Nr.p.k.	Iekārtu un materiālu nosaukums, tehniskais raksturojums	Mēr-vienības	Daudzums
	Norādījumi :		
	1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar citu projektu sadaļu		
	2. Iekārtu un materiālu, kas nav norādīts maeriālu specifikāciju lapā, precizēt pirms		
1	Izolēts vads HVC-50	m	80
2	Zibensuztvērējs ERICO ERITECH SI60i	kompl.	1
3	Masts H=7m	kompl.	1
4	Izolētā vada stiprinājums pie masta/sienas/jumta	gb	70
5	Aktīvās zibensaizsardzības zemējuma komplekts	kompl.	2
6	Zibensuztvērēja masta sienas stiprinājumi	kompl.	2
7	Palīgmateriāli	kompl.	1

Piezīmes:
Materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nav norādīti dotajā projektā, montāžas organizācijai jāparedz, ņemot vērā savas zināšanas un iepriekšējo darba pieredzi.

STADIJA: Būvprojekts

OBJEKTS: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ēku energoefektivitātes paaugstināšanai pansionātam "Lauciene" un autoruzraudzība

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: Talsu novada pašvaldība
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu pilsēta, LV-3201

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA „AMB Design", Reģ. Nr. 40203113369
Būvkomersanta reģistrācijas numurs 14692
Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626

BŪVPROJEKTA DAĻA	EL	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	Jurijs Timoņins	DATUMS *
IZSTRĀDĀTĀJS	Jurijs Timoņins	DATUMS *

RASĒJUMS: Specifikācija

RASĒJUMA NR.: PL-23_BP_EL_BA	IZMAIŅA: -
PASŪTĪJUMA NR.: PL/23-1-16/6/PAKL	ARHĪVA REĢ. NR.: PL-23
MĒROGS: 1:100	DATUMS: * / LAPAS NR.: