1. pielikums
Līgumam Nr. _____

Projektēšanas uzdevums

“ Jaunmārupes pludmales volejbola laukums ”

Vispārīga informācija	
1. Darba uzdevums	Aktualizēt otrās kārtas “Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve” būvprojekta izstrādi, paredzot vienu pludmales volejbola laukumu.
2. Objekta adrese	Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV - 2167, kadastra Nr. 80760111691
3. Pasūtītājs	Mārupes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000012827 Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
4. Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei	Veikt būvprojekta daļēju (aktualizāciju) un saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi BIS sistēmā projektam “ Jaunmārupes pludmales volejbola laukums ” un autoruzraudzība, ar šādiem galvenajiem darbiem:
5.	• projektēt vienu pludmales laukumu taisnstūra formas 16 x 8 m, ko ietver 3 m plata brīvā zona visos virzienos. • visu iebūvejamo aprīkojumu ierīkošanu (volejbola stabi ar čaulām); • laukumu segas konstrukciju: 1) tīra, mazgāta (skalota) frakcionēta smilts 0,4 – 0,8 mm, h=40 cm; 2) ģeotekstils NW9 vai ekvivalents; 3) esoša pamatne ar kritumu un ierīkotu drenāžu. • laukumu zemes līmeņa norobožejošo konstrukciju ierīkošanu pa perimetru. • pludmales volejbola laukumam pa perimetru paredzēt 4 m augstu metāla nožogojumu, ar ieejas vārtiņiem. • Ņemt vērā izbūvētās esošās komunikācijas. • Izstrādājot volejbola laukumu ņemt vērā un salāgot sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VCI" Būvniecības ieceri “Piekļuves ceļa izbūve katlu mājai Mazcenu alejā 37 Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā”
6. Izpildītāja pamatuzdevumi būvprojekta izstrādei	1) Projektēšanas darbi izpildāmi atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 2) Pilns pārskaņots būvprojekts ar izvērsto kontroltāmi jāiesniedz saskaņošanai pasūtītājam 2 mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas. 3) Atzīmes BIS sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana būvvaldē - 2 nedēļu laikā pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. 4) Saņemt Mārupes novada Būvvaldē būvatļauju ar jaunajiem projektēšanas nosacījumiem. Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā tehniskajos noteikumos minētos nosacījumus. 5) Būvprojekta izstrādi nodrošināt uz aktuāla topogrāfiskā plāna nepieciešamajā apjomā LKS-92 koordinātu sistēmā, LAS-2000,5 augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA „Mērniecības datu centrs”.

	6) Veikt nepieciešamos izpētes, ģeoloģijas izpētes un inženierģeoloģiskos darbus, lai nodrošinātu kvalitatīva būvprojekta izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā. 7) Saņemt ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus un tos izmantot tālākajā darbā, veikt būvprojekta saskaņošanu ar visām noteiktajām institūcijām. 8) Ievērojot vides pieejamības prasības. 9) Organizēt un protokolēt projektēšanas sapulces ne retāk kā reizi 2 nedēļās. Projektēšanas gaitā sapulcēs piedāvāt konstrukciju un būvmateriālu risinājumus. 10) Pasūtītājs saglabā tiesības projektēšanas gaitā veikt izmaiņas apjomos, izvēlēties seguma toņus atkarībā no piedāvāto iekārtu dizaina, atsakoties no iekārtām vai tās aizstājot ar citu līdzvērtīgu iekārtu ieskaitot tādus parametrus kā izmēri, materiāli, segums. 11) Būvprojekts jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un vienā eksemplārā elektroniski USB datu nesējā CAD formātā (Auto CAD© vai Micro Station©) un PDF formātā.

Sagatavoja:
Mārupes novada pašvaldības
Īpašumu pārvaldes
Inženiertehniskās nodaļas būvinženieris Māris Grēniņš

PASŪTĪTĀJS: **IZPILDĪTĀJS:**

_____ _____

A. Jankuna M, Blumentāls

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU