PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS NOVIETOJUMS APVIDŪ



IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS	
Apzīmējums	Nosaukums
Likumi	Aizsargjoslu likums
Likumi	Par Kultūras piemineķļu aizsardzību
MK not. Nr. 500	Vispārīgie būvnoteikumi
MK not. Nr. 240	Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi
MK. not. Nr.18	Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 208-15	Publiskas būves
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība
Patērētāju ties.att. centra vadlīnijas	"Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošumu prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai"
Standarti	LVS EN 1176 "Standarts par rotaļu ierīču aprīkojuma drošību"
Standarti	LVS EN 1177 "Triecienus slāpējošas spēļu laukumu virsmas. Testa metodes trieciena slāpēšanas noteikšanai"

RASĒJUMU SARAKSTS			
Lapas nr.p.k.	Rasēj. marka	Rasējuma lapas nosaukums	Piezīmes
Būvprojekta ģenerālplāns /GP/			
1.	GP-0	Vispārīgie dati	-
2.	GP-1	Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem	M 1:750
3.	GP-1.1	Demontāžas darbu plāns	M 1:1000
Teritorijas sadaļa. Labiekārtojums /TS-L/			
1.	TS-L-1.1	Segumu un labiekārtojuma plāns	M 1:750
2.	TS-L-1.1.1	Griezumi A-A, B-B	M 1:100
3.	TS-L-1.2	Rotaļu laukuma iekārtu specifikācijas plāns	M 1:750
4.	TS-L-1.2.1	Interaktīvā ūdens elementa "Daugava" griezumi C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, H-H	M 1:25
5.	TS-L-1.3	Miglas strūklakas "Niedres" specifikācija	-
6.	TS-L-D1	Individuālā dizaina modulārais sols	M 1:25
7.	TS-L-D2	Individuālā dizaina stenda specifikācija	M 1:25
8.	TS-L-D3	Individuālā dizaina smilšu kaste "Kuģis" ar saules aizsargtentu. Konstruktīvie mezgli.	M 1:50
9.	TS-L-2.1	Apstādījumu plāns. Kokaugu dobju detalizācija	M 1:750
10.	TS-L-2.2	Ziemciešu dobju detalizācija	M 1:100
11.	TS-L-3	Vertikālais plāns	M1:500
12.	TS-L-4	Horizontālo piesaistu plāns	M1:500

APZĪMĒJUMI	ATŠIFRĒJUMS UN APRAKSTS
	Projektēšanas robeža

APZĪMĒJUMI	APRAKSTS UN ATŠIFRĒJUMI
	Projektēšanas robeža
	Esošais grants segums
	Zāliens
	Proj. atjaunojams zāliens
	Proj. betona bruģakmens
	Proj. betona bruģakmens
	Proj. priežu mizas mulča dobēm
	Proj. koka šķeldas segums
	Proj. gumijas segums
	Proj. dabisko akmens plākšņu segums
	Proj. betona segums
	Proj. sijāta smilts
	Proj. betona apmale
	Proj. koka brusas apmale
	Proj. metāla apmale
	Esošs saglabājams koks
	Izcērtams koks
	Dzeramā ūdens brīvkrāns
1	Atpūtas un rotaļu laukuma eksplikācija
1.1	Aktivitāšu un iekārtu kārtas numurs
	Aktivitāšu un iekārtu drošības zonas
	Proj. individuālā dizaina viedais sols
	Proj. individuālā dizaina soli
	Proj. soliņš ar atzveltni
	Proj. atkritumu urna
	Proj. atkritumu urna suņu ekskrementiem
	Proj. velosipēda novietne
	Proj. laterna
	Proj. šūpuļtīkls
	Proj. individuālā dizaina stends
	Proj. miglas strūklaka
	Proj. saules aizsargtents
	Proj. ūdens rotaļu elementi
	Proj. ūdensvads
	Proj. kanalizācijas vads
	Proj. tehniskās apkalpošanas aka
	Proj. gūlija
	Proj. apgaismojuma kabelis ar apgaismojuma balstu
	Proj. kabelis uz vadības sadalni
	Proj. kabelis pastāvīgam spriegumam
	Proj. komunikāciju koridors uz strūklaku
	Proj. sakaru kanalizācija ar videonovērošanas kameru

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

Parka koncepcijas pamatā ir funkcionāla, daudzveidīgi izmantojama vide, kas apvieno kultūras un izziņas funkcijas, un iedzīvotāju vajadzības, sniedzot gan rekreācijas iespējas, gan nodrošinot ērtu pārvietošanos no viena pilsētvides objekta uz otru.

1. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz:
   - Projekta pasūtītāja JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA (Reģ. Nr.90000024205) izdoto projektēšanas uzdevumu;
   - Būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām.
2. Visi izmēri doti un augstuma atzīmes dotas metros (m).
3. Visiem rūpnieciski ražotiem, saskaņā ar projekta risinājumiem pielietotajiem, izstrādājumiem un materiāliem jābūt ar atbilstības sertifikātiem un atbilstību LVS EN 1176 un 1177 standartam, kas garantē kvalitāti un projektā izvirzītās prasības. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus pieļaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām labākiem vai ekvivalentiem materiāliem.
4. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošā celiņu tīkla seguma virsma.
5. Rasējumu skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu.
6. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas.
7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs un būvprojekta vadītājs.
8. Jebkuras izmaiņas projektā būvniecības gaitā pirms to realizācijas jasaskaņo ar projekta autoriem - būvprojekta vadītāju un ainavu arhitektu.
9. Pirms darbu uzsākšanas, uzstādīt individuālos koku aizsardzības līdzekļus - saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā kokiem netraumētu mizu. Rakšanas darbus koku sakņu zonā, kur sakņu diametrs pārsniedz 1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būvgružus, braukt ar tehniku.
10. Būvdarbu laikā veikt regulāru koku stāvokļa apsekošanu, piesaistot sertificētu arboristu.

PIEZĪMES:

1. ĢP, TS daļās visi izmēri doti metros;
2. Visas izmaiņas projektā saskaņot ar attiecīgās daļas būvspeciālistu un ainavu arhitektu;
3. Visiem rūpnieciski ražotiem projektā paredzētajiem izstrādājumiem un materiāliem jābūt ar atbilstības sertifikātiem, kas garantē kvalitāti un projektā izvirzītās prasības. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus pieļaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām ar labākiem vai analogiem materiāliem;
4. Visi rūpnieciski ražotie labiekārtojuma elementi uzstādāmi atbilstoši ražotāja prasībām;
5. Visām individuālā dizaina iekārtām un elementiem jāatbilst LVS EN 1176;
6. Būvprojekta risinājumu izbūvi veikt tikai atbilstoši attiecīgās daļas rasējumiem;
7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē;
8. Labiekārtojuma elementu izvietojums precizējams autoruzraudzības kārtā, iespējamas nobīdes pamatojoties uz ierīkošanas kārtību;
9. Ekonomisko daļu skatīt 2.sējumā
10. Darba organizēšanas projektu skatīt 3.sējumā

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr.: LV43603058426
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Projekta nosaukums	**Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde**						
Objekta adrese	Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils nov., z.v.kadastra apzīmējums 56010012942						
Datums	04.03.2024.		Pasūtītājs	Jēkabpils pilsētas pašvaldība			
Proj. vadītāja	R. Truševska		Projekta Nr.	2023/5			
Ainavu arh.	K. Dreija		Lapas nosaukums	Vispārīgie dati			
	A. Katlapa						
			Mērogs	Stadija	Marka	Lapas Nr.	Lapu sk.
			-	BP	GP-0	1	12