

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

Parka koncepcijas pamatā ir funkcionāla, daudzveidīgi izmantojama vide, kas apvieno kultūras un izziņas funkcijas, un iedzīvotāju vajadzības, sniedzot gan rekreācijas iespējas, gan nodrošinot ērtu pārvietošanos no viena pilsētvides objekta uz otru.

1. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz:
   - Projekta pasūtītāja JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA (Reģ. Nr.90000024205) izdoto projektēšanas uzdevumu;
   - Būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām.
2. Visi izmēri doti un augstuma atzīmes dotas metros (m).
3. Visiem rūpnieciski ražotiem, saskaņā ar projekta risinājumiem pielietotajiem, izstrādājumiem un materiāliem jābūt ar atbilstības sertifikātiem un atbilstību LVS EN 1176 un 1177 standartam, kas garantē kvalitāti un projektā izvirzītās prasības. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus piejaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām labākiem vai ekvivalentiem materiāliem.
4. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts esošā ceļiņu tīkla seguma virsma.
5. Rasējumu skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu.
6. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas.
7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs un būvprojekta vadītājs.
8. Jebkuras izmaiņas projektā būvniecības gaitā pirms to realizācijas jasaskaņo ar projekta autoriem - būvprojekta vadītāju un ainavu arhitektu.
9. Pirms darbu uzsākšanas, uzstādīt individuālos koku aizsardzības līdzekļus - saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar dēļu vairogiem, lai būvniecības laikā kokiem netraumētu mizu. Rakšanas darbus koku sakņu zonā, kur sakņu diametrs pārsniedz 1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu. Koku sakņu zonā atzieģets kraut un uzglabāt būvmateriālus, būvgružus, braukt ar tehniku.
10. Būvdarbu laikā veikt regulāru koku stāvokļa apsekošanu, piesaistot sertificētu arboristu.

Piezīmes:

1. ĢP, TS dotās visi izmēri doti metros;
2. Visas izmaiņas projektā saskaņot ar attiecīgās daļas būvspeciālistu un ainavu arhitektu;
3. Visiem rūpnieciski ražotiem projektā paredzētajiem izstrādājumiem un materiāliem jābūt ar atbilstības sertifikātiem, kas garantē kvalitāti un projektā izvirzītās prasības. Projektā paredzētos izstrādājumus un materiālus piejaujams aizvietot ar pēc kvalitātes un īpašībām ar labākiem vai analogiem materiāliem;
4. Visi rūpnieciski ražotie labiekārtojuma elementi uzstādāmi atbilstoši ražotāja prasībām;
5. Visām individuālā dizaina iekārtām un elementiem jābatbilst LVS EN 1176;
6. Būvprojekta risinājumu izbūvi veikt tikai atbilstoši attiecīgās daļas rasējumiem;
7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē;
8. Labiekārtojuma elementu izvietojums precizējams autoruzraudzības kārtā, iespējamais nobīdes pamatojoties uz ierīkošanas kārtību;
10. Teritorijas segumu un labiekārtojuma plānu skatīt lapā TS-L-1.1;
11. Rotaļlaukuma labiekārtojuma plānu skatīt lapā TS-L 1.2;
12. Miglas strūklakas detalizācijju skatīt lapā TS-L-1.3;
13. Apstādījumu plānu un dobju detalizācijas skatīt lapās TS-L-2;
14. Individuālā dizaina elementu detalizācijas skatīt lapās TS-L-D1(modulārais solis), TS-L-D2 (informatīvais stends), TS-L-D3 (smilšu kaste "Kuģis"ar saules aizsargtentu).
15. Interaktīvā ūdens elementa "Daugava" detalizāciju skatīt lapā TS-L-1.2.1,
16. Visu individuālā dizaina iekārtu un elementu konstruktīvie risinājumi, tai skaitā to savstarpējais izvietojums, precizējams autoruzraudzības kārtā, saskaņā ar bērnu rotaļu laukuma inspektora izvirzītām rekomendācijām.

TERITORIJAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Nosaukums	Mērvienība	Apjoms
Gruntsgabala platība (projektēšanas robežas)	m^2	20976
Demontējamie segumi	m^2	2870
Labiekārtojamās teritorijas platība	m^2	7840
Zāliens	m^2	13136

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS

Nosaukums	Mērvienība	Apjoms
Gruntsgabala platība (projektēšanas robežas)	m^2	20976
Demontējamie betona plākšņu segums	m^2	2578
Demontējamais grants segums	m^2	2066
Likvidējamais esošais zāliena segums	m^2	4696
Demontējamie betona pamati	m^2	85
Izcērtamie koki	gb.	6
Labiekārtojamās teritorijas platība, t.sk.	m^2	7840
Bruģētie segumi	m^2	4240
Šķeldas segums	m^2	1965
Gumijas segums	m^2	200
Sijātas smilts segums	m^2	12
Akmens plākšņu segums	m^2	200
Betona segums	m^2	50
Priežu mizas mulčas segums dobēm	m^2	1172
Atļaunojamās zāliena platības	m^2	1660
Koka brusu apmales	t.m.	245
Betona apmales	t.m.	3413
Metāla apmales	t.m.	426
Projektētie labiekārtojuma elementi		
Laternas	gb.	31
Videonovērošanas kameras	gb.	7
Soliņi ar atzveltni	gb.	18
Atkritumu urnas	gb.	18
Atrktiumu urnas suņu ekskrementiem	gb.	2
Velosipēdu novietņu statīvi	gb.	40
Stendi (individuālais dizains)	gb.	18
Modulārie soli (individuālais dizains)	gb.	18
Viedais modulārais sols (individuālais dizains)	gb.	8
Ūdens brīvkrāns	gb.	1
Šūpuļtīkls	gb.	3
Miglas strūklaka	kompl.	1
Saules aizsargtents	kompl.	2
Projektētie apstādījumi		
Ziemcietes	gb.	8010
Krūmi	gb.	181

ROTAĻLAUKUMA LABIEKĀRTOJUMS

	Nosaukums	Mērvienība	Apjoms
1.	**Vecuma grupa 1-3**		
1.1.	Šūpoles	gb.	1
1.2.	Smilšu kaste "Kuģis" ar saule aizsargtententu	gb.	1
2.	**Vecuma grupa 3-6**		
2.1.	Tīklu tornis	gb.	1
2.2.	Baļķu režģis	gb.	1
2.3.	Batuts	gb.	1
2.4.	Slīdkalniņš	gb.	1
2.5.	Klusais telefons	kompl.	1
2.6.	Tunelis	kompl.	1
3.	**Vecuma grupa 6-12**		
3.1.	Kāpelējamais tornis	gb.	1
3.2.	Izveicības trase	kompl.	1
3.3.	Šūpoles "Virve"	gb.	1
4.	**Vingrošanas laukums**		
4.1.	Vingrošanas ierīču komplekts - 3 elementi	kompl.	1
5.	**Ūdens rotaļu elementi**		
5.1.	Ūdens svira ar statīvu "Sēne". Formēts akmens ar padziļinājumu un pārplūdes reni ūdens novadīšanai.	kompl.	1
5.2.	Ūdens pumpis ar rokturi un dzirnavu ratiem	kompl.	1
5.3.	Līdzsvara pumpis un akmenī iestrādāta ūdens sprausla	kompl.	1
5.4.	Interaktīvā ūdens svira "Mušmire"	gb.	1
5.5.	Interaktīvā ūdens svira "Sēne" bez statīva	gb.	2
5.6.	Ūdens pumpis ar rotējošu sviru	gb.	1
5.7.	Lapegles pumpis un akmenī iestrādāta ūdens sprausla	kompl.	1

IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums
Likumi	Aizsargjoslu likums
Likumi	Par Kultūras pieminekļu aizsardzību
MK not. Nr. 500	Vispārīgie būvnoteikumi
MK not. Nr. 240	Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi
MK. not. Nr.18	Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana
LBN 208-15	Publiskas būves
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība
Patērētāju ties.att. centra vadlīnijas	"Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošumu prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai"

APZĪMĒJUMI APRAKSTS UN ATŠIFRĒJUMI

	Projektēšanas robeža
	Esošais grants segums
	Zāliens
	Proj. atjaunojams zāliens
	Proj. betona bruģakmens
	Proj. betona bruģakmens
	Proj. priežu mizas mulča dobēm
	Proj. koka šķeldas segums
	Proj. gumijas segums
	Proj. dabisko akmens plākšņu segums
	Proj. betona segums
	Proj. sijāta smilts
	Proj. betona apmale
	Proj. koka brusas apmale
	Proj. metāla apmale
	Esošs saglabājams koks
	Izcērtams koks
	Dzeramā ūdens brīvkrāns
1	Atpūtas un rotaļu laukuma eksplikācija
1.1	Aktivitāšu un iekārtu kārtas numurs
	Aktivitāšu un iekārtu drošības zonas
	Proj. individuālā dizaina viedais sols
	Proj. individuālā dizaina soli
	Proj. soliņš ar atzveltni
	Proj. atkritumu urna
	Proj. atkritumu urna suņu ekskrementiem
	Proj. velosipēda novietne
	Proj. laterna
	Proj. šūpuļtīkls
	Proj. individuālā dizaina stends
	Proj. miglas strūklaka
	Proj. saules aizsargtents
	Proj. ūdens rotaļu elementi
	Proj. ūdensvads
	Proj. kanalizācijas vads
	Proj. tehniskās apkalpošanas aka
	Proj. gūlija
	Proj. apgaismojuma kabelis ar apgaismojuma balstu
	Proj. kabelis uz vadības sadalni
	Proj. kabelis pastāvīgam spriegumam
	Proj. komunikāciju koridors uz strūklaku
	Proj. sakaru kanalizācija ar videonovērošanas kameru

EKSPLIKĀCIJA

NR. PLĀNĀ	NOSAUKUMS
1	Centrālais laukums ar miglas strūklaku un atpūtas vietām
2	Bērnu rotaļu laukums
3	Interaktīvs ūdens elements 'Daugava'
4	Āra trenažieru laukums
5	Apļveida pastaigu takas

SIA "Veido vidi"
Reģ. Nr. LV46030058426
Adrese: Torņa iela 4, Rīga, LV-1050
Tālr.: +371 22007585
e-pasts: kristine.dreija@gmail.com

Projekta nosaukums	**Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde**					
Objekta adrese	Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils nov., z.v. kadastra apzīmējums 56010012942					
Datums	29.01.2024.		Pasūtītājs	Jēkabpils novada pašvaldība		
Proj. vadītāja	R. Truševska		Projekta Nr.	2023/5		
Ainavu arh.	K. Dreija		Lapas nosaukums	Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem		
	A. Katlapa					
			Mērogs	Stadija	Marka	Lapas Nr.	Lapu sk.
			1:750	BP	GP-1	2	3