DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Lapas Nr.	Nosaukums	Lapas apz.
1	Vispārējie rādītāji	ŪKT 1
2	Ģenerālplāns ar ŪKT	ŪKT 2
3	Ū1 garenprofils	ŪKT 3
4	Ū1 garenprofils	ŪKT 4
5	Ūdensvada aizbīdņu aku detalizācijas	ŪKT 5
6	Miglas strūklakas akas griezums	ŪKT 6
7	K1 garenprofils	ŪKT 7
8	K1 garenprofils	ŪKT 8
9	Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzības pasākumi	ŪKT 9
10	Seguma atjaunošana, tranšejas griezumi	ŪKT 10
11	Darbu apjomi	ŪKT 11

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZĪMĒJUMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Aprēķina patēriņš				Uzstādīto el.dzinēju jauda, kW	Piezīmes
		m^3/dnn	m^3/st	l/s	Ugusgr. l/sek.		
Aukstais ūdens	26	15.0	2.0	1.20	-	-	
Sadzīves kanalizācija	-	15.0	2.0	1.20	-	-	

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli projektēti saskaņā ar:
LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves";
LBN 223-15 "Kanalizācijas būves";
LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” .

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Mārtiņš Pocis
(vārds, uzvārds)

3-01353
(sertifikāta Nr.)

02/02/2024
(datums)

(paraksts)

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

Ū1	Projektējamais ūdensvads
K1	Projektējamā kanalizācija
K1-1 dn400	Sadzīves kanalizācijas skataka, kārtas numurs, diametrs mm
dn 200	Caurules nosacītais diametrs, mm
L=28,0m	Attālums, m

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Izstrādāja	M. Pocis		02/02/2024

Pasūtītājs: Jēkabpils novada pašvaldība
Objekts: Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde

Objekta adrese: Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils novads

Rasējuma nosaukums:
Vispārīgie rādītāji

Būvprojekta sadaļas autors:
Mārtiņš Pocis, Sert. Nr.3-01353

Stadija: BP	Marka: UKT
Lapa: UKT-1	Lapu sk.:11
Mērogs: B/m	