Ģenerālplāns ar UKT
M 1:500

Ūdensvada pievads dn32 strūklakas sistēmas uzpildīšanai

Pievienoties pie esoša ūdensvada dn110.
Pievienojuma vietā uzstādīt dz/b grodu aku Ū1-1,
Uzstādīt ūdens komercuzskaites mezglu

PE dn50; L=64.0m

Dz/b grodu aka d3000; H=2.20m
Miglas strūklakas tehnoloģiskam aprīkojumam.
Strūklakas sistēmas tukšošanai un akas drenāžai akas pamatnē uzstādāma padziļinājuma aka dn500 ar drenāžas sūkni Q=1.0l/s; H=6.0m

Kes-1
Pievienošanās pie sadzīves kanalizācijas kolektora akas.
Teknes atzīmi precizēt būvdarbu gaitā

PP dn200; L=16.30m; SN8

Spiedvads dn32 no drenāžas sūkņa

Smilšu nostādinātājs Q=5.0l/s

Komunikāciju koridors uz strūklaku
(Skatīt pie tehnoloģiskā aprīkojuma)

PP dn200; L=17.20m; SN4

K1-1 dn400

X=264000
Y=614700

PP dn200; L=39.90m; SN4

K1-2 dn400

PP dn200; L=18.80m; SN4

K1-3 dn400

PP dn200; L=16.30m; SN4

G-2
dn400

PP dn200; L=25.80m; SN4

K1-4 dn400

PP dn200; L=26.65m; SN4

K1-5 dn400

PP dn200; L=16.0m; SN4

G-1
dn400

Pazemes tipa servisa aizbīdnis d25
M1

PE dn32; L=35.0m

PE dn50; L=71.5m

Dz/b grodu aka d1500/ Ū1-2 ar
ūdensvada atzariem un noslēgventīļiem

PE dn25

PE dn25; L=60.0m

X=263850
Y=614600

56010012976
56010012927
56010012928
56010012929
56010012930
56010017196
56010012908
56010017162

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

Ū1	Projektējamais ūdensvads
K1	Projektējamā kanalizācija
K1-1 dn400	Sadzīves kanalizācijas skataka, kārtas numurs, diametrs mm
dn 200	Caurules nosacītais diametrs, mm
L=28,0m	Attālums, m

				Pasūtītājs: Jēkabpils novada pašvaldība	Būvprojekta sadaļas autors: Mārtiņš Pocis, Sert. Nr.3-01353
				Objekts: Teritorijas labiekārtošanas un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma izstrāde	
Būvproj.d.vad.	M. Pocis		02/02/2024	Objekta adrese: Rīgas iela 205, Jēkabpils, Jēkabpils novads	
				Rasējuma nosaukums: Ģenerālplāns ar UKT	Stadija: BP / Marka: UKT
					Lapa: UKT-2 / Lapu sk.:11
					Mērogs: M1:500