

Par atklātu konkursu
“DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ŪDENSVADA PIEVADU IZBŪVE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/80)

Rīgā, 2026.gada 19.jūnijā

Papildu informācija Nr.2

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu par atklāta konkursa “Daudzdzīvokļu māju ūdensvada pievadu izbūve” (identifikācijas Nr.RŪ-2022/80) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Jautājums:

Par betona plātnēm

Konkursa finanšu piedāvājumā tāmēs ir jāietver būvdarbu izmaksas par betona plātnēm ar lieces stiprību ≥ 5.0 , ūdens absorbciju ≤ 6.0 un salumkusumizturību ≤ 1.0 , 0.08 m. Tāmēs un būvprojektos nav norādīti betona plātņu izmēri.

Par minētajām betona plātnēm saskaņā ar Konkursa Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasību 6.punktu ir jāiesniedz prasītie materiālu atbilstības dokumenti.

Veicot tirgus izpēti, konstatēts, ka Latvijas tirgū pieejamajām standarta vibropresētajām betona ietvju plātnēm, kas tiek izmantotas gājēju ietvju izbūvē un atbilst attiecīgajiem standartiem, deklarētā lieces stiprība parasti ir $\geq 3,5$ MPa, savukārt pārējie kvalitātes rādītāji atbilst projektā noteiktajām prasībām.

Plātņu ar deklarētu lieces stiprību $\geq 5,0$ MPa izgatavošana parasti ir individuāls pasūtījums, kas būtiski ierobežo piegādātāju loku, pagarina piegādes termiņus un ievērojami palielina būvdarbu izmaksas.


Ņemot vērā, ka būvprojektā paredzētais segums paredzēts gājēju ietvei, kur ekspluatācijas slodzes ir salīdzinoši nelielas, uzskatāms, ka lieces stiprības samazinājums līdz $\geq 3,5$ MPa, saglabājot prasības attiecībā uz ūdens absorbciju un salumkusumizturību, neradītu būtisku ietekmi uz seguma ekspluatācijas īpašībām, ilgmūžību un drošību.

Lūdzam apstiprināt, ka iepirkuma ietvaros ir pieļaujams piedāvāt tirgū pieejamas betona ietves plātnes ar deklarētu lieces stiprību $\geq 3,5$ MPa, ja tās atbilst pārējām būvprojektā noteiktajām prasībām un piemērojamajiem standartiem.

Vienlaikus lūdzam Pasūtītāju precizēt betona plātņu ģeometriskos izmērus (garumu, platumu un biezumu), jo šī informācija ir būtiska piemērotu materiālu izvēlei un izmaksu aprēķina sagatavošanai, tostarp atbilstošu būvizstrādājumu noteikšanai.

Atbilde:

Pasūtītājs informē, ka projekta ietvaros plānots noņemt un atjaunot esošās plātnes. Ja tiks konstatēts, ka ne būvdarbu veicēju darbības rezultātā esošās plātnes nav iespējams atjaunot, ko apstiprinās arī būvuzraugs, būs jāuzstāda jaunas plātnes atbilstoši Rīgas Valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un Mobilitātes departamenta rīkojuma Nr. AMD-26-49-rs prasībām:

	Tips nr: 2bi	gājēju ietve ar cementbetona plātnēm
6-8 cm		Betona plātnes ar lieces stiprību ≥ 5.0 , ūdens absorbciju ≤ 6 un salumkusumizturību ≤ 1.0
4 cm		Frakcionēta smiltis - mazgāta frakcionēta smiltis 0-4 mm.
15 cm		Minerālmateriālu maisījums <u>0/45 N-III klase</u> .
30 cm		Salturīgās kārtas minerālmateriāli nestspējai ≥ 60 Mpa atb. Autocelju būvdarbu specifikācijām 2023 p.5.1.4.2.

Betona plākšņu garumu un platumu piegādātāji var noteikt atbilstoši Nolikuma 8.pielikumā “Finanšu piedāvājuma veidne” norādītajam betona plātnes laukumam, savukārt biezumu – atbilstoši Rīgas Valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un Mobilitātes departamenta noteiktajām prasībām (skatīt informāciju augstāk norādītajā tabulā).

Vienlaikus Pasūtītājs norāda, ka nevar piekrist piegādātāja apgalvojumam, ka prasības attiecībā uz betona plāksnēm ierobežo piegādātāju loku, jo Pasūtītājs attiecībā uz materiālu nav izvirzījis ierobežojošas prasības, kas radītu priekšrocības kādiem konkrētiem piegādātājiem vai materiāla ražotājiem vai izplatītājiem.

Piegādātājam Darbu izpildes organizācijas plānošanā jāņem vērā laiks, kāds nepieciešams materiālu piegādei.