

**Iepirkuma komisijas 2025. gada 2. decembra sēdē sniegtā atbilde uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par atklāto konkursu
 “Ēkas (023) pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, Roņu ielā 2, Liepājā”
 identifikācijas Nr. VAMOIC 2025/133 (turpmāk – atklāts konkurss)**

1. **Jautājums:** “Lūdzam izsniegt projekta LKT sadaļas trūkstošās projekta lapas, kas paredzētas projekta lapā LKT-1 saskaņā ar UKT daļas saturu :
 Iztrūkstošās projekta lapas:
 LKT-2 LKT izbūves plāns;
 LKT-5 LKT griezum DR1-4 – K2-4;
 LKT-6 LKT drenāžas griezum DR1-7 – DR1-5;
 LKT-7 LKT griezum DR1-6 – K2-5;
 LKT-8 LKT griezum K2-1 – K2-4;
 LKT-9 LKT griezum K2-4 – K2-9;
 LKT-10 Notekūdeņu savācējgrozu pieslēgumi;
 LKT-15 materiālu specifikācija.”

1.Atbilde: LKT – 2, LKT izbūves plāns tiks izsniegts pretendenta, kuram tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Pārējās LKT lapas skatīt pielikumā.

2. **Jautājums:** “Iepirkuma pielikumā Nr.11. Darba apjomi lokālajās tāmēs Nr.1 un Nr.2 ir atsauce par apjomu sastādīšanu pamatojoties uz projekta GP un BK sadaļām. Iepirkuma pielikumos nav pievienotas projekta GP un BK sadaļas. Lūdzam izsniegt projekta GP un BK sadaļas.”

2. Atbilde: BK sadaļas, Ģenerālplāna (turpmāk – GP) - demontējamo elementu plāns, GP - ar projektēto labiekārtojumu, horizontālām un vertikālām piesaistēm un GP - Segumu specifikācija un konstruktīvie griezumi skatīt pielikumā.

3. **Jautājums:** “Projekta LKT-12 lapā cokola siltumizolācijas ierīkošana paredzēta 150 mm biezumā, Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.2 pozīcijā 26 – cokola siltināšana paredzēta 100mm biezumā. Lūdzam precizēt nepieciešamo cokola siltumizolācijas plātņu biezumu.

26	līg.c.	Pamatu virsmas siltināšana, b=100mm, ekv.FINNFOAM FL300, uz līmjavas	m ²	210,00
----	--------	--	----------------	--------

3.Atbilde: Cokola siltināšanai darba apjomos ir norādīts korektais siltumizolācijas plātņu biezums. Projekta lapa tiks precizēta autoruzraudzības kārtībā.

4. **Jautājums:** “Pielikuma Nr.11. Darba apjomi lokālās tāmēs Nr.3 pozīcijas 29 un 30:

29		Hidraulisko vairogu uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai (izmantojami pie tranšeju dziļuma > 2,0m)	m.	1,00
30		Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā. Izmantošanas apjomu (metrus, komplektu skaitu) precizē būvnieks saskaņā ar plānoto pielietojamo rakšanas darbu tehnoloģiju	m.	1,00

Vai pozīcijās 29 un 30 jāparedz paredzamo darbu 1 metra izmaksas vai arī mērvienībā ir kļūda un izmaksas jāparedz 1 kpl izbūvei?”

4.Atbilde: Mērvienības precizētas Darba apjomos (skatīt pielikumā), iezīmēts ar sarkanu.

5. **Jautājums:** “Iepirkuma Pielikuma Nr.11. Darba apjomi tāmēm ir uzlikta darbagrāmatas aizsardzība ar paroli. Lūdzam izsniegt darbagrāmatas aizsardzības paroli, vai arī pārskatīt lokālās tāmes un izlabot kļūdaini uzlikto aizsardzību daudzām pozīcijām:

Lokālā tāmē Nr.1 Labiekārtojums

- Demontāžas darbi pozīcijās 1, 2, 3, 4, 5 nav paredzētas mehānismu izmaksas;
- Pozīcija 15 “Proj. aizsargčaula esošiem AS "ST" elektrokabeļiem -106,2 metri” nav paredzētas materiālu un mehānismu izmaksas.

Lokālā tāmē Nr.2 Pamatu vertikālās hidroizolācijas atjaunošana, cokola apdare

- Visās pozīcijās no 1 līdz 18 nav paredzētas mehānismu izmaksas;
- Pozīcijā 19, “Ķieģeļu mūra pilno šuvju padziļinājums $10\div 20\text{mm}$; mūris pamatos= 164m^2 , mūris pagraba atbalkstsienām= 56m^2 , dziļu tukšo šuvju aizpildīšana – 220m^2 ”, nav paredzētas materiālu un mehānismu izmaksas;
- Pozīcijā 29, “Vēja aizs.plātne, ekv.Cortex b, $l=0/33\text{W/mK}$, $30\times 250^*$, gar logiem un durvīm – 23m ”, nav paredzētas materiālu un mehānismu izmaksas;
- Pozīcijā 44, “Gaisa spraugas, $h=50\text{mm}$, $l=650^*$, izfrēzēšana R puses gaismas šahtām, 2gb ”, nav paredzētas darba algas izmaksas;
- Pozīcijā 51, “Sanācijas apmetuma ieklāšana pagraba ārsienām, $h=1.6\text{m}$, l^* ”, nav dots darbu apjoms un mērvienība;
- Pozīcijā (nav numurēta) “*virsmas krāsošana ar "elpojošu" silikāta dispersijas krāsu, toni pieskaņot esošām sienām pēc vietas vai pasūtītāja norādēm – 27m^2 ”, nav paredzēta darba alga;
- Pozīcijā 54, “Apkures radiatoru u.c. Ierīču atpakaļatlikšana – 1kpl ”, nav paredzēta darba alga;
- Pozīcijās no 59 līdz 64, profili, kronšteini, stiprinājumi metāla karkasa ierīkošanai, nav paredzētas materiālu izmaksas.

Lokālā tāmē Nr.3 Lietusūdens kanalizācija

- Pozīcijās “Esošs bruģa segums” nav paredzēta darba alga

		Esošs betona bruģa segums							
1		Esoša betona bruģa noņemšana un uzikšana atpakaļ	m^2	11,50					
2	30mm	Izlīdzinošā starpkārta	m^3	0,35					
3	150mm	Minerālmateriālu maisījums - fr.=0/32S	m^3	1,72					
4	300mm	Drenējoša smilts ar filtrācijas koef. $\geq 1\text{m}^3/\text{dienn}$	m^3	3,50					
5	200mm	Blietēta esošā pamatne	m^3	2,30					

- Pozīcijās esošas betona flīzes nav paredzētas materiālu izmaksas

2	30mm	Izlīdzinošā starpkārta	m ³	1,20						
3	150mm	Minerālmateriālu maisījums - fr.= 0/32S	m ³	6,00						
4	300mm	Drenējoša smiltis ar filtrācijas koef. $\geq 1 \text{ m}^3/\text{dienn}$	m ³	12,00						

5.Atbilde: Darbu apjomiem ir noņemta aizsardzības parole (skatīt pielikumā).

6. Jautājums: “Lokālās tāmes Nr.3 Lietusūdens kanalizācija pozīcijas:

1		Ceļa apmale BR 100.15.30, pelēka	m	2,00						
2	100mm	Betons C 30/37	m ³	1,00						

Lūdzam sniegt skaidrojumu, kur izmantojams betons C30/37 1 m³ apjomā 2 metru ceļa apmaļu ierīkošanai? Dotajās pozīcijās nav paredzēta apmaļu BR100.15.30 materiālu izmaksas.

6.Atbilde: Lokālās tāmes Nr.3 Lietusūdens kanalizācijas pozīcijas pēc ceļu apmaļu demontāžas. Pievienota pozīcija – apmales.

Pielikumā:

- 1) LKT sadaļas lapas,
- 2) BK sadaļas lapas,
- 3) GP lapas,
- 4) Precizēto darbu apjomu Excel fails.

Precizētie darbu apjomi, BK, LTK un GP sadaļas ir pieejamas Elektronisko iepirkumu sistēmā pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūras dokumentos ir veikti grozījumi, iepirkuma komisija nolēmj pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz **2025. gada 15. decembrim, plkst. 10.00**, publicējot paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē.

Atklāta konkursa nolikuma 5.1. punktu izteikt šādā redakcijā: “Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz **2025. gada 15. decembrī, plkst. 10.00** EIS e-konkursu apakšsistēmā.”

Atklāta konkursa nolikuma 5.4. punktu izteikt šādā redakcijā: “Piedāvājumu atvēršana sākas **2025. gada 15. decembrī plkst. 14.00** EIS e-konkursu apakšsistēmā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.”

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes, skaidrojumi un pielikumi ir neatņemama atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa.