

1.jautājums. **“Būvdarbu apjomu saraksts 01. Celtniecības darbi dzīv. Mājas korpusam Nr.1”**

Darbu apjomos nav iekļauta fasādes armēšana ar sietu. Lūdzam iekļaut šo darbu apjomu būvdarbu tāmē.

2.jautājums. **“Būvdarbu apjomu saraksts 01. Celtniecības darbi dzīv. Mājas korpusam Nr.1”**

11	Skārda parapetu ierīkošana	t.m.	54
	ūdens noturīgais finieis (bērza saplāksnis 8mm)	m2	48,6

Darba apjomā ir iekļauts tikai finieris, bet nav skārda elementa apjoma. Lūdzam papildināt šo pozīciju. Kā arī projektā nav attēlots skārda parapeta ierīkošanas mezgls. Lūdzam precizēt.

3.jautājums. **“Būvdarbu apjomu saraksts 02. Celtniecības darbi dzīv. Mājas korpusam Nr.2”**

4	Sienu siltumizolēšana ar akmens vati	m2	452
	akmens vate b=200mm, $\lambda \leq 0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	m2	682
	dībeļi	gb.	4092
	līmjava	kg	4092

Lūdzam precizēt izmantojamo materiālu apjomu, darba apjoma 452m2 veikšanai tas ir palielināts 1.5 reizes.

4.jautājums. **“Būvdarbu apjomu saraksts 02. Celtniecības darbi dzīv. Mājas korpusam Nr.2”**

8	Skārda parapetu ierīkošana	t.m.	28
	ūdens noturīgais finieis (bērza saplāksnis 8mm)	m2	19,6

Darba apjomā ir iekļauts tikai finieris, bet nav skārda elementa apjoma. Lūdzam papildināt šo pozīciju. Kā arī projektā nav attēlots skārda parapeta ierīkošanas mezgls. Lūdzam precizēt.

5.jautājums. Rasējumā AR-9 ir attēlotā bēniņu lūka, bet darba apjomos tās nav. Vai ir nepieciešams ierīkot? Lūdzam precizēt.

6.jautājums. Rasējumā AR-7 ir attēlotā bēniņu laipas. Kāds ir nesošās brusas izmērs un ierīkošanas solis?

7.jautājums. Lūdzam precizēt veicamo darbu “izolēto virsmu stiegrošana ar st.šķ.sietu, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu” apjomus sadaļas “celtniecības darbi dzīv.majas korpusam Nr.1poz. nr.8. Ir norādīts apjoms 34m2, bet trūkst fasādes apjoms 950m2.

IEPIRKUMA KOMISIJAS ATBILDE

Sakarā ar to, ka Iepirkuma nolikumā t.sk. būvdarbu apjomos jāveic būtiski grozījumi, Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu.