

ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
““Ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Šaurā ielā 28, Daugavpilī” būvniecības
ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi”
identifikācijas Nr. DVP 2026/32

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.1

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisija 2026.gada 20.aprīļa sēdē (prot.Nr.3) ir izskatījusi piegādātāja uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

1.Jautājums:

Būvdarbu apjomu saraksts 01.

VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI ĒKAS 1.STĀVA TELPU ATJAUNOŠANAI

<i>Gaitenis (1 telpa)</i>		
61	Griestu apdares demontāža	82 m2
62	Grīdas seguma no linoleja vai cita seguma demontāža	76 m2
65	Grīdu virsmu ieklāšana ar augstvērtīgo līmēto heterogēna PVC linoleja segumu (biezums ≥ 2 mm, aizsargkārtā ar PUR pārklājumu - ≥ 0.7 mm, nodilumizturība ≥ 34 klase, pretslīdes aizsardzība $\geq R10$), t.sk. OSB plātnes, līme, koka grīdlīstes $\geq 16 \times \geq 80$ mm, stiprinājumi un piederumi montāžai	76 m2
67	Griestu virsmu līdzināšana, sagatavošana ar gruntējumu, apmešana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana ar mazgājamo krāsu (2-3 reizes), t.sk. palīgmateriāli un piederumi	82 m2

Dotajā telpā nesakrīt griestu un grīdu platība, lūdzam precizēt.

Atbilde uz 1.jautājumu: 61., 67. pozīciju apjoms griestiem ir 82,0 m² un 62., 65. pozīciju apjoms grīdai ir 76,0m².

Grīdas apjoms tika rēķināts, sakarā ar to, ka grīdas virsma telpā ir līdzena, bet uz griestiem (tajā pašā telpā) ir nesošās sijas, kuru apdares demontāžas un atjaunošanas apjoms (platība) paredzēts pozīcijās 61., 67. kopā ar griestu apjomiem. Grozījumi nav nepieciešami.

2. Jautājums:

Būvdarbu apjomu saraksts 01.

VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI ĒKAS 1.STĀVA TELPU ATJAUNOŠANAI

<i>Dienestas telpas (pieliekamais, aprūpētajās telpās) (2 telpas)</i>		
70	Grīdas seguma no linoleja demontāža (tikai telpā pieliekamais)	38.50 m2
72	Griestu apdares demontāža	77 m2
76	Grīdu virsmu ieklāšana ar augstvērtīgo līmēto heterogēna PVC linoleja segumu (biezums ≥ 2 mm, aizsargkārtā ar PUR pārklājumu - ≥ 0.7 mm, nodilumizturība ≥ 34 klase, pretslīdes aizsardzība $\geq R10$), t.sk. OSB	38.50 m2

	plātnes, līme, koka grīdlīstes $\geq 16 \times \geq 80 \text{ mm}$, stiprinājumi un piederumi montāžai (tikai telpā "pieliekamais")	
77	Griestu virsmu līdzināšana, sagatavošana ar gruntējumu, apmešana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana ar mazgājamo krāsu (2-3 reizes), t.sk. palīgmateriāli un piederumi	77 m ²

Dotajā telpā nesakrīt griestu un grīdu platība, lūdzam precizēt.

Atbilde uz 2.jautājumu: 70., 76. pozīciju apjoms grīdām ir 38.50 m². Tas ir paredzēts tikai vienai dienesta telpai "pieliekamais, par ko rakstīts pozīciju iekavās: 70. pozīcija "Grīdas seguma no linoleja demontāža (tikai telpā "pieliekamais"), 76.pozīcija "Grīdu virsmu ieklāšana ar augstvērtīgo līmēto heterogēna PVC linoleja segumu (biezums $\geq 2 \text{ mm}$, aizsargkārtā ar PUR pārklājumu - $\geq 0.7 \text{ mm}$, nodilumizturība ≥ 34 klase, pretslīdes aizsardzība $\geq R10$), t.sk. OSB plātnes, līme, koka grīdlīstes $\geq 16 \times \geq 80 \text{ mm}$, stiprinājumi un piederumi montāžai (tikai telpā "pieliekamais").

72., 77. pozīciju apjoms griestiem ir 77,0 m² un dots divu dienesta telpu griestu atjaunošanai. Grozījumi nav nepieciešami.

Iepirkuma komisija