

Nr.p.k.	Nosaukums, marka un tehniskais raksturojums	Apzīmējums	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
UKTN sadaļa					
Pamatcaurule					
1	CAURULES				
1.1	Pašgrimstoša caurule 630 SDR17 PN10 PE100-RC NPM/800 l=18,0m		gb	101	UKT-5
2.1	Enkurojošā uzmava MULTI/JOINT +GF+ DN600 A4 (AISI 316), EPDM TYPE FS30		gb	1	vai analogs
2.2	PE īscaurule ar atloku OD630		gb	11	
2.3	Brīvatloks DN600, PN10 metāla ar PP pārklājumu PE caurulei OD630		gb	11	
3	MATERIĀLI				
3.1	Vītņu stienis DIN975, A4-80, M27-3,0, l=330mm		gb	120	
3.2	Uzgrieznis DIN934, A4-80, M27		gb	240	
3.3	Paplāksne DIN125, A4, M27		gb	240	
Difuzoru kolektors					
1	CAURULES				
1.1	Rūpnieciski izgatavots kolektors Σ l=31,0m:caurule DN/OD630x37,4mm, SDR17 PE10-RC ar atlokiem DN600, PN10 ar izklieģtāju caurulēm - l=2.5m, DN/OD 225 SDR17 PE10-RC, - 11gb; ar atlokiem DN200, PN10; servisa lūkām DN/OD400,l=1,4m-2gb ar atlokiem DN400, PN10, komplektā ar skrūvēmūzgriežņiem un paplāksnēm		kpl	1	UKT-6
2	MATERIĀLI				
2.1	Stabilizējošais bet. atsvārs ar cilpām un fiksējošām saitēm -818kg		kpl	6	UKT-6
2.2	Gremdēšanas bet. atsvārs ar cilpām unfiksējošām saitēm -142kg		kpl	8	UKT-6
2.3	Vītnes spriegotājs tērauda - dakša/dakša M10, l=250/350	saitei	gb	28	UKT-6
2.4	Tērauda plāksne 660x100x5 ar 2urb. d=10mm	saitei	gb	8	UKT-6
2.5	Tērauda plāksne 740x100x5 ar 2urb. d=10mm	saitei	gb	6	UKT-6
Darbu apjomi					
1	Tehnikas mobilizācija				
1.1	Krasta tehnika		kpl	1	
1.2	Peldtehnika, t.i. jūras zemessūcējs, zemessmelējs WATERMASTER (darbam krasta zonā), peldošie pontoni, t.sk.ar hidromanipulatoru, velkoņi, laivas, ūdenslīdēju stacijas, peldošā caurule		kpl	1	
2	Pašgrimstošs caurule 630 SDR17 PN10 PE100-RC NPM/800 l=18,0m stangās piegāde līdz Ventspilij		gb	101	
3	Tranšejas rakšana zemūdens zonā (1854 tek.m; 2 m dziļumā no esošās grunts)		m³	48 944,00	
4	PE 630 caurules metināšana, nolaišana uz ūdens, transportēšana līdz gremdēšanas vietai 1854 m		kpl	1,00	
5	Cauruļu ieguldīšana un nogremdēšana zemūdens tranšejā izmantojot atslodzes pontonus		m	1 854,00	
6	Dzelzsbetona atsvāru izgatavošana, transportēšana uz objektu un uzstādīšana cauruļvadā		gb	14	

7	Spiediena pārbaude		kpl	1,00	
8	Tranšejas aizbēršana zemūdens zonā (2m dziļumā no esošās grunts)		m ³	46 200,00	
9	Esošā cauruļvada DN800 demontāža		m	1 852,00	
10	Akmens aizsargvalņa izbūve savienojuma vietā		m ³	80,00	
11	Tehnikas demobilizācija		kpl	1,00	
11.1	Krasta tehnika		kpl	1	
11.2	Peldtehnika, t.i. jūras zemessūcējs, zemessmelējs WATERMASTER (darbam krasta zonā), peldošie pontoni, t.sk.ar hidromanipulatoru, velkoņi, laivas, ūdenslīdzēju stacijas, peldošā caurule		kpl	1	

Darbu apjomi var tikt precizēti iekārtu montāžas laikā.

Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulā minēto darbu veikšanai nepieciešamie palīgmateriāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama iekārtu montāža tehnoloģiski pareiza un normatīvajiem aktiem atbilstoša darbu veikšana pilnā apjomā.