

Iepirkuma pretendentiem

2026.gada 10.jūnijā Elektronisko iepirkumu sistēmā saņemts jautājums no ieinteresētā Pretendenta.

Komisijas 2026.gada 16.jūnija sēdē turpināja izskatīt uzdotos jautājumus, uz kuriem sniedz šādas atbildes:

Iesniegtie jautājumi:	Komisija sniedz atbildi, skaidrojumu:
Kāda šķembu frakcija ir paredzēta pamatnes izveidei?	Pamatni jāparedz izveidot no bruģa, segumam izveidot slīpumu no centra ar kritumu uz ārmalām, lai nekrājas ūdens zem nojumes. Veikti grozījumi iepirkuma 9.1. un 9.2.pielikumos arhitektūras sadaļā 1.2.punktā
Vai ir nepieciešams ģeotekstils?	Nav nepieciešams.
Kā paredzēts savienot seguma elementus?	Jāparedz bruģi ierobežot ar betona apmalēm pa perimetru. Bruģa seguma ārējā robeža apmēram 0.5m no ēkas sienu ārējiem gabarītiem. Veikti grozījumi iepirkuma 9.1. un 9.2.pielikumos arhitektūras sadaļā 1.3.punktā
Vai paredzēts melnzemes slānis un apmaļu (bortu) izbūve?	Jāparedz melnzemes slānis pie betona apmalēm un zālāja atjaunošana, lai nodrošinātu ēkas iekļaušanos apkārtējā vidē. Veikti grozījumi iepirkuma 9.1. un 9.2.pielikumos arhitektūras sadaļā 1.1.punktā
Vai nepieciešama zāliena un melnzemes atjaunošana?	Lokāli, tur kur tas sabojāts būvdarbu laikā un pie bruģa apmalēm.
Vai paskaidrojuma izstrādes laikā būs iespējams mainīt konstrukcijas elementus: • Finieris, • Stikls, • Kokmateriāli	Saskaņojot ar pasūtītāju, pret ekvivalentiem, vai labākiem materiāliem.
Kur paredzēts elektrības pieslēguma punkts?	Skatīt šī dokumenta pielikumā Nr.1 un pielikumā Nr.2
Kāda veida pieslēgums ir nepieciešams?	1P ~240V slēgums un Strāvas stiprums atkarīgs no paredzēto elektroiekārtu un apgaismojuma jaudas. Paredzēt strāvas noplūdes aizsardzību.
Kādas pozīcijas elektroapgādes pievadam ir iekļautas tāmē?	Tāmi sastāda no darba apjomiem, kurus izveido projektētājs pēc projekta EL daļas izstrādes.
Projektā nav norādīti risinājumi pašīvai zibensaizsardzībai. Lūdzam precizēt paredzēto risinājumu un prasības.	(<i>"Zibensaizsardzība ierīkojama atbilstoši valsts standartiem"</i> - Teksts no tipveida projekta.) Piedāvāt un saskaņot konkrēto risinājumu ar Pasūtītāju, kurš ir atbilstošs valsts standartiem.

Kādi uzmērīšanas darbi ir jāveic?	Jebkuram izbūvētam elementam jābūt attēlotam izpildmērījumā – būvei, elektrības pievadam, zibens novades zemējuma pretestības mērījumam.
-----------------------------------	--

PII "Čiekuriņš" nojumes novietojuma un elektrības pieslēguma shēma



PII "Ābolītis" nojumes novietojuma un elektrības pieslēguma shēma

