

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA. DARBU APJOMI

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis	Mērv.	Piezīmes
1	2	3	4	5	6
		SILTUMTĪKLI (IV KĀRTA - ēka E)			
		<u>Posms no mezgla M11 līdz tīklu VI kārtas robežai, no mezgla M10 līdz ēkai E</u>			
		<u>MATERIĀLI</u>			
1	LVS EN 253	Rūpnieciski izolētas caurules Ø88,9/180	146	m	
2		Termonosēdoša uzmava ar termonosēdošām manžetēm Ø88,9/180	30	gab	
3		Uzmava Ø88,9/180 - jāmufē uz vietas ar estrūderi	2	gab	SAT- 9
4		Izol.gala uzmava Ø88,9/180	2	gab	
5		Izol.tēr.gala noslēgs ar tēr.blīvripi Ø89/180	2	gab	
6		Izol.līkums 90° Ø89/180/L1/L2=0,5/0,5m	1	gab	SAT-9
7		Izol.līkums 90° Ø89/180/L1/L2=0,8/1,0m	1	gab	SAT-9
8		Izol.līkums 90° Ø89/180/L1/L2=1,0/1,0m	6	gab	
9		Izol.līkums 89° Ø89/180/L1/L2=1,0/1,0m	4	gab	
10		Izol. T-atzars Ø89/180 ar izol.nerūs.tērauda izteces krānu Dn32 ar nerūs.tērauda vītņu korki	2	gab	H=0,58m
11		Elastīgais ievads Ø180	2	gab	
12		Termināls	1	k-ts	
13		3-dzīslu kabelis NYM 3 x 1,5mm	4	m	
14		Kompensācijas spilvens 1100x250h mm	38	gab	
15		Brīdinājuma lenta	74	m	
16	LVS10216	Tērauda bezšuves caurules Dn80 (88,9*3,2)	2	m	
17	PAROC	Izolācija 89*80mm PS 100	1	m	vai alternatīva
18	PAROC	Izolācija 89*50mm PS 100	1	m	
19	PAROC	Pārklājums PVC	2	m ²	
20		Izteces krāns Dn25 Pn40	2	gab	
21		Krāsa-grunts	0.2	kg	
22	PRIORITET	Dz/betona grodu vāks KCP-10K (h=100mm)	1	gab	vai alternatīva
23	PRIORITET	Dz/betona grods KC 10-045	1	gab	
24	PRIORITET	Dz/betona pamatu bloks 1,2x0,4x03m	2	gab	
25	PRIORITET	Pārseguma plātnes PP-10	4	gab	
26	SIA "ECCUA"	Ķeta vāks (smaga tipa)	1	gab	vai alternatīva
27		Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma	32.7	m ³	
28		Betons kl .B7,5	0.3	m ³	
29		Bitums	16	m ²	
30		Šķembas	0.25	m ³	
31		PE dalīta caurule Ø110 750N	12	m	
32		PE dalīta caurule Ø160 750N	32	m	
33		PE dalīta caurule Ø160 1250N	24	m	
34		Palīgmateriāli	1	k-ts	
Objekts:		Daudzstāvu dzīvojamās ēkas A, C, D, E; biroju ēka F Zemaišu ielā 3, Rīgā	SAT-15-is-i		
Sastādīja		Ilona Kuļikova			
		14.12.2022.			

1	2	3	4	5	6
		<u>DARBU APJOMI</u>			
		<u>Montāžas darbi</u>			
1		Rūpn.izolēto tērauda cauruļu Ø88,9/180 noguldīšana tranšejā	146	m	
2		Pievienošana pie caurulēm Ø89/180	4	vieta	
3		Termonosēd. uznavu Ø88,9/180 montāža	30	gab	
4		Savienojumu Ø88,9/180 mufēt uz vietas ar estrūderi	2	gab	
5		Izol. T-atzara Ø89/180 ar izol.nerūs.tērauda izteces krānu Dn32 uzstādīšana	2	gab	
6		Izol.tēr.gala noslēga ar tēr.blīvripi Ø89/180 montāža	2	gab	
7		Izol.līkuma 90° Ø89/180 montāža	8	gab	
8		Izol.līkuma 89° Ø89/180 montāža	4	gab	
9		Kompensācijas spilvenu montāža	38	gab	
10		Signalizācijas sistēmas montāža	1	k-ts	
11		Tērauda cauruļvadu Dn80 montāža	2	m	siltummezglā
12		Izteces krāna Dn25 Pn40 montāža	2	gab	
13		Tērauda cauruļvadu krāsošana 2 reizes	1	m ²	
14		Tērauda cauruļvadu Dn80 izolēšana	2	m	
15		Ievada hermetizācija	2	vieta	
		<u>Zemes darbi</u>			
1		Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa tilpumu 0.65 m3 ar aizvešanu	110	m ³	
2		Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas	1	m ³	
3		Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma q=0.15 m	58/8,7	m ² /m ³	
4		Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru ar sekojošu blietēšanu pa kārtām 0.20 m un planēšanu ar roku darbu	24	m ³	
5		Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot kārtām ar elektroblieti	85	m ³	
		<u>Celtniecības darbi</u>			
1		Dz/betona akas Ø1000 H<1,5m ar ķeta vāku uzstādīšana	1	k-ts	
2		Dz/betona akas Ø1000 H<1,5m ar ķeta vāku demonatāža un montāža (pēc nepieciešamības)	2	k-ts	M10, M11
3		Caurumu betonēšana	0.3	m ³	
		<u>Piezīmes:</u>			
		*Iabiekārtošanas darbi nav iekļauti			
		SAT daļā (skat. TS-CD, TS-L daļā)			
Objekts:	Daudzstāvu dzīvojamās ēkas A, C, D, E; biroju ēka F Zemaišu ielā 3, Rīgā		SAT-15-is-i		
Sastādīja	Ilona Kuļikova				
	14.12.2022.				