IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS	
1.	Būvniecības likums
2.	LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"
3.	LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"
4.	LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
5.	LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"
6.	LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
7.	LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
8.	LR MK Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
9.	LR MK Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās rekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"
10.	Projektēšanas uzdevums, Tehniskie noteikumi, Būvatļauja

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI







Projektētie tīkli - Būvn. iecere "*Lietus kanalizācijas cauruļu izbūvei, drenāžas nomaiņai, pamatu hidroizolācijai, lietus ūdens apmalītes atjaunošanai ap ēku Kokneses pamatskolā - attīstības centrā*"

⊕ Projektētā lietus kanalizācijas aka

⊟ Projektēts lietus kanalizācijas smilšķērājs

NORĀDĪJUMI:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;
2. Projekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar projektēšanas uzdevumu;
3. Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa skaidrojo šam aprakstam un pielikumiem;
4. Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas;
5. Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē;
6. Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;
7. Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs;
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
9. Šķērsojumā ar esošo kabeļu trasi, kabeļiem paredzēt divdaļīgās apvalkcaurules uzstādīšanu;
10. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;
11. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;
12. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;
13. Aku diametrus, cauruļvadu diametrus un slīpumu precizēt garenprofilos;
14. Kanalizācijas aku detalizācijas skatīt standarta pielikumos;
15. Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem;

OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

RASĒJUMU SARAKSTS		
Rasējums	Nosaukums	Piezīmes
LKT-1	LKT daļas vispārīgie rādītāji	M b.m
LKT-2	Plāns ar LKT tīkliem	M 1:250
LKT-3	Lietus ūdens kanalizācijas K2 garenprofili	Mh1:500; v1:100
LKT-4	Drenāžas tīkla DT1 garenprofili	Mh1:500; v1:100
LKT-5	Drenāžas tīkla DT1 garenprofili	Mh1:500; v1:100
LKT-6	Drenāžas tīkla DT1 garenprofili	Mh1:500; v1:100
LKT-7	Drenāžas tīkla DT1 garenprofili	Mh1:500; v1:100

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI		
	Lietus ūdens kanalizācija, PP SN8	Drenāžas tīkli, PEHD SN4
Kods pēc klasifikatora	222203	222203
Garums (m)	135,40	587,90

Būvniecības ierosinātājs:
Aizkraukles novada pašvaldība,
Reģ. Nr. 90000074812,
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV- 5101

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj.vad.	Didzis Dāle		14.01.2026.
LKT d.vad.	Ingars Timofejevs		14.01.2026.
Izstrādātājs	Olga Poļakova		14.01.2026.

Objekts:
Kokneses pamatskolas - attīstības centra sporta laukuma infrastruktūras izveide, Kokneses speciālā internātskola

Adrese:
Kokneses speciālā internātskola, Bormaņi, Kokneses pag., Aizkraukles nov.

Lapas nosaukums:
LKT daļas vispārīgie rādītāji

SIA "BM-projekts"
Būvk.reģ.Nr. 7008-RA2
Ezīši, Mārupes pag.,
Mārupes nov., LV-2166
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma Nr.: 6.2/2025/180
Arhīva Nr.: 6.2/2025/180
Mērogs: M b.m.

Stadija	Lapas	Marka	Ras. Nr.
Paskaidrojuma raksts	7	LKT	LKT-1

A3