

Par atklātu konkursu
“ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE RĪGĀ, BUKULTOS”
(identifikācijas Nr.RŪ-2026/45)

Rīgā, 2026.gada 18.jūnijā

Papildu informācija Nr.4

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Bukultos” (identifikācijas Nr.RŪ-2026/45; turpmāk - atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

1.jautājums:

Finanšu piedāvājuma lokālajās tāmēs sūkņu stacijām ir iekļautas sekojošas izmaksu pozīcijas:

169B	Elektromagnētiska plūsmas mērītāja DN100 montāža akā	gb	2.00	Kanāla
117	Elektromagnētiska plūsmas mērītāja DN100 ar signāla pārveidotāju montāža akā	gb	1.00	Avotkalnu
103A	Elektromagnētiska plūsmas mērītāja DN100 montāža akā	gb	1.00	Amoliņa

Saskaņā ar Pasūtītāja sniegtajām atbildēm 05.06.2026: „Minētās pozīcijas ietvaros paredzēta plūsmas mērītāja mehāniskās daļas montāža akā kopā ar pārējām kanalizācijas spiedvada detaļām un veidgabaliem. Savukārt pozīcijā Nr. 302 “Plūsmas mērītāja sensora ar kabeli uzstādīšana, 1.kpl.” ir paredzēta plūsmas mērījuma nolasīšanas aprīkojuma uzstādīšana.”.

Lūdzam Pasūtītāju skaidrot kurā sadaļā (UKT, ESS-VAS) un kurā pozīcijā ir jāparedz plūsmas mērītāja būvizstrādājuma izmaksas, ņemot vērā ka pašreizējā darbu daudzumu redakcijā plūsmas mērītājs norādīts tikai pie montāžas darbu sadaļas, bet piemēram UKT sadaļas būvizstrādājumu sarakstos plūsmas mērītāja nav.

1.atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka būvizstrādājuma izmaksas par elektromagnētiskajiem plūsmas mērītājiem jāiekļauj:

- 1) Lokālās tāmes Nr.1 „Kanāla iela” pozīcijā Nr.458 (KSS-Kanāla-1) un Nr.496 (KSS-Kanāla-2),
- 2) Lokālās tāmes Nr.4 „Avotkalnu iela” pozīcijā Nr.329 (KSS-Avotkalnu),
- 3) Lokālās tēmas Nr.7 „Amoliņa iela” pozīcijā Nr.297 (KSS-Amoliņa).

2.jautājums:

Finanšu piedāvājuma veidnes lokālajā tāmē Nr.6 „Vīgriežu iela” darbu daudzumu sarakstā, kas attiecas uz pagaidu ūdensvada izbūvi norādīts neatbilstošs montāžas darbu skaits pret norādīto būvizstrādājumu skaitu:

	Pagaidu ūdensapgāde būvdarbu laikā. Darbu izmaksas		
18	PE caurules OD63 PN10 (PE100-RC, SDR17) montāža uz zemes virsmas pagaidu ūdensapgādes trases ierīkošanai būvdarbu laikā	m	315.00
19	Pagaidu pieslēgumu ierīkošana pie esošajiem ūdensvada tīkliem	kpl	10.00
	Pagaidu ūdensapgāde būvdarbu laikā. Būvizstrādājumu izmaksas		
20	PE caurules OD63 PN10 (PE100-RC, SDR17)	m	403.00
21	Pieslēguma veidgabali un palīgmateriāli pieslēgumam pie esošajiem ūdensvada tīkliem	kpl	8.00

Lūdzam koriģēt darbu apjomu sarakstu vai skaidrot nesakritības starp montāžas darbu un būvizstrādājumu pozīcijās norādīto darba daudzumu.

2.atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 8.pielikuma "Finanšu piedāvājuma veidne" Lokālajā tāmē Nr.6 "Vīgriežu iela", precizējot darbu apjomus pozīcijas Nr.20 un Nr.21. Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.3.

3.jautājums:

Finanšu piedāvājuma veidnes lokālajā tāmē Nr.6 „Vīgriežu iela” darbu daudzumu sarakstā „būvizstrādājumu izmaksas” norādītas pozīcijas:

127	Atloku lodveida pretvārsts DN100 PN10	gb	1.00
128	Atloku lodveida pretvārsts DN80 PN10	gb	1.00
129	Atloku lodveida pretvārsts DN65 PN10	gb	1.00
130	Atloku lodveida pretvārsts DN50 PN10	gb	2.00

Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka lokālajā tāmē Nr.6 pozīcijām no Nr.127 līdz Nr.130 norādīts tikai materiāls (būvizstrādājumu izmaksas), taču attiecīgās izmaksu pozīcijas pie montāžas darbu veikšanas nav iekļautas.

Ņemot vērā ka citās ielās pretvārstiem norādītas gan būvizstrādājumu, gan montāžas izmaksas, lūdzam Pasūtītāju papildināt veicamo darbu apjomus lokālajā tāmē Nr.6 .

3.atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 8.pielikuma "Finanšu piedāvājuma veidne" Lokālajā tāmē Nr.6 "Vīgriežu iela", papildinot to ar pozīciju Nr.101A "Atloku lodveida pretvārsta DN50-100 PN10 montāža akā; 5 gab.". Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.3.

4.jautājums:

Finanšu piedāvājuma veidnes lokālajā tāmē Nr.13 „Vīķu iela” darbu daudzumu sarakstā „būvizstrādājumu izmaksas” norādītas pozīcijas:

132	Atloku lodveida pretvārsts DN80 PN10	gb	1.00
133	Atloku lodveida pretvārsts DN65 PN10	gb	1.00
134	Atloku lodveida pretvārsts DN50 PN10	gb	3.00

Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka lokālajā tāmē Nr.13 pozīcijām no Nr.132 līdz Nr.134 norādīts tikai materiāls (būvizstrādājumu izmaksas), taču attiecīgās izmaksu pozīcijas pie montāžas darbu veikšanas nav iekļautas.

Ņemot vērā ka citās ielās pretvārstiem norādītas gan būvizstrādājumu, gan montāžas izmaksas, lūdzam Pasūtītāju papildināt veicamo darbu apjomus lokālajā tāmē Nr.13 .

4.atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 8.pielikuma "Finanšu piedāvājuma veidne" Lokālajā tāmē Nr.13 "Vīķu iela", papildinot to ar pozīciju Nr.105A "Atloku lodveida pretvārsta DN50-80 PN10 montāža akā; 5 gab.". Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.3.

5.jautājums:

Finanšu piedāvājuma veidnes lokālajā tāmē Nr.10 „Egļu iela” darbu daudzumu sarakstā „būvizstrādājumu izmaksas” norādītas pozīcijas:

96	Nerūsējošā tērauda caurule DN300 (apvalkcaurules ierīkošanai siltinātajām caurulēm)	m	8.50
----	---	---	------

97	Nerūsējošā tērauda caurule DN150 (apvalkcaurules ierīkošanai siltinātajām caurulēm)	m	8.20
98	Nerūsējošā tērauda caurule DN80 (apvalkcaurules ierīkošanai siltinātajām caurulēm)	m	4.00
194	Nerūsējošā tērauda caurule DN200 (apvalkcaurules ierīkošanai siltinātajām caurulēm)	m	6.50
195	Nerūsējošā tērauda caurule DN150 (apvalkcaurules ierīkošanai siltinātajām caurulēm)	m	11.50

Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka lokālajā tāmē Nr.10 pozīcijām no Nr.96 līdz Nr.98 un no Nr.194 līdz Nr.195 norādīts tikai materiāls (būvizstrādājumu izmaksas), taču attiecīgās izmaksu pozīcijas pie montāžas darbu veikšanas nav iekļautas.

Nemot vērā ka citās ielās nerūsējošā tērauda cauruļvadiem norādītas gan būvizstrādājumu, gan montāžas izmaksas, Lūdzam Pasūtītāju papildināt veicamo darbu apjomus lokālajā tāmē Nr.10

5.atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 8.pielikuma "Finanšu piedāvājuma veidne" Lokālajā tāmē Nr.10 "Egļu iela 1", papildinot to ar pozīciju Nr.40A "Nerūsējošā tērauda caurule DN80-300 (apvalkcaurules ierīkošanai siltinātajām caurulēm) montāža tranšejā; 20,70 m" un Nr.128A "Nerūsējošā tērauda caurule DN150-200 (apvalkcaurules ierīkošanai siltinātajām caurulēm) montāža tranšejā; 18 m". Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.3.

6.jautājums:

UKT sadaļas skaidrojošajā aprakstā norādīts: „KSS-Kanāla-1 darbu zonā nepieciešams demontēt esošo žogu un šķūni grausta stāvoklī.” Lokālajā tāmē Nr.1 „Kanāla iela” nav paredzēti darbi, kas saistās ar esoša šķūņa demontāžu. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot vai demontāžas darbus būs jāveic vai nē? Ja jāveic, tad lūdzam papildināt veicamo darbu apjomus ar attiecīgajām pozīcijām.

6.atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 8.pielikuma "Finanšu piedāvājuma veidne" Lokālajā tāmē Nr.1 "Kanāla iela", papildinot to ar pozīciju Nr.13A "Esošā žoga un šķūņa grausta stāvoklī demontāža; 1 kompl.". Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.3.

7.jautājums:

Par Oļu ielas segumu atjaunošanas apjomiem:

Salīdzinot konkursa būvprojekta "CEĻU DAĻAS (TS) SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS" norādītos Oļu ielas seguma atjaunošanas darbu apjomus ar Finanšu piedāvājuma veidnes Lokālās tāmes Nr. 9 darbu pozīcijās Nr.p.k. 116–124 norādītajiem apjomiem, konstatētas nesakritības minēto darbu daudzumos.

Vienlaikus ieinteresētais piegādātājs norāda, ka arī veidnes "KALENDĀRAIS GRAFIKS – DARBA PROGRAMMA" C kolonnas 207. un 208. rindā Oļu ielai norādītie darbu apjomi atšķiras no būvprojektā norādītajiem apjomiem.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt minētās ielas darbu daudzumus.

7.atbilde:

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 8.pielikuma "Finanšu piedāvājuma veidne" Lokālajā tāmē Nr.9 "Oļu iela", precizējot darbu apjomus pozīcijās Nr.116 līdz Nr.124 (ieskaitot) un 7.pielikuma "Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasības" 1.pielikuma "Darba programmas veidne" C kolonnas 207. un 208. rindā Oļu ielai norādītie darbu. Lūdzam skatīt atklāta konkursa nolikuma grozījumus Nr.3.

8.jautājums:

Saskaņā ar Nolikuma 7. pielikuma 6. punktu, piedāvājumā ir jāiesniedz Darbos izmantojamo pamatmateriālu (būvizstrādājumu) saraksts saskaņā ar Pasūtītāja sniegto formu. Saraksta 13. pozīcijā ir norādīts, ka jāsniedz informācija par kaļamā ķeta stacionāra un peldoša tipa aizbīdņu

kapēm ar Rīgas ūdens simboliku. Arī lokālajās tāmēs ir norādītas tieši kaļamā ķeta kapes. Ņemot vērā, ka saskaņā ar SIA “Rīgas ūdens” prasībām būvizstrādājumiem un būvēm attiecībā uz aku lūku pārsedzēm un kapēm, ir pieļaujams izmantot gan kaļamā ķeta, gan plastmasa kapes, lūdzam šī iepirkuma ietvaros atļaut piedāvāt arī plastmasa aizbīdņu kapes.

8.atbilde:

Pasūtītājs skaidro, ka atbilstoši SIA “Rīgas ūdens” prasībām būvizstrādājumiem un būvēm attiecībā uz aku lūku pārsedzēm un kapēm (publicētas SIA “Rīgas ūdens” mājaslapā <https://www.rigasudens.lv/lv/prasibas-buvizstradajumiem-un-citiem-materialiem>), būvdarbos atļauts izmantot gan kaļamā ķeta, gan plastmasa kapes.

Pasūtītājs ir veicis grozījumus atklāta konkursa nolikuma 8.pielikuma “Finanšu piedāvājuma veidne” visās Lokālajās tāmēs, paredzot, ka būvdarbos jāizmanto SIA “Rīgas ūdens” prasībām atbilstošas kapes.