

ATKLĀTS KONKURSS
“Valkas novada ceļu un ielu uzturēšanas darbi”
Iepirkuma identifikācijas Nr.VNP 2026/8K (apspriede)

Valkas novada pašvaldības atklāta konkursa „Valkas novada ceļu un ielu uzturēšanas darbi”, ID Nr.VNP 2026/8K komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā iepirkuma nolikumā iekļaujamo informāciju.

1. **Apspriedes mērķis:** nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā atklātā konkursa pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei.
2. Ieinteresētais piegādātājs priekšlikumus iesniedz, nosūtot elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@valka.lv vai iesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16857> attiecīgās apspriedes iepirkuma profilā, norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā.
3. **Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:**
 - 3.1. Iepirkuma komisija izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā.
 - 3.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējumu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā.
4. **Pasūtītāja kontaktpersonas**

Kontaktpersonas procedūras jautājumos: Mārīte Valtiņa, tālr. 25430356, Ivita Aumeistere, tālr. 26407472, e-pasts: iepirkumi@valka.lv
5. **Iepirkuma priekšmets un CPV kods**
 - 5.1. Iepirkuma priekšmets – Valkas novada pagastu un pilsētas ceļu un ielu uzturēšanas darbi atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tiek dalīts 21 daļā:

Daļas Nr.	Daļas nosaukums
Valkas pagasts	
1.daļa	Grants ceļu seguma planēšana un profilēšana (greiders ar ne mazāku pilnu masu 12,5 t) Valkas pagastā
2.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Valkas pagastam
3.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Valkas pagastam
4.daļa	Šķembu maisījuma piegāde atbērtnē, Valkas pagastā:
4.1.	Dolomīta šķembas frakcija 0-32 mm
4.2.	Dolomīta atsijas frakcija 0-7 mm
Vijciema pagasts	
5.daļa	Grants ceļu seguma planēšana un profilēšana Vijciema pagastā (greiders ar ne mazāku pilnu masu 12,5 t)
6.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Vijciema pagastam
7.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Vijciema pagastam
8.daļa	Šķembu maisījuma piegāde, frakcija 0/32s, ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa 5-7 cm kārtā, Vijciema pagastam
Zvārtavas pagasts	
9.daļa	Grants ceļu seguma planēšana un profilēšana Zvārtavas pagastā (greiders ar ne mazāku pilnu masu 12,5 t)

10.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Zvārtavas pagastam
11.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Zvārtavas pagastam
12.daļa	Šķembu maisījuma piegāde, frakcija 0/32s, ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa 5-7 cm kārtā, Zvārtavas pagastam
Ērgemes pagasts	
13.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Ērgemes pagastam
14.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Ērgemes pagastam
15.daļa	Šķembu maisījuma piegāde atbērtņē, Ērgemes pagastā:
15.1.	Dolomīta šķembas frakcija 0-32 mm
15.2.	Dolomīta atsijas frakcija 0-7 mm
Kārķu pagasts	
16.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Kārķu pagastam
17.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Kārķu pagastam
18.daļa	Šķembu maisījuma piegāde atbērtņē, Kārķu pagastā:
18.1.	Dolomīta šķembas frakcija 0-32 mm
18.2.	Dolomīta atsijas frakcija 0-7 mm
Valkas pilsēta	
19.daļa	Grants ceļu seguma planēšana un profilēšana Valkas pilsētā
20.daļa	Šķembu maisījuma iegāde un piegāde, frakcija 0/8, 8/16, 16/32, Valkas pilsētā
21.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Valkas pilsētā

5.2. CPV kods: 50230000-6 (Remonta, tehniskās apkopes un saistītie pakalpojumi attiecībā uz ceļiem un citām iekārtām).

6. Līguma izpildes laiks un vieta

6.1. Līguma izpildes laiks – 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

6.2. Līguma izpildes vieta – Valkas novads.

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un PIL prasībām. **Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir viszemākā cena.**

8. PLĀNOTĀS ATLASĒS UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM

8.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) šim iepirkumam līdzvērtīgu līgumu. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīta pozitīva pieredze ceļu vai ielu uzturēšanas darbu veikšanas jomā, par ko saņemta 1 (viena) pasūtītāja pozitīva atsauksme.

8.2. Pretendenta tehniskā personāla kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst veicamo ceļu uzturēšanas darbu raksturam.

8.3. Pretendentam jāpieder vai jābūt pieejamai ceļu uzturēšanas darbu veikšanai nepieciešamajai teknikai un iekārtām, lai tas varētu veikt darbus atbilstoši „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” prasībām, Darbu izpildes tehnoloģijai un organizācijai jāatbilst “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026” un citām atbilstošajās Latvijas Republikas MK normatīvos aktos noteiktām prasībām.

DARBA UZDEVUMS – TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklāts konkurss “**Valkas novada ceļu un ielu uzturēšanas darbi**”,
Iepirkuma Id. Nr.VNP 2026/8K (apspriede)

1. Vispārējie noteikumi.

- 1.1. Pasūtītāja uzdotie darbi Izpildītājam jāizpilda saskaņā ar noteikto darba izpildes specifiku un prasībām. Darbu izpildē, izmantojamo iekārtu izvēlē, pielietojamo materiālu nodrošināšanā, kvalitatīvo prasību ievērošanā Izpildītājam jāvadās saskaņā ar Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” prasībām, darbu izpildes tehnoloģijai un organizācijai jāatbilst “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2026” un darbi jāveic atbilstoši 2001.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.
- 1.2. Darbu apjomi var mainīties, ņemot vērā laika un citus darba izpildi ietekmējošus apstākļus, kā arī Pasūtītāja finansiālās iespējas. Veicamos darbus un apjomus, Pasūtītājs paziņo Izpildītājam pirms nepieciešamo darbu veikšanas. Darbi tiek veikti pēc nepieciešamības (pēc Pasūtītāja ikreizēja pieprasījuma), atkarībā no laika apstākļiem un Pasūtītāja budžeta iespējām. Pasūtītājam ir tiesības samazināt plānoto darbu apjomu, nesaņiedzot kopējo līguma summu, vai, nemainot darba vienas vienības cenu, mainīt darba veida apjomus līguma summas ietvaros.
- 1.3. Precīzu darba vietu, darba veidu, darba apjomu un darba prioritātes kārtību noteiks līgumā noteiktā Pasūtītāja kontaktpersona, informējot Izpildītāju pa tālruni vai nosūtot informāciju uz Izpildītāja e-pasta adresi.
- 1.4. Krasi mainīgos un ārkārtējos laika apstākļos Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt darba kārtību.
- 1.5. Samaksa par kvalitatīvi veiktajiem darbiem tiks veikta pēc pietādītiem rēķiniem un pieņemšanas nodošanas aktiem, ņemot vērā faktiski paveikto darba apjomu. Par darbiem, kuri veikti bez Pasūtītāja norādījumiem samaksa netiks veikta.
- 1.6. Pretendentam ir pieejami uzdevumu izpildei vajadzīgie tehnikas, materiālu, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā laikā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.
- 1.7. Darba drošība. Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
- 1.8. Satiksmes drošība. Izpildītājs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
- 1.9. Apkārtējās vides aizsardzība. Izpildītājam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Izpildītājs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, ikdienas uzturēšanas darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies, Izpildītājam neievērojot normatīvo aktu vai šo specifikāciju prasības.

2. Prasības nesaistīta seguma ceļu klājuma planēšanas un profilēšanas darbiem.**2.1. Prasības nesaistīta seguma ceļu klājuma planēšanas darbu izpildei:****Darba apraksts:**

- 1) Pārbrauciens līdz darba vietai;
- 2) Ceļa klātnes planēšana;
- 3) Darba apjoms tiek precizēts pirms katra darba veikšanas uzsākšanas;
- 4) Izpildītājam jāiepazīstas ar faktisko ceļu izvietojumu.

Darba izpilde. Informēt līgumā norādīto Pasūtītāja pārstāvi par darba uzsākšanas laiku pirms darba sākšanas. Planējot ceļa klātnei, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrīt ceļa klātnei no svešķermeņiem. Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam. Pēc planēšanas ceļa klātnē jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilnīšiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc planēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējams, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Mērvienība. Jāuzmēra darba apjoma ceļa planēšanas darbos – kilometros (km).

2.2. Prasības nesaistīta seguma ceļu klājuma profilēšanas darbu izpildei:

Darba apraksts:

- 1) Pārbrauciens līdz darba vietai;
- 2) Ceļa klātnes profilēšana;
- 3) Darba apjoms tiek precizēts pirms katra darba veikšanas uzsākšanas;
- 4) Izpildītājam jāiepazīstas ar faktisko ceļu izvietojumu.

Darba izpilde. Informēt līgumā norādīto Pasūtītāja pārstāvi par darba uzsākšanas laiku pirms darba sākšanas. Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu. Profilējot ceļa klātnei, nolīdzina šķērsvilkņus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrīt ceļa klātnei no svešķermeņiem. Profilēšanu veic pie minerāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi. Vietās, kur tas iespējams, jānodrošina ūdens novadīšana no ceļa klātnes.

Prasības izpildītājam darbam. Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilkņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% ieskaitot. Pēc profilēšanas grants vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu jābūt līdzenai. Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja tas nav iespējams, tad šajā posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Kvalitātes novērtējums. Izpildāmais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

3. Norādītais darbu un materiālu piegādes apjoms ir prognozētais nepieciešamais apjoms, un Pasūtītājam nav pienākums Līguma izpildes laikā iegādāties visu norādīto apjomu.

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums 03.07.2026.

VALKAS PAGASTS

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Mērvienība	Plānotais apjoms*
1.daļa	Grants ceļu seguma planēšana un profilēšana (greiders ar ne mazāku pilnu masu 12,5 t) Valkas pagastā (darbi veicami ~2x sezonā)	km	53,39x2=106,78
2.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Valkas pagastam	m ³	200
3.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Valkas pagastam	m ³	100
4.daļa	Šķembu maisījuma piegāde atbērtņē, Valkas pagastā:		
4.1.	Dolomīta šķembas frakcija 0-32 mm	m ³	100
4.2.	Dolomīta atsijas frakcija 0-7 mm	m ³	100

*Darba apjoms tiek precizēts pirms katra darba veikšanas uzsākšanas.

Valkas pagasta reģistrēto ceļu saraksts – 57,79 km

Ceļa nosaukums	Garums (km)	Brauktuves platums, vidēji (m)	Seguma veids
Ielas			
Centra iela	0,99	6,0	Asfalts
Vidus iela	0,30	6,0	Asfalts
A grupas ceļi			
Muižnieki-Pedele	4,00	8,0	Grants
Sprīdīši – Roņi	1,83 1,05	6,0	Grants, šķembas Asfalts
Roņi – Zāģezers	1,84 0,37	5,0	Grants Asfalts
Valsts Autoceļš A3 – Lugažu stacija	0,2 0,8	12,0	Asfalts Grants
Sēļi – Verzemnieki	1,78	6,0	Grants
Kuļļi – Ārnieki	1,06	8,0	Grants
B grupas ceļi			
Pedele – Ķeizarpurvs (tilts)	2,4	9,0	Grants, šķembas
Pedele - Kanbundas	1,28	6,0	Grants
Zāģezers - Meiši	3,2	6,0	Grants
Ārnieki - Meiši	3,08	6,0	Grants, šķembas
Ārnieki - Sulas	0,97 1,01	6,0	Grants Asfalts
Ārnieki - Apsītes	1,49	6,0	Grants
Apsītes - Lībieši	1,14	4,0	Bez seguma
Žurbas - Apsītes	1,35	6,0	Grants
Muižnieki - Liepaines	2,78	6,0	Grants
Burga - Silmājas	0,82 1,05	6,0	Grants Bez seguma
Burga - Jaunlubāni	0,49	4,0	Bez seguma
Buli - Jauntilgaļi	0,26	5,0	Grants
Ausekļi - Liepkalni	2,5	6,0	Grants
Oši - Zemītes	0,11	4,0	Šķembas

Taigas - Avoti	0,17	8,0	Grants
Sēļi - Stoki	3,18	8,0	Grants
Slavēni - Baldiņi	2,00	4,0	Grants
Žuldiņas - Celmāji	2,25	8,0	Grants
Kaiči-Bekas	2,00	6,0	Grants
Ieviņas - Zīle	2,24 0,48	10,0	Grants Asfalts
C grupas ceļi			
Augliņas - Rozēni	4,17	6,0	Grants
Dadži - Rikanda	0,24 2,91	6,0	Grants Bez seguma

VIJCIEMA PAGASTS

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Mērvienība	Plānotais apjoms*
5.daļa	Grants ceļu seguma planēšana un profilēšana Vijciema pagastā (greiders ar ne mazāku pilnu masu 12,5 t) (darbi veicami ~5x sezonā)	km	21,54x5=107,70
6.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Vijciema pagastam	m ³	100
7.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Vijciema pagastam	m ³	100
8.daļa	Šķembu maisījuma piegāde, frakcija 0/32s, ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa 5-7 cm kārtā, Vijciema pagastam	m ³	200

*Darba apjoms tiek precizēts pirms katra darba uzsākšanas.

Vijciema pagasta reģistrēto ceļu saraksts – 22,90 km

Nosaukums	Garums (km)	Brauktuves platums, vidēji (m)	Seguma veids
Centrs- Bērzāji	1,07	5.6	Asfalts
Pārupe	0,29	5	Asfalts
Aptieka- Silbitari	1,28	5.7	Šķembas
Krauklīši- Mauri	0,85	2.9	Grants
Akmantiņi- Liepkalni	0,43	3.4	Šķembas
Īcēni - Lācupi	1,20	3.8	Grants
Kalndriemaņi - Jaunveģēri	1,69	5	Grants
Žūri – Skripsti- Sūbri	8,11	4	Grants, šķembas
Peņģi- Sprīdīši- Jērcēni	2,69	5	Grants
Pienotava- Attīrīšanas iekārtas	0,53	4	Grants
Stūri- Noras- Kāpsēta- Garāžas	0,78	4	Grants, šķembas
Kokzāģētava- Vecbūdas	2,30	4	Grants, šķembas
Ceļi- Stampkalni	1,68	3.5	Grants, šķembas

ZVĀRTAVAS PAGASTS

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Mērvienība	Plānotais apjoms*
9.daļa	Grants ceļu seguma planēšana un profilēšana Zvārtavas pagastā (greiders ar ne mazāku pilnu masu 12,5 t) (darbi veicami ~5x sezonā)	km	39,96x5=199,80

10.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Zvārtavas pagastam	m ³	100
11.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Zvārtavas pagastam	m ³	100
12.daļa	Šķembu maisījuma piegāde, frakcija 0/32s, ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa 5-7 cm kārtā, Zvārtavas pagastam	m ³	300

*Darba apjoms tiek precizēts pirms katra darba uzsākšanas.

Zvārtavas pagasta reģistrēto ceļu saraksts – 41.42 km

Nosaukums	Garums (km)	Brauktuves platums, vidēji (m)	Seguma veids
Aima- Podnieki	7,25	5.6	Grants
Robežnieki- Grāvskrogs	1,92	5	Grants
Lielauskrogs – Valkas ceļš	2,45	5.7	Grants
Krustkalni- Stepupe	2,51	2.9	Grants
Jaunāmuiža - Skujiņas	1,96	3.4	Bez seguma
Ceriņi - Tauriši	1,77	3.8	Bez seguma
Aima - Rītiņi	3,85	5	Grants
Zaķi- Rudīši	3,57	4	Grants
Mierkalns- Būdas	7,83	5	Šķembas
Salīnas - Iģeles	2,9	4	Šķembas
Mierkalns - Prauliņi	1,48	4	Bez seguma
Ozolskola - Puriņi	1,31	4	Grants
Bednes - Līdācis	0,25	3.5	Bez seguma
Bērzkalni - Puriņi	0,91	4	Šķembas
Gaujas iela	0,97	4	Asfalts
Liepu iela	0,26	4	Asfalts
Nākotnes iela	0,23	4	Asfalts

ĒRGĒMES PAGASTS

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Mērvienība	Plānotais apjoms*
13.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Ērgemes pagastam	m ³	500
14.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Ērgemes pagastam	m ³	100
15.daļa	Šķembu maisījuma piegāde atbērtņē, Ērgemes pagastā:		
15.1.	Dolomīta šķembas frakcija 0-32 mm	m ³	300
15.2.	Dolomīta atsijas frakcija 0-7 mm	m ³	100

*Darba apjoms tiek precizēts pirms katra darba veikšanas uzsākšanas.

Ērgemes pagasta reģistrēto ceļu saraksts – 71,345 km

Nosaukums	Garums (km)	Brauktuves platums, vidēji (m)	Seguma veids
Liepiņas – Dzelzītes	8,55	6	Grants
Priekuļu kalte-Sprīdīši	0,93	7	Grants
Ozolkalni-Indrāni	1,62	5	Grants
Vārpas-Mazpentas	3,04	7	Grants
Priedītes – Vīciepi	2,36	8	Grants
Kārļi – Rikandas tilts	4,89	8	Grants
Priežkalni – Andrēni	1,22	5	Grants

Spilves – Kalnkoprēni	2,28	6	Grants
Omuļu veikals – Jaununguri	2,70	6	Grants
Omuļu skola – Liepiņas	2,69	6	Grants
Priedkalni – Dzelzītes	2,40	7	Grants
Medņi - Āpšas	3,89	5	Grants
Stūrīši - Lībieši	6,03	7	Grants
Lejasozoli -Eziši	3,64	6	Grants
Virsaīši - Sprīdīši	0,68	6	Grants
Kureļa ezers – Kolonisti	1,04	6	Grants
Stibri - Norieši	3,62	5;4	Bez seguma
Silmači - Žēguri	0,62	8	Grants
Žēguri - Saulstari	2,39	7	Grants
Baltupes – Bedrītes - Silzemnieki	2,15	6	Grants
Darbnīcas - Turnas veikals	0,28	7	Asfalts
Turnas veikals – Liepu iela	0,47	7	Asfalts
Turna - Sedieši	2,65	7	Grants
Saknītes – Kukris	2,41	5	Bez seguma
Spilves-Attekas	0,48	6	Grants
Pakuliņas-Dzelzītes	0,33	6	Grants
Sprieslavas – Salānieši	1,39	5	Grants
Zemzariņi – Arkādijas	0,14	8	Grants
Kārļi-Eglītes	0,93	5	Grants
Turnas veikals-Valžezers	0,47	6	Grants / Bez seguma
Bērzu	1,065	5	Grants
Ievu	0,880	6	Asfalts / Grants
Liepu	1,525	5	Grants
Valža	1,585	5	Grants

KĀRĶU PAGASTS

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Mērvienība	Plānotais apjoms*
16.daļa	Sijāta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/8,0 mm, Kārķu pagastam	m ³	100
17.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Kārķu pagastam	m ³	100
17.1.	Dolomīta šķembas frakcija 0-32 mm	m ³	300
17.2.	Dolomīta atsiņas frakcija 0-7 mm	m ³	100
18.daļa	Šķembu maisījuma piegāde atbērtņē, Kārķu pagastā:		
18.1.	Dolomīta šķembas frakcija 0-32 mm	m ³	300
18.2.	Dolomīta atsiņas frakcija 0-7 mm	m ³	100

*Darba apjoms tiek precizēts pirms katra darba veikšanas uzsākšanas.

Kārķu pagasta reģistrēto ceļu saraksts – 34,28 km

Nosaukums	Garums (km)	Brauktuves platums, vidēji (m)	Seguma veids
Kārķi-Šalderi	3,55	5	Asfalts / Grants
Naglas – Bāliņi	1,57	6;4	Grants / Bez seguma
Veckārķi - Ārņi	7,81	6;4;6	Grants / Bez seguma
Krūzes -Veckārķi	1,17	9	Grants
Krūzes-Zīles	3,21	8	Grants
Tūži-Stimperi	3,03	7;4	Grants
Spaļi-Kārķi	3,20	8	Grants /Asfalts
Viļņi-Iekšandriņi	2,77	6	Grants
Līgotnes-Rietumi	1,75	4	Grants

Celmiņi-Grantskalni	0,83	6	Grants
Veckārķi – Raudupes	0,4	5	Bez seguma
Centrs – Garāžas	0,34	4	Asfalts / Grants
Mētras – Senči Lazdas	0,65	5	Asfalts
Krāces – Jaunmuižnieki	0,4	5	Grants
Naglas-Lāčplēši	1,52	7,5	Grants
Dišļeri – Strautmaļi	0,75	7	Grants
Kalnjangloži – Pumpuri	0,55	7	Grants
Dišļeri – Jaunkiguli	0,78	6	Grants

VALKAS PILSĒTA

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Mērvienība	Plānotais apjoms*
19.daļa	Grants ceļu seguma planēšana un profilēšana Valkas pilsētā (darbi veicami ~5x sezonā)	km	6,71x5=33,55
20.daļa	Šķembu maisījuma iegāde un piegāde Valkas pilsētā:		
20.1.	Šķembu maisījums, frakcija 0/8,0 mm	m ³	20
20.2.	Šķembu maisījums, frakcija 8/16 mm	m ³	80
20.3.	Šķembu maisījums, frakcija 16/32 mm	m ³	20
21.daļa	Drupināta smilts - grants maisījuma piegāde ar tūlītēju izlīdzināšanu uz autoceļa, frakcija 0/11 mm, Valkas pilsētā	m ³	100

*Darba apjoms tiek precizēts pirms katra darba veikšanas uzsākšanas.

Valkas pilsētas ceļu planēšanas un profilēšanas darbi

Valkas pilsētas ceļi – 6,71 km

Ielas nosaukums	Garums (km)	Brauktuves platums, vidēji (m)	Seguma veids
Austras	0,21	4,5	Grants
Avotkalna	0,51 0,35	5 8	Grants
Brīvēzernieku	0,46	4	Bez seguma
Burtnieku	0,34	3	Grants
Ceriņu	0,81	4	Grants
Gaujas	0,2	4	Grants
Jaunā	0,23	4,5	Grants
Lauku	0,16	4	Grants
Lielā Jaunā	0,22	3	Bez seguma
Līvu	0,15	4	Grants
Mālu	0,32	4	Šķembas
Muzeja	0,47	3,5	Grants
P.Radziņa	0,25	3	Bez seguma
Pumpura	0,54	4	Bez seguma
Purva	0,27	3	Grants
Savienības	0,22	4	Grants
Tērauda	0,18	3	Grants
Tiruma	0,33	3	Bez seguma
Valmieras	0,16	3	Grants
Valdemāra	0,33	4	Grants