

1

2

3

"ESS-AS/PK" RASĒJUMU SARAKSTS			
NR.	NOSAUKUMS/TITLE	MĒROGS	PIEZĪMES
ESS-AS/PK-1	VISPĀRĪGIE RADĪTĀJI	BM	A3
ESS-AS/PK-2	LABORATORIJAS KORP. 1. ST. PLĀNS AR ESS-AS/PK TĪKLIEM	1:100	A1
ESS-AS/PK-3	LABORATORIJAS KORP. 2. ST. PLĀNS AR ESS-AS/PK TĪKLIEM	1:100	A2
ESS-AS/PK-4	LABORATORIJAS KORP. 3. ST. PLĀNS AR ESS-AS/PK TĪKLIEM	1:100	A2
ESS-AS/PK-5	LABORATORIJAS KORP. 4. ST. PLĀNS AR ESS-AS/PK TĪKLIEM	1:100	A2
ESS-AS/PK-6	SALDĒTĀVAJS PLĀNS AR ESS-AS/PK TĪKLIEM	1:100	A3
ESS-AS/PK-7	VIVĀRIJAS KORP. 0. STĀVA PLĀNS AR ESS-AS/PK TĪKLIEM	1:100	A3
ESS-AS/PK-8	VIVĀRIJAS KORP. 1. STĀVA PLĀNS AR ESS-AS/PK TĪKLIEM	1:100	A3
ESS-AS/PK-9	VIVĀRIJAS KORP. 2. STĀVA PLĀNS AR ESS-AS/PK TĪKLIEM	1:100	A3
ESS-AS/PK-10	ESS-AS TĪKLU STRUKTŪRSHEMA/STRUCTURE SCHEME	BM	A1
ESS-AS/PK-11	KOM. SKAPJA FASĀDES/SWITCHING CABINET FACADES	BM	A2
ESS-AS/PK-12	ESS-AS/PK PRESĒLĒGUMA SHĒMA /CONNECTION DIAGRAM	BM	A2
ESS-AS/PK-13	IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS/SPECIFICATION	BM	A3

	4	5	6
--	---	---	---

PROJEKTA ESS-AS/PK DAĻĀ IZMANTOTIE NORMATĪVI

- MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- MK noteikumiem Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība";
- MK noteikumiem Nr.328 (LBN262–15) "Elektronisko sakaru tīkli";
- MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Būvprojekta saturs un noformēšana";
- MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
- MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"

	Projekti, telekomunikāciju 19" skapis
	Projekti, centrālais vadības panelis Integriti ISC Controll metāliskā kārbā ar barošanas bloku. INTG-996001EUPS ar visām paplašinātajām karteīm
	Projekti, 8 zonu paplašinātais Integriti - 8 Zone LAN, PCB only. INTG-996005PCB&KIT
	Projekti, 8 zonu paplašinātais Integriti - 8 Zone UniBus, INTG-996500PCB&KIT
	Projekti, divu durvju kontrolieris Intelligent LAN Access Module. INTG-996018PCB&K
	Projekti, UniBus Divu durvju kontrolieris-paplašinātais INTG-996535PCB&K
	Projekti, metāliskā kārbā ar barošanas bloku 8A INTG-995203PE8EU
	Projekti, metāliskā kārbā ar barošanas bloku 3A INTG-995201PEEU3
	Projekti, LCD vadības tastatūra Prisma Terminal for Integriti - White INTG-996400
	Projekti, magnētiskais kontakts vārtiem, uzliekamais, nostrādāšanas attālums 7.3 cm ar plāksni MS-55
	Projekti, durvju magnētiskie kontakti ZDD-417M
	Projekti, kombinētais detektors TITAN GB
	Projekti, Karšu nolāstājis ar kodu šifratoru (datu protokols E-Marim un RS485) INTG-994725
	Projekti, elektromagnētiskais sprūds, normāli atvērts (NEff-Eff, 12/24Vdc, Eff-Eff 138W,13—E91
	Projekti, kabelis (magnētkontaktiem) CQR 4x0,22
	Projekti, kabelis (kusstības detektoriem) CQR 8x0,22
	Projekti, kabelis (tastatūrām) Catše FTP 4x2x0,5
	Projekti, kabelis (panelim) Catše FTP 4x2x0,5
	Projekti, kabelis (sprīdram) Omy 2x1,0

Šī būvprojekta **ESS-ASP/PK** daļas īstenojumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskajām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja

A. Ozols

(vārds un uzvārds)

3-00484

(sertifikāta nr.)

15.09.2023.

(paraksts)

	A3
6	
7	
5	
4	
3	
2	
1	