

Būvdarbu apjomi

Objekta nosaukums: **Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana**

Objekta adrese: **Rāznas iela 38, Kaunatam Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads**

Būvniecības ierosinātājs: **Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde**, Reģ. Nr. 40900027411

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Būvlaukums			
1.1.	Būvniecības žoga uzstādīšana, noma	t.m	166,40	
1.2.	Strādnieku sadzīves konteīnera uzstādīšana, noma	gab	1,00	
1.3.	Slēgtas noliktavas konteīnera uzstādīšana noma	gab	1,00	
1.4.	Ugunsdzēsības stends	gab	1,00	
1.5.	Būvmateriālu pagaidu novietnes izbūve	gab	1,00	
1.6.	Būvmateriālu pagaidu novietnes izbūve	gab	1,00	
1.7.	Gājēju ieejas jumtiņu izbūve virs ieejām ēkā	gab	3,00	
1.8.	Būvtafele	gab	1,00	
1.9.	Brīdinājuma zīmes	gab	1,00	
1.10.	Pārvietojamās biotualetes uzstādīšana, noma	gab	1,00	
1.11.	Būvgružu konteīnera noma, būvgružu utilizācija	kompl	1,00	
1.12.	Elektropieslēguma izveide	gab	1,00	
1.13.	Ūdens pieslēguma izveide	gab	1,00	
2.	Jumts			
2.1.	Jumta attīrīšana, esošā seguma demontāža	m2	578,70	
2.2.	Jumta skārda elementu demontāža	t.m	147,66	
2.3.	Tvaika izolācijas ieklāšana	m2	483,46	
2.4.	Tvaika izolācija Paroc xmw 020 vai ekv	m2	555,98	
2.5.	Parapeta piemūrēšana	t.m	147,66	
2.6.	Vieglbetona bloki vai kieģeļi	m3	33,96	
2.7.	Līmjava	kg	3056,56	
2.8.	Parapeta slīpumu veidojošs javas slānis	t.m	147,66	
2.9.	Līmjava	kg	472,51	
2.10.	Koka karkasa izbūve paraptam	t.m	147,66	
2.11.	Kokmateriāls	m3	1,11	
2.12.	Stiprinājumi	kompl	147,66	
2.13.	Parapeta siltināšana pa ēkas perimetru	t.m	147,66	
2.14.	Siltumizolācija. b=50 mm $\lambda \leq 0,038$ W/mK	m2	243,64	
2.15.	Saplākšna montāža	t.m	147,66	
2.16.	Mitrumizturīgs saplāksnis b=12	m2	248,07	
2.17.	Stiprinājumi	kompl	147,66	
2.18.	Parapetu skārda nosegcepru montāža	t.m	147,66	
2.19.	Skārda nosegcepure	t.m	162,43	
2.20.	Saliekta cinkota metāla stiprinājums parapeta skārda nostiprināšanai	gab	406,00	
2.21.	Jumta siltināšana	m2	483,46	
2.22.	Jumta siltumizolācija b=150 mm Paroc ros 30 $\lambda \leq 0,036$ W/mK vai ekv.	m2	507,63	
2.23.	Jumta siltumizolācija b=120 mm Paroc ros 30 g $\lambda \leq 0,036$ W/mK vai ekv.	m2	507,63	
2.24.	Siltumizolācijas apkāslānis b=30 mm Paroc rob 60 $\lambda \leq 0,038$ W/mK vai ekv.	m2	507,63	
2.25.	Stiprinājumi	gab	2031,00	
2.26.	Kausējamā jumta materiāla ieklāšana	m2	620,95	
2.27.	Apakšklājs 4 kg/m2 b=>3 mm	m2	776,18	
2.28.	Augšklājs 5 kg/m2 b=>4 mm	m2	776,18	
2.29.	Gāze	baloni	11,00	
2.30.	Akmens vates stūra montāža	t.m	147,66	
2.31.	Akmens vates stūris	t.m	159,47	
2.32.	Parapeta kausēšana	t.m	147,66	
2.33.	Apakšklājs 4 kg/m2 b=>3 mm	m2	199,34	
2.34.	Augšklājs 5 kg/m2 b=>4 mm	m2	199,34	

2.35.	Gāze	baloni	3,00	
2.36.	Siltumizolācijas montāža asīs 3; E; F	t.m	31,37	
2.37.	Jumta siltumizolācija b=100 mm Paroc ros 30 $\lambda \leq 0,036$ W/mK vai ekv.	m2	10,35	
2.38.	Līmjava	kg	72,46	
2.39.	Akmens vates stūra montāža	t.m	31,37	
2.40.	Akmens vates stūris	t.m	33,57	
2.41.	Fasādes pieslēguma kausēšana	t.m	31,37	
2.42.	Apakšklājs 4 kg/m2 b=>3 mm	m2	18,35	
2.43.	Augšklājs 5 kg/m2 b=>4 mm	m2	18,35	
2.44.	Gāze	baloni	0,50	
2.45.	Ārējo dzesēšanas bloku stiprinājumu uzstādīšana	gab	9,00	
2.46.	Stiprinājumi ar antivibrācijas kronšteinu	gab	9,00	
2.47.	Ventilācijas šahtu jumtiņu demontāža	gab	8,00	
2.48.	Ventilācijas ķieģeļu šahtu galu pārmūrēšana	gab	8,00	
2.49.	Ķieģeļi	m3	1,35	
2.50.	Mūrjava	kg	808,19	
2.51.	Ventilācijas šahtu jumtiņu uzstādīšana	gab.	8,00	
2.52.	Skārda jumtiņš Pural pārklājums	gab	8,00	
2.53.	Ventilācijas kanālu virsmas armēšana	m2	41,16	
2.54.	armējamā java	kg	329,26	
2.55.	pvc siets	m2	47,33	
2.56.	ārējie pvc stūri	m	34,98	
2.57.	Gaisa izmešanas kanāla izbūve d 315	kompl	1,00	
2.58.	Skārda jumtiņa uzstādīšana ventilācijas izvadiem	gab	8,00	
2.59.	Skārda jumtiņš d125	gab	8,00	
2.60.	Jumta un sienas saduršuves izbūve	t.m	32,57	
2.61.	Palakanā jumta lietus ūdens trapa montāža	gab	4,00	
2.62.	Noteka ar bitumena manžeti un lapu ķerāju	gab	4,00	
2.63.	Aeratoru montāža	gab	8,00	
2.64.	Kāpņu montāža	gab	1,00	
2.65.	Metāla ārējās kāpnes, A1 ugunsreakcijas klase, b=0,6 m (min.), Stiprināmas pie sienas. Tonis - RR23	gab	1,00	
3.	Cokols			
3.1.	Esošās betona apmales demontāža	m	135,97	
3.2.	Grunts izstrāde no cokola apmales, nogādāšana uz atbērti	m3	67,98	
3.3.	Virsmas sagatavošana siltināšanai (bojātā apmetuma nokalšana, plaisu aizdare)	m2	91,05	
3.4.	Hidroizolācijas uzklāšana divās kārtās	m2	127,47	
3.5.	Geomembrānas ieklāšana	m2	41,88	
3.6.	Pamatu gruntēšana un siltināšana	m2	91,05	
3.7.	Putupolistirols XPS 100mm $\lambda \leq 0,035$ W/mK	m2	100,16	
3.8.	līme	gab	50,08	
3.9.	dībeļi	gab	401,00	
3.10.	Virsmas armēšana	m2	60,70	
3.11.	armējamā java	kg	364,20	
3.12.	pvc siets 160 g/m2	m2	69,81	
3.13.	pvc stūri	m	54,63	
3.14.	Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana	m2	60,70	
3.15.	grunts	kg	18,21	
3.16.	tonēts dekoratīvais apmetums	kg	242,80	
3.17.	Pamatu aizbēršana blīvējot pa kārtām	m3	67,98	
3.18.	Bruģa montāža	m2	81,24	
3.19.	Šķembu slānis 0-40	m3	10,97	
3.20.	Sīkšķemba 2-8	m3	8,45	
3.21.	Bruģis b=60 mm	m2	89,36	

3.22.	Betona bruģa bortapmales montāža	t.m	115,54	
3.23.	Betona apmale	t.m	124,00	
3.24.	Pabetonējums	m3	1,73	
3.25.	Esoša pandusa atjaunošana, labošana pēc ēkas siltināšanas darbu veikšanas pa asi E asis 5-6	kompl	1,00	
3.26.	Kājslauku montāža	gab	4,00	
3.27.	Esoša bruģa laukuma ēkas ZR daļā demontāža, atjaunošana veidojot pandusu, nodrošinot vides pieejamību	m2	27,65	
4.	Fasāde			
4.1.	Sastatņu montāža un demontāža	m2	736,46	
4.2.	sastatņu noma uz visu būvniecības laiku	m2	736,46	
4.3.	aizsargsiets	m2	773,28	
4.4.	Pagaidu jumta izbūve virs sastatnēm, uz būvniecības laiku	t.m	135,97	
4.5.	Virsmas sagatavošana siltināšanai	m2	583,79	
4.6.	Cokola profila uzstādīšana	m	182,85	
4.7.	cokola profils 150 mm Sakret Mat (vai ekv.)	t.m	210,28	
4.8.	Nosedzošas perforētas cokola daļas montāža	t.m	182,85	
4.9.	Cokola profila perforēta daļa	t.m	210,28	
4.10.	Palodzes demontāža	t.m	72,34	
4.11.	Horizonālā metāla karkasa uzstādīšana	m2	583,79	
4.12.	Cinkota metāla karkass	m2	583,79	
4.13.	Stiprinājumi, termostarpliika	kompl	583,79	
4.14.	Siltumizolācijas montāža	m2	583,79	
4.15.	Paroc Ultra b=150 mm $\lambda \leq 0,035$ W/mK vai ekv.	m2	648,00	
4.16.	Siltumizolācijas montāža	m2	583,79	
4.17.	Paroc WAS 35t b=30 mm $\lambda \leq 0,033$ W/mK vai ekv.	m2	630,49	
4.18.	Izolācijas lenta	m2	583,79	
4.19.	Dībeļi	kompl	2919,00	
4.20.	Vertikālā karkasa uzstādīšana	m2	583,79	
4.21.	Cinkota metāla karkass	m2	583,79	
4.22.	Stiprinājumi	kompl	583,79	
4.23.	Fasādes apdares flīžu montāža	m2	583,79	
4.24.	Apdares flīzes Interio Gres Rekt Mat. Vai ekv.	m2	729,74	
4.25.	Stiprinājumi	kompl	583,79	
4.26.	Logu aiļu apdare	t.m	321,27	
4.27.	Paroc WAS 35t b=30 mm $\lambda \leq 0,033$ W/mK, vai ekv.	m2	100,24	
4.28.	Līmjava	kg	260,42	
4.29.	U profils	t.m	385,52	
4.30.	Vēdināšanas profils	t.m	385,52	
4.31.	Apdares flīzes Interio Gres Rekt Mat. Vai ekv.	m2	115,66	
4.32.	Stiprinājumi	kompl	385,52	
4.33.	Ārējās izolācijas lentas montāža	t.m	321,27	
4.34.	ārējā izolācijas lenta	t.m	343,76	
4.35.	Skārda palodzes montāža	t.m	72,34	
4.36.	skārda palodze Pural pārklājums	t.m	72,34	
4.37.	Fasādes pieslēgumu elementu montāža (numura zīme, karoga turētājs u.t.t)	kompl	1,00	
4.38.	elementu montāžas stiprinājumi	kompl	1,00	
5.	Logi un durvis			
5.1.	Loga L1 demontāža, montāža	gab	4,00	
5.2.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w} \leq 0,8$ W/m2K, tonis balti izmēri: logam augstums 1850 mm, platums 1100 mm	gab	4,00	
5.3.	Loga L2 demontāža, montāža	gab	2,00	
5.4.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w} \leq 0,8$ W/m2K, tonis balti izmēri: logam augstums 1850 mm, platums 2120 mm	gab	2,00	
5.5.	Loga L3 demontāža, montāža	gab	2,00	
5.6.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w} \leq 0,8$ W/m2K, tonis balti izmēri: logam augstums 1890 mm, platums 1210 mm	gab	2,00	
5.7.	Loga L4 demontāža, montāža	gab	2,00	

5.8.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1890 mm, platums 900 mm	gab	2,00	
5.9.	Loga L5 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.10.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1890 mm, platums 3540 mm	gab	1,00	
5.11.	Loga L6 demontāža, montāža	gab	3,00	
5.12.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1450 mm, platums 2300 mm	gab	3,00	
5.13.	Loga L7 demontāža, montāža	gab	2,00	
5.14.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1450 mm, platums 1100 mm	gab	2,00	
5.15.	Loga L8 demontāža, montāža	gab	4,00	
5.16.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 2170 mm, platums 1100 mm	gab	4,00	
5.17.	Loga L9 demontāža, montāža	gab	2,00	
5.18.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1860 mm, platums 1050 mm	gab	2,00	
5.19.	Loga L10 demontāža, montāža	gab	4,00	
5.20.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1550 mm, platums 1100 mm	gab	4,00	
5.21.	Loga L11 demontāža, montāža	gab	4,00	
5.22.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1450 mm, platums 1200 mm	gab	4,00	
5.23.	Loga L12 demontāža, montāža	gab	3,00	
5.24.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1450 mm, platums 2400 mm	gab	3,00	
5.25.	Loga L13 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.26.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 830 mm, platums 1800 mm	gab	1,00	
5.27.	Loga L14 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.28.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 830 mm, platums 2700 mm	gab	1,00	
5.29.	Loga L15 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.30.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 900 mm, platums 5450 mm	gab	1,00	
5.31.	Loga L16 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.32.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1860 mm, platums 1660 mm	gab	1,00	
5.33.	Loga L17 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.34.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 930 mm, platums 1690 mm	gab	1,00	
5.35.	Loga L18 demontāža, montāža	gab	2,00	
5.36.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 930 mm, platums 2580 mm	gab	2,00	
5.37.	Loga L19 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.38.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 930 mm, platums 780 mm	gab	1,00	
5.39.	Loga L20 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.40.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 930 mm, platums 1640 mm	gab	1,00	
5.41.	Loga L21 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.42.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1760 mm, platums 820 mm	gab	1,00	
5.43.	Loga L22 demontāža, montāža	gab	2,00	
5.44.	PVC profils 6 kameru, 3 stiklu pakete ar selektīvo pārklājumu , $U_{w\leq 0,8}$ W/m ² K, tonis balti izmēri: logam augstums 1550 mm, platums 1120 mm	gab	2,00	
5.45.	Duvju D1 demontāža, montāža	gab	2,00	

5.46.	1) Ārdurvis (divviru) - metāla, slēdzamas, ar eņģēm, slēdzeni, blīvgumijām, rokturi, pašaizvērējmehānismiem. 2) Rokturis noapaļots galos. 3) Ar logu. Stiklu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. 4) $U/w \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. 5) Durvis bez sliekšņa vai sliekšnis nepārsniedz 15mm un tas ir noapaļots. 6) Galvenās vērtnes brīvais platums - 900 mm. 7) Ārdurvis aprīkotas ar zvana pogu 0,9-1,2 m augstumā, ir norādīts atbildīgā personāla tālruņa numurs. 8) Durvju atvēršanās slodze ir mazāka par 2 kg. 9) Krāsa - RAL 7015, durvju augstums 2450 mm, platums 1900 mm	gab	2,00	
5.47.	Durvju D2 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.48.	1) Ārdurvis - metāla, slēdzamas, ar eņģēm, slēdzeni, blīvgumijām, rokturi, pašaizvērējmehānismiem. 2) Rokturis noapaļots galos. 3) Ar logu. Stiklu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. 4) $U/w \leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. 5) Durvis bez sliekšņa vai sliekšnis nepārsniedz 15mm un tas ir noapaļots. 6) Ārdurvis aprīkotas ar zvana pogu 0,9-1,2 m augstumā, ir norādīts atbildīgā personāla tālruņa numurs. 7) Durvju atvēršanās slodze ir mazāka par 2 kg. 8) Krāsa - RAL 7015, durvju augstums 2100 mm, platums 1000 mm	gab	1,00	
5.49.	Durvju D3 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.50.	1) Ārdurvis - metāla, slēdzamas, ar eņģēm, slēdzeni, blīvgumijām, rokturi, pašaizvērējmehānismiem. 2) Rokturis noapaļots galos. 3) Durvis bez sliekšņa vai sliekšnis nepārsniedz 15mm un tas ir noapaļots. 4) Krāsa - RAL 7015, durvju augstums 2100 mm, platums 900 mm	gab	1,00	
5.51.	Durvju D4 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.52.	1) Ārdurvis - metāla, slēdzamas, ar eņģēm, slēdzeni, blīvgumijām, rokturi, pašaizvērējmehānismiem. 2) Rokturis noapaļots galos. 3) Durvis bez sliekšņa vai sliekšnis nepārsniedz 15mm un tas ir noapaļots. 4) Krāsa - balts, durvju augstums 2100 mm, platums 730 mm	gab	1,00	
5.53.	Durvju D5 demontāža, montāža	gab	1,00	
5.54.	Vējtvera durvis - metāla, slēdzamas; Ar pašaizvēršanās meh.; Pulverkrāsojums, 3 eņģes; Durvju sliekšnis no nerūsējoša tērauda. Durvju sliekšnis nepārsniedz 15mm. Gumijas blīves., durvju augstums 2450 mm, platums 1900 mm	gab	1,00	
5.55.	Ailu piemūrēšana, piemūrēt ķieģeļu kārtas vai vieglbetona blokus	m3	0,75	
5.56.	Bloki	m3	0,83	
5.57.	Mūrjava	kg	150,00	
5.58.	Logu, durvju ailu apdare	t.m	329,60	
5.59.	Palodzes montāža	t.m	72,34	
5.60.	PVC palodze	t.m	82,00	
5.61.	Logu iekšējās lentas montāža	t.m	329,60	
5.62.	Iekšējā lenta	t.m	379,04	