

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, Apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Ventilācijas sistēma PN1					
1	Pie griestiem karināma centralizēta ventilācijas iekārta komplektā ar ventilatoriem, vadības automātiku, šķērsplūsmas siltummaini, kondensāta novadīšanas sūkni, integrētu pēcsildītāju (EL), filtriem un vārstiem. Lp=670 m3/h; Ln=670m3/h	GLOBAL LP 06	kompl	1	"SWEGON"
2	Gaisa apstrādes iekārtas stiprināšanas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
3	Gaisa apstrādes iekārtas vibroizolācijas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
4	Elektrokomutācijas kabeļi		kompl	1	
5	CO ₂ sensors		kompl	1	
6	Trokšņu slapētājs	LRCA 250 500	gab.	2	LINDAB
7	Pieplūdes gaisa difuzors	DVS 100	gab.	2	
8	Pieplūdes gaisa difuzors	DVS 125	gab.	6	
9	Nosūces gaisa difuzors	DVS 125	gab.	4	
10	Nosūces gaisa difuzors	DVS 160	gab.	2	
11	Gaisa ieņemšanas reste	USS/I-500-300	gab.	1	HALTON
12	Gaisa izmešanas konfuzors	H 315 1	gab.	1	LINDAB
13	Gaisa vads no cinkota skārda	ø100	m	6	
14	Gaisa vads no cinkota skārda	ø125	m	36	
15	Gaisa vads no cinkota skārda	ø160	m	11	
16	Gaisa vads no cinkota skārda	ø200	m	10	
17	Gaisa vads no cinkota skārda	ø250	m	16	
18	Gaisa vads no cinkota skārda	ø315	m	7	
19	Gaisa vads no cinkota skārda	500x300	m	1	
20	Vārsts	IRIS-100	gab.	2	FL ÄKT WOODS
21	Vārsts	IRIS-125	gab.	10	FL ÄKT WOODS
22	Vārsts	IRIS-160	gab.	2	FL ÄKT WOODS
23	Tīrīšanas lūka		kompl.	1	Atrašanās vietu precizēt un saskaņot ar AVK-V daļas autoruzraugu, interjera dizaineru un pasūtītāju būvniecības laikā
24	Porgumijas siltumizolācija, b=32mm	ACE-32MM	m2	15	ARMACELL
25	Gaisa vadu fasondaļas		kompl	1	
26	Gaisa vadu stiprinājumi		kompl	1	
27	Izolācijas fasondaļas		kompl	1	
28	Izolācijas stiprinājumi		kompl	1	
29	Montāžas palīgmateriāli		kompl	1	

BPDV	J. Korps	Objekta nosaukums	KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES ĒKAS ENERGOEFECTIVITĀTES UZLABOŠANA		
Izstrādāja	J. Māgurs				
Adrese:	Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads				
	Projekta stadija BP	Marka AVK-V.IS	Lapa	Lapu sk.	SIA "M KUBĀ"
Iekārtu un materiālu kopsavilkums			1	5	

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, Apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Ventilācijas sistēma PN2					
1	Pie griestiem karināma centralizēta ventilācijas iekārta komplektā ar ventilatoriem, vadības automātiku, šķērsplūsmas siltummaini, kondensāta novadīšanas sūkni, integrētu pēcsildītāju (EL), filtriem un vārstiem. Lp=500 m3/h; Ln=500m3/h	GLOBAL LP 02	kompl	1	"SWEGON"
2	Gaisa apstrādes iekārtas stiprināšanas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
3	Gaisa apstrādes iekārtas vibroizolācijas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
4	Elektrokomutācijas kabeļi		kompl	1	
5	CO ₂ sensors		kompl	1	
6	Trokšņu slapētājs	LRCA 200 500	gab.	2	LINDAB
7	Pieplūdes gaisa difuzors	DVS 125	gab.	6	
8	Nosūces gaisa reste	AGC/N-400-200	gab.	1	HALTON
9	Gaisa ieņemšanas / izmešanas iekārta	CVVX 200	gab.	1	SYSTEMAIR
10	Gaisa vads no cinkota skārda	ø125	m	18	
11	Gaisa vads no cinkota skārda	ø160	m	2	
12	Gaisa vads no cinkota skārda	ø200	m	14	
13	Gaisa vads no cinkota skārda	400x200	m	1	
14	Vārsts	IRIS-125	gab.	6	FL ÄKT WOODS
15	Tīrīšanas lūka		kompl.	1	Atrašanās vietu precizēt un saskaņot ar AVK-V daļas autoruzraugu, interjera dizaineru un pasūtītāju būvniecības laikā
16	Porgumijas siltumizolācija, b=32mm	ACE-32MM	m2	5	ARMACELL
17	Gaisa vadu fasondaļas		kompl	1	
18	Gaisa vadu stiprinājumi		kompl	1	
19	Izolācijas fasondaļas		kompl	1	
20	Izolācijas stiprinājumi		kompl	1	
21	Montāžas palīgmateriāli		kompl	1	
Ventilācijas sistēma PN3					
1	Pie griestiem karināma centralizēta ventilācijas iekārta komplektā ar ventilatoriem, vadības automātiku, šķērsplūsmas siltummaini, kondensāta novadīšanas sūkni, integrētu pēcsildītāju (EL), filtriem un vārstiem. Lp=670 m3/h; Ln=670m3/h	GLOBAL LP 06	kompl	1	"SWEGON"
2	Gaisa apstrādes iekārtas stiprināšanas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
3	Gaisa apstrādes iekārtas vibroizolācijas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
4	Elektrokomutācijas kabeļi		kompl	1	
5	CO ₂ sensors		kompl	1	
6	Trokšņu slapētājs	LRCA 250 500	gab.	2	LINDAB
7	Pieplūdes gaisa difuzors	DVS 125	gab.	6	
8	Nosūces gaisa difuzors	DVS 100	gab.	3	
9	Nosūces gaisa difuzors	DVS 125	gab.	5	
10	Gaisa ieņemšanas reste	USS/I-500-300	gab.	1	HALTON
11	Gaisa izmešanas reste	YGC-315	gab.	1	LINDAB
12	Gaisa vads no cinkota skārda	ø100	m	25	
13	Gaisa vads no cinkota skārda	ø125	m	29	
14	Gaisa vads no cinkota skārda	ø150	m	4	
15	Gaisa vads no cinkota skārda	ø160	m	13	
16	Gaisa vads no cinkota skārda	ø200	m	7	

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, Apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
17	Gaisa vads no cinkota skārda	ø250	m	5	
18	Gaisa vads no cinkota skārda	ø315	m	13	
19	Gaisa vads no cinkota skārda	200x150	m	4	
20	Gaisa vads no cinkota skārda	250x150	m	10	
21	Gaisa vads no cinkota skārda	500x300	m	1	
22	Vārsts	IRIS-100	gab.	3	FL ÄKT WOODS
23	Vārsts	IRIS-125	gab.	11	FL ÄKT WOODS
24	Tīrīšanas lūka		kompl.	1	Atrašanās vietu precizēt un saskaņot ar AVK-V daļas autoruzraugu, interjera dizaineru un pasūtītāju būvniecības laikā
25	Porgumijas siltumizolācija, b=32mm	ACE-32MM	m2	20	ARMACELL
26	Gaisa vadu fasondaļas		kompl	1	
27	Gaisa vadu stiprinājumi		kompl	1	
28	Izolācijas fasondaļas		kompl	1	
29	Izolācijas stiprinājumi		kompl	1	
30	Montāžas palīgmateriāli		kompl	1	
Ventilācijas sistēma PN4					
1	Pie griestiem karinama centralizeta ventilācijas iekārta komplektā ar ventilatoriem, vadības automātiku, šķērsplūsmas siltummaini, kondensāta novadīšanas sūkni, integrētu pēcsildītāju (EL), filtriem un vārstiem. Lp=500m3/h; Ln=500m3/h	GLOBAL LP 02	kompl	1	"SWEGON"
2	Gaisa apstrādes iekārtas stiprināšanas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
3	Gaisa apstrādes iekārtas vibroizolācijas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
4	Elektrokomutācijas kabeļi		kompl	1	
5	CO ₂ sensors		kompl	1	
6	Trokšņu slapētājs	LRCA 200 500	gab.	2	LINDAB
7	Pieplūdes gaisa difuzors	DVS 125	gab.	4	
8	Nosūces gaisa difuzors	DVS 100	gab.	1	
9	Nosūces gaisa difuzors	DVS 125	gab.	1	
10	Nosūces gaisa difuzors	DVS 160	gab.	2	
11	Gaisa ieņemšanas / izmešanas iekārta	CVVX 200	gab.	1	SYSTEMAIR
12	Gaisa vads no cinkota skārda	ø100	m	6	
13	Gaisa vads no cinkota skārda	ø125	m	26	
14	Gaisa vads no cinkota skārda	ø160	m	7	
15	Gaisa vads no cinkota skārda	ø200	m	19	
16	Vārsts	IRIS-100	gab.	1	FL ÄKT WOODS
17	Vārsts	IRIS-125	gab.	5	FL ÄKT WOODS
18	Vārsts	IRIS-160	gab.	2	FL ÄKT WOODS
19	Tīrīšanas lūka		kompl.	1	Atrašanās vietu precizēt un saskaņot ar AVK-V daļas autoruzraugu, interjera dizaineru un pasūtītāju būvniecības laikā
20	Porgumijas siltumizolācija, b=32mm	ACE-32MM	m2	10	ARMACELL
21	Gaisa vadu fasondaļas		kompl	1	
22	Gaisa vadu stiprinājumi		kompl	1	
23	Izolācijas fasondaļas		kompl	1	
24	Izolācijas stiprinājumi		kompl	1	
25	Montāžas palīgmateriāli		kompl	1	

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, Apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Ventilācijas sistēma PN5					
1	Pie griestiem karināma centralizēta ventilācijas iekārta komplektā ar ventilatoriem, vadības automātiku, šķērsplūsmas siltummaini, kondensāta novadīšanas sūkni, integrētu pēcsildītāju (EL), filtriem un vārstiem. Lp=670m3/h; Ln=670m3/h	GLOBAL LP 06	kompl	1	"SWEGON"
2	Gaisa apstrādes iekārtas stiprināšanas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
3	Gaisa apstrādes iekārtas vibroizolācijas materiāli		kompl	1	"SWEGON"
4	Elektrokomutācijas kabeļi		kompl	1	
5	CO ₂ sensors		kompl	1	
6	Trokšņu slapētājs	LRCA 250 500	gab.	2	LINDAB
7	Pieplūdes gaisa difuzors	DVS 100	gab.	2	
8	Pieplūdes gaisa difuzors	DVS 125	gab.	4	
9	Pieplūdes gaisa difuzors	DVS 160	gab.	2	
10	Nosūces gaisa difuzors	DVS 125	gab.	3	
11	Nosūces gaisa difuzors	DVS 200	gab.	1	
12	Gaisa ieņemšanas / izmešanas iekārta	CVVX 315	gab.	1	SYSTEMAIR
13	Gaisa vads no cinkota skārda	ø100	m	6	
14	Gaisa vads no cinkota skārda	ø125	m	21	
15	Gaisa vads no cinkota skārda	ø160	m	7	
16	Gaisa vads no cinkota skārda	ø200	m	15	
17	Gaisa vads no cinkota skārda	ø250	m	13	
18	Gaisa vads no cinkota skārda	ø315	m	8	
19	Gaisa vads no cinkota skārda	250x200	m	6	
20	Gaisa vads no cinkota skārda	300x200	m	3	
21	Vārsts	IRIS-100	gab.	2	FL ÄKT WOODS
22	Vārsts	IRIS-125	gab.	7	FL ÄKT WOODS
23	Vārsts	IRIS-160	gab.	2	FL ÄKT WOODS
24	Vārsts	IRIS-200	gab.	1	FL ÄKT WOODS
25	Tīrīšanas lūka		kompl.	1	Atrašanās vietu precizēt un saskaņot ar AVK-V daļas autoruzraugu, interjera dizaineru un pasūtītāju būvniecības laikā
26	Porgumijas siltumizolācija, b=32mm	ACE-32MM	m2	10	ARMACELL
27	Gaisa vadu fasondaļas		kompl	1	
28	Gaisa vadu stiprinājumi		kompl	1	
29	Izolācijas fasondaļas		kompl	1	
30	Izolācijas stiprinājumi		kompl	1	
31	Montāžas palīgmateriāli		kompl	1	
Ventilācijas sistēmas N1					
1	Sadzīves ventilators Nel=0.016kW, 230/50/1	SILENT-200 CHZ	kompl	1	S&P
2	Elektrokomutācijas kabeļi		kompl	1	
3	Pretinsektu sietinš	ø125	gab.	1	LINDAB
4	Skārda jumtiņš	ø125	gab.	1	HALTON
5	Gaisa vads no cinkota skārda	ø125	m	3	
6	Gaisa vadu fasondaļas		kompl	1	
7	Gaisa vadu stiprinājumi		kompl	1	
8	Montāžas palīgmateriāli		kompl	1	
Ventilācijas sistēmas N2					
1	Sadzīves ventilators Nel=0.016kW, 230/50/1	SILENT-200 CHZ	kompl	1	S&P
2	Elektrokomutācijas kabeļi		kompl	1	
3	Pretinsektu sietinš	ø125	gab.	1	LINDAB

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, Apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
4	Skārda jumtiņš	ø125	<i>gab.</i>	1	HALTON
5	Gaisa vads no cinkota skārda	ø125	<i>m</i>	3	
6	Gaisa vadu fasondaļas		<i>kompl</i>	1	
7	Gaisa vadu stiprinājumi		<i>kompl</i>	1	
8	Montāžas palīgmateriāli		<i>kompl</i>	1	
Ventilācijas sistēmas N3					
1	Sadzīves ventilators Nel=0.016kW, 230/50/1	SILENT-200 CHZ	<i>kompl</i>	1	S&P
2	Elektrokomutācijas kabeļi		<i>kompl</i>	1	
3	Pretinsektu sietiņš	ø125	<i>gab.</i>	1	LINDAB
4	Skārda jumtiņš	ø125	<i>gab.</i>	1	HALTON
5	Gaisa vads no cinkota skārda	ø125	<i>m</i>	3	
6	Gaisa vadu fasondaļas		<i>kompl</i>	1	
7	Gaisa vadu stiprinājumi		<i>kompl</i>	1	
8	Montāžas palīgmateriāli		<i>kompl</i>	1	

Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes un tehniskās prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret ekvivalentiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes, tehniskās prasības un saskaņojot to ar arhitektūras projekta sadaļām, autoruzraugu, kā arī ar pasūtītāju.