

| Nr. p. k.                           | Darbu un materiālu nosaukums                                                                  | Marka, Apzīmējums | Mērv.  | Daudz. | Piezīmes   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|
| <b>Klimata kontroles sistēma K1</b> |                                                                                               |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=5.0kW. 230/50/1, Nel=1.56kW,<br>I=14.5A, m=36kg, 842x290x595(h) | SRC50ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=5.0kW, m=10.0kg, 870x6230x290h)                              | SRK50ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                              |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 6.35              | m      | 18     |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 9.52              | m      | 18     |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                 |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                              |                   | kompl. | 1      |            |
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                          |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| <b>Klimata kontroles sistēma K2</b> |                                                                                               |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=5.0kW. 230/50/1, Nel=0.94kW,<br>I=9.0A, m=34.5kg, 842x290x540h) | SRC35ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=3.5kW, m=9.5kg, 870x6230x290h)                               | SRK35ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                              |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 6.35              | m      | 5      |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 9.52              | m      | 5      |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                 |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                              |                   | kompl. | 1      |            |
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                          |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |

|                                   |                                                            |                   |                                                                   |          |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| BPDV                              | J. Korps                                                   | Objekta nosaukums | KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDES ĒKAS<br>ENERGOEFECTIVITĀTES UZLABOŠANA |          |              |
| Izstrādāja                        | J. Māgurs                                                  |                   |                                                                   |          |              |
|                                   |                                                            |                   |                                                                   |          |              |
| Adrese:                           | Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads |                   |                                                                   |          | SIA "M KUBĀ" |
|                                   | Projekta stadija BP                                        | Marka AVK-K.IS    | Lapa                                                              | Lapu sk. |              |
| Iekārtu un materiālu kopsavilkums |                                                            |                   | 1                                                                 | 4        |              |

| Nr. p. k.                           | Darbu un materiālu nosaukums                                                                    | Marka, Apzīmējums | Mērv.  | Daudz. | Piezīmes   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|
| <b>Klimata kontroles sistēma K3</b> |                                                                                                 |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW. 230/50/1, Nel=0.59kW,<br>I=9.0A, m=23.6kg, 842x290x540h)   | SRC20ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW, m=9.5kg, 870x6230x290h)                                 | SRK20ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                  |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                              | 6.35              | m      | 5      |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                              | 9.52              | m      | 5      |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                   |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                                |                   | kompl. | 1      |            |
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                            |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                         |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                         |                   | kompl. | 1      |            |
| <b>Klimata kontroles sistēma K4</b> |                                                                                                 |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=8.0kW. 230/50/1, Nel=1.95kW,<br>I=20.0A, m=61.0kg, 873x340x750(h) | SCM80ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW, m=9.5kg, 870x6230x290h)                                 | SRK20ZS-W         | kompl. | 4      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                  |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                              | 6.35              | m      | 45     |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                              | 9.52              | m      | 45     |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                   |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                                |                   | kompl. | 1      |            |
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                            |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                         |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                         |                   | kompl. | 1      |            |
| <b>Klimata kontroles sistēma K5</b> |                                                                                                 |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=6.3kW. 230/50/1, Nel=1.64kW,<br>I=14.5A, m=45kg, 871x290x640(h)   | SRC63ZR-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=6.3kW, m=15.5kg,<br>1197x262x339(h)                            | SRK63ZR-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                  |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                              | 6.35              | m      | 20     |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                              | 9.52              | m      | 20     |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                   |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                                |                   | kompl. | 1      |            |
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                            |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |

| Nr. p. k.                           | Darbu un materiālu nosaukums                                                                  | Marka, Apzīmējums | Mērv.  | Daudz. | Piezīmes   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| <b>Klimata kontroles sistēma K6</b> |                                                                                               |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW. 230/50/1, Nel=0.59kW,<br>I=9.0A, m=23.6kg, 842x290x540h) | SRC20ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW, m=9.5kg, 870x6230x290h)                               | SRK20ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                              |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 6.35              | m      | 7      |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 9.52              | m      | 7      |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                 |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                              |                   | kompl. | 1      |            |
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                          |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| <b>Klimata kontroles sistēma K7</b> |                                                                                               |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW. 230/50/1, Nel=0.59kW,<br>I=9.0A, m=23.6kg, 842x290x540h) | SRC20ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW, m=9.5kg, 870x6230x290h)                               | SRK20ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                              |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 6.35              | m      | 7      |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 9.52              | m      | 7      |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                 |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                              |                   | kompl. | 1      |            |
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                          |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                 |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                       |                   | kompl. | 1      |            |
| <b>Klimata kontroles sistēma K8</b> |                                                                                               |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW. 230/50/1, Nel=0.59kW,<br>I=9.0A, m=23.6kg, 842x290x540h) | SRC20ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW, m=9.5kg, 870x6230x290h)                               | SRK20ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                              |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 6.35              | m      | 7      |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                            | 9.52              | m      | 7      |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                 |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                              |                   | kompl. | 1      |            |

| Nr. p. k.                           | Darbu un materiālu nosaukums                                                                    | Marka, Apzīmējums | Mērv.  | Daudz. | Piezīmes   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|------------|
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                            |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                         |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                         |                   | kompl. | 1      |            |
| <b>Klimata kontroles sistēma K9</b> |                                                                                                 |                   |        |        |            |
| 1                                   | Āra dzesēšanas bloks<br>Qdzes=4.0kW. 230/50/1, Nel=0.83kW,<br>I=14.0A, m=40.0kg, 870x290x595(h) | SCM40ZS-W         | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 2                                   | Telpas dzesēšanas bloks<br>Qdzes=2.0kW, m=9.5kg, 870x6230x290h)                                 | SRK20ZS-W         | kompl. | 2      | mitsubishi |
| 3                                   | Āra dzesēšanas bloka stiprinājuma<br>kronšteins (antivibrācijas)                                |                   | gab.   | 1      |            |
| 4                                   | Telpas dzesēšanas bloka sienas<br>stiprinājumi                                                  |                   | gab.   | 1      |            |
| 5                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                              | 6.35              | m      | 16     |            |
| 6                                   | Rūpnieciski izolētas vara caurules                                                              | 9.52              | m      | 16     |            |
| 7                                   | Vadības pults                                                                                   |                   | kompl. | 1      | mitsubishi |
| 8                                   | Freons R32 / 675                                                                                |                   | kompl. | 1      |            |
| 9                                   | Kondensāta novadišanas sūknis                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 10                                  | Sistēmas vakuumēšana                                                                            |                   | kompl. | 1      |            |
| 11                                  | Elektroinstalācijas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 12                                  | Sistēmas marķēšanas materiāli                                                                   |                   | kompl. | 1      |            |
| 13                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                         |                   | kompl. | 1      |            |
| 14                                  | Montāžas palīgmateriāli                                                                         |                   | kompl. | 1      |            |

**Projektā uzraudzītie agregāti, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes un tehniskās prasības. Uzraudzītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret ekvivalentiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes, tehniskās prasības un saskaņojot to ar arhitektūras projekta sadaļām, autoruzraugu, kā arī ar pasūtītāju.**