

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
Drenāžas sistēma DT1			
1	Drenāžas caurule PEHD R2 tips SN4 OD110 ar uznavu un blīvvgredzenu, (perforēta 360°) un 100% austu poliestera dzijas zeķi vai ekvivalents, montāža ar 15cm skalotu sīkškembu pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada skalotu sīkškembu apbēruma ierīkošanu virs caurules virsas.	m	587.90
	<i>Drenāžas caurule PEHD R2 tips SN4 OD110 ar uznavu un blīvvgredzenu, (perforēta 360°) un 100% austu poliestera dzijas zeķi</i>	m	587.90
	<i>Austs, poliestera ģeotekstils – Ūdens caurlaidība VIH50 pēc LVS EN ISO 13433 - ≥ 0.010 m/s; raksturīgais atvērums izmērs O90 pēc LVS EN ISO 12956 - $\geq 80 \mu\text{m}$ Vienības svārs q pēc LVS EN ISO 9864 - ≥ 200 g/m² Statiskais caurdures tests (CBR) pēc NE ISO 12236 - ≥ 7 kN</i>	m ²	1469.75
	<i>Skalotas sīkškembas, fr. 16/32 pabērumam un apbērumam</i>	m ³	120.52
2	Līknis PEHD DN110 45°, montāža	gb.	1.00
3	Trejšgabals PEHD DN200/110, montāža	gb.	11.00
4	Trejšgabals PEHD DN110/110, montāža	gb.	7.00
5	Savienojums ar smilšķērājiem, iekļaujot visus nepieciešamos darbus un materiālus	kpl.	8.00
6	Tranšējas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma līdz 1.20 m m un minimālā tranšējas platuma 0,5m, nepieciešamības gadījumā dolomīta izstrāde, promvešana un utilizācija	m	587.90
7	Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei	m ³	352.74
8	Cauruļvadu skalošana un tīrīšana	m	587.90
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI			
Atjaunojamie segumi DT1 tīklu zonā			
1	Tranšēju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.	m ³	232.22

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādītā tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
2. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, pozīcijā "Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi", lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēcā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
3. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LV normatīvo aktu nosacījumiem.
4. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
5. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.
6. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām, tehniski ekvivalentām.

Sastādīja:	<u>/Sarmīte Jakovļeva/</u>	<u>05.02.2026.</u>
	(paraksts, atšifrējums)	(datums)
Pārbaudīja:	<u>/Ingars Timofejevs/</u>	<u>05.02.2026.</u>
	(paraksts, atšifrējums)	(datums)
Sertifikāta Nr.	3-00995	