

Būvdarbu apjomu saraksts
Vispārējie būvdarbi - Cēla darbi TS-CD

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Kokneses pamatskolas - attīstības centra sporta laukuma infrastruktūras izveide

Līguma Nr.: 6.2/2025/180
 Objekta adrese: Kokneses speciālā internātskola, Bormaņi, Kokneses pag., Aizkraukles nov.
 Apjomi sastādīti, pamatojoties uz GP, TS-CD daļas rasējumiem

N.p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērv.	Daudzums
1	2	3	4
1	SAGATAVOŠANAS DARBI		
2	Izpildedokumentācijas sagatavošana	kpl.	1.00
3	Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai, t.sk. strādnieku un darba vadītāju konteineri, pārvietojamie WC, apsardzes konteiners, apgaisojums būvlaukumam, pagaidu žogs uz būvniecības laiku, brīdinājuma zīmes u.c. nepieciešamie darbi un būvizrādījumi	kpl.	1.00
4	Būvtafeles uzstādīšana	kpl.	1.00
5	Teritorijas uzmērīšana un nospraušana	kpl.	1.00
6	TERITORIJAS SAGATAVOŠANA UN DEMONTĀŽAS DARBI		
7	Augu zemes noņemšana, hvid=40 cm, pārsijājama un izmantojama atkārtoti,utilizējamo/noglabājamo grunti aizvedot uz būvdarbu veicēja norādīto atbērtni	m3	1364.12
8	Ierakuma izbūve (izrakto grunti atļauts izmantot uzbērumam zem zaļajām zonām, lieko grunti aizvedot uz atbērtni)	m3	293.32
9	Uzbēruma izveide, izmantojot objektā iegūto grunti	m3	351.18
10	Esoša grants seguma demontāža un utilizācija (atļauts izmantot uzbērumam)	m3	135.10
11	Esoša smilts seguma demontāža un utilizācija	m2	18.00
12	Esoša vingrošanas stieņa saudzīga demontāža un uzglabāšana pie Pasūtītāja	kpl.	1.00
13	Esošu solu demontāža un utilizācija	gb.	2.00
14	Inženierkomuniāciju ievietošana aizsargcaurulēs PE/PP 110mm, 450N	t. m	19.00
15	Zemes darbi		
16	Darba zonas sakārtošana, izmantojot esošo augu zemi apsētu ar zāliena sēklām, h=10cm	m2	1078.00
17	Zāliena sēklas darba zonas sakārtošanā: Masterline zāliena sēklu maisījumu "ECO MASTER" vai ekvivalents (10% Lolium perenne – 1. šķirne;10% Lolium perenne – 2. šķirne; 20% Poa pratensis – 1. šķirne; 20% Poa pratensis – 2. šķirne; 17,5% Festuca rubra commutata – 1. šķirne; 17,5% Festuca rubra commutata – 2. šķirne; 5% Trifolium repen) vai tā analoģu. Izsējas norma 35 g/m²	kg	37.73
18	Minerālmēslojums zālienam: NPK mēslošanas līdzeklis NPK (MgO) 30-5-8(+3). Sastāvs: slāpeklis (N) – 30% (amonija slāpeklis N-NH4 – 1,2%, nitrātu slāpeklis N-NO3 – 2,3%, urīnvielas slāpeklis N-NH2–26,5%); fosfora pentoksīds (P2O5) – 5% (tajā skaitā ūdenī šķīstošs– 4,7%); kālija oksīds (K2O) – 8%; magnija oksīds (MgO) – 3%. Mēslošanas norma: 25-30 g/m2.	kg	29.11
19	Reljefa planēšana futbola laukumā atbilstoši vertikālajam plānojumam	m2	3065.00
20	TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE		
21	Skrejceļa gumijas seguma izbūve		
22	Velts neausts ģeotekstils 20/20 kN		1.00
23	Drenējoša smilts slāņa izbūve, h=40 cm	m3	0.46
24	Minerālmateriālu maisījuma, fr. 20/40 mm, pamata izbūve h=20 cm	m2	1.05
25	Porasfalta PA 11 izbūve, h=6 cm	m2	1.00
25	Ūdenscaurlaidīga gumijas segas izbūve (2+11mm) h=1,3cm biezumā, sarkana krāsa (RAL3016) Spurtan WS vai ekvivalents	m2	700.68
26	Vieglatlētikas sektoru marķējuma uzklāšana	kpl.	1.00
27	Betona bruģa seguma (h=6cm) pelēkā, gluda virsma izbūve		
28	Drenējoša smilts slāņa izbūve, h=40 cm	m3	15.41
29	Minerālmateriālu maisījuma, fr. 0-45 mm,pamata izbūve, h=20 cm	m2	35.18
30	Minerālmateriālu maisījums, fr.2-8 mm, pamata izbūve, h(vid)=3 cm	m2	38.53
31	Betona bruģa <i>Prizma</i> , pelēkā krāsa, gluda virsma, bez fāzes , 200x100x60mm izbūve (gājēju kustības celiņi)	m2	33.50
32	Sporta zāliena ierīkošana		
33	Velts neausts ģeotekstils 20/20 kN	m2	3065.00

34	Minerālmateriālu maisījuma, fr.2-8 mm, pamata izbūve, h(vid)=3 cm	m2	3065.00
35	Rupjas smilts kārtas izbūve, h=10 cm	m2	3065.00
36	Auglīgā slāņa maisījums *85% mazgāta smilts 0-2mm un 15% kūdra)	m2	3065.00
37	Masterline zāliena sēklu maisījums "ECO MASTER" vai ekvivalents. Izsējas norma 3 kg/100 m²	kg	91.95
38	Tāllēkšanas bedres smilts seguma izbūve		
39	Velts neausts ģeotekstiils 20/20 kN		20.01
40	Skalotas smilts kārtas izveide, h=30 cm	m3	5.22
41	Atspēriena dēļi	kpl.	1.00
42	Tāllēkšanas bedres aizsargpārklājs	gb.	1.00
43	SEGUMU ATJAUNOŠANA		
44	Darba zonas sakārtošana - asfalta segums	m2	2.00
45	APMAĻU IZBŪVE		
46	Cementbetona apmaļu 8.20.100., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši Izbūves plānam	m	301.99
47	Gumijas apmale tāllēkšanas bedrei	m	18.20
48	LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI		
49	Esoša vingrošanas stieņa montāža atbilstoši projektētai situācijai	kpl.	1.00
50	Mobilie futbola vārti (5x2 m)	kpl.	2.00

Piezīmes:

- materiālu apjomi doti sablīvētā veidā;
- būvdarbu apjomu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši projektam un Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2026;
- būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvdarbu apjomu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā;
- būvdarbu apjomus skatīt kopā ar GP, TS-L daļas rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem. Gadījumā, ja
- izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
- augu zemi jānorullē un jāsablvē. Pēc izbūves augu zemes līmenis nedrīkst būt augstāks par esošā seguma malu;
- materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo rādītāju un parametru sasniegšanu.