

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	Zemes darbi		
1.1	Dūņu izsmelšana no ezera gultnes un transportēšana uz atbērtni	m³	900.00
1.2	Gultnes piebēršana ar smalku vidēji būvu smilti	m³	200.00
1.3	Smilts izlīdzinošā starpkārta bruģakmens ieklāšanai	m³	1.00
1.4	Šķembu maisījums 0/45 kāpnēm un zem laipas	m³	20.00
1.5	Geotekstila ieklāšana kāpnēm un zem laipas	m²	140.00
1.6	Teritorijas planēšana un grunts izlīdzināšana	m²	300.00
2	Tērauda darbi		
2.1	Cinkotu tērauda skrūvpāļu d=114.3x6mm, L=4m piegāde, būvniecība	gab.	20.00
2.2	Cinkotu tērauda skrūvpāļu d=114.3x6mm, L=3m piegāde, būvniecība	gab.	14.00
2.3	Cinkotu tērauda skrūvpāļu d=114.3x6mm, L=2m piegāde, būvniecība	gab.	6.00
2.4	Cinkotu, individuāli izgatavotu tērauda uzdevu d=114.3x10mm skrūvpāļiem piegāde, būvniecība	gab.	40.00
2.5	Cinkotu tērauda laiduma laipas moduļu konstrukciju piegāde, būvniecība	t	5.50
2.6	Cinkotu un krāsotu tērauda margu konstrukciju laipai piegāde, būvniecība	t	1.80
2.7	Cinkotu un krāsotu tērauda margu konstrukciju kāpnēm piegāde, būvniecība	t	0.33
2.8	Cinkotu tērauda kāpņu L=3m piegāde, būvniecība	gab.	1.00
2.9	Cinkotu tērauda kāpņu L=1.3m piegāde, būvniecība	gab.	2.00
3	Betona darbi		
3.1	Veidņu piegāde, būvniecība kāpnēm un atbalstsienām	m²	75.00
3.2	Tērauda stieņojuma piegāde, būvniecība kāpnēm un atbalstsienām	t	1.10
3.3	Betona C30/37 piegāde, būvniecība kāpnēm un atbalstsienām	m³	9.10
4	Koka darbi		
4.1	Impregnētu koka klāja dēļu piegāde, būvniecība	m²	180.00
4.2	Impregnētu koka brusu 100x100 piegāde, būvniecība	m³	1.20
5	Labiekārtojuma elementi un vides pieejamības aprīkojums		
5.1	Pārgēršanās kabīnes piegāde, būvniecība	gab.	1.00
5.2	Kompozīta tērauda un koka sola piegāde, būvniecība	gab.	3.00
5.3	Velo novietnes piegāde un būvniecība	gab.	1.00
5.4	Taktiā stenda ar peldvietas plānu Braila rakstā piegāde, būvniecība	gab.	1.00
5.5	Atkritumu tvertnes piegāde, būvniecība	gab.	1.00
5.6	Bojas peldvietas norobežošanai	kompl.	1.00
5.7	Taktiā bruģakmens ar brīdinājuma pumpām piegāde, būvniecība pirms kāpnēm	m²	1.00
5.8	Vides pieejamības aprīkojums un prasību izpilde	kompl.	1.00
6	Citi darbi		
6.1	Betona bruģakmens h=60mm piegāde, būvniecība	m²	22.00
6.2	Betona apmaju 80x200x1000 piegāde, būvniecība	gab.	15.00
6.3	Saliekamu betona pakāpienu, atbilstošu rasējumiem, piegāde, būvniecība	gab.	35.00



SIA "AMECO"

Reģ.Nr.40103806969
Zāliņa iela 5-26, Rīga, LV-1039
Tālr. 26668334, e-pasts: info@ameco.lv.lv

Būvprojekts:

**Aktīvās atpūtas zonas izveide
pie Braila ielas 13, Rīgā**

Pasūtītājs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Pasūtījuma ID numurs:
036-16

Būvprojekta vadītājs		A.Miemis	16.12.2024.
Būvpr. BK daļas vadītājs		E.Ogliņš	16.12.2024.
Pārbaudīja		A.Miemis	16.12.2024.

Rasējuma nosaukums:

Būvdarbu apjomu saraksts

Lapa:	1
Lapas:	1
Marka:	BK-10
Mērogs:	N/A