

Demontāžas darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles vienkāršota atjaunošana

Būves nosaukums: Sporta zāle

Objekta adrese: Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Pasūtītājs: Preiļu pašvaldība

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		DEMONTĀŽAS DARBI		
1		Esošā koka grīdas seguma un bojātā koka grīdas seguma latojuma, t.sk. grīdlīstes, ventilācijas restītes demontāža līdz betona pamatnei un utilizācija	m ²	507.00
2		Sporta zāles sporta inventāra, mēbeļu, radiatoru koka nosegelementu utml. elementu demontāža, izvākšana un nogādāšana uz pagaidu laiku pasūtītāja norādītā vietā skolas teritorijā	kpl	1.00
3		Sienu un griestu aprīkojuma elementu demontāža, uzglabāšana un atpakaļ uzstādīšana pēc apdares darbu pabeigšanas	kpl	1.00

Vispārceltnieciskie darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles vienkāršota atjaunošana

Būves nosaukums: Sporta zāle

Objekta adrese: Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301

Pasūtītājs: Preiļu pašvaldība

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Krāsoto sienu apdares atjaunošana		
1		Sienu virsmu sagatavošana, remonts un izlīdzināšana	m ²	250.00
2		Špaktelēšana un slīpēšana, grunts uzklāšana	m ²	960.00
3		Sienas krāsojums divās kārtās ar pusmatētu, mazgājamu sienas krāsu, tonis - NCS S3502-B (mierīgi pelēks), h= 3m	m ²	290.00
4		Sienas krāsojums divās kārtās ar pusmatētu, mazgājamu sienas krāsu, tonis - NCS S1500-N (neitrāli pelēks), h= 2m	m ²	190.00
5		Sienas krāsojums divās kārtās ar matētu sienas krāsu, tonis - NCS S0500-N (balts), h= līdz griestiem	m ²	480.00
		Griestu apdares atjaunošana		
6		Griestu virsmu sagatavošana, remonts un izlīdzināšana	m ²	650.00
7		Špaktelēšana un slīpēšana, grunts uzklāšana	m ²	650.00
8		Griestu (t.sk. jumta siju) krāsojums divās kārtās ar matētu krāsu, tonis - NCS S0500-N (balts)	m ²	650.00
		Sporta zāles grīdas segums		
9		Betona pamatnes virsmas remonts pēc demontāžas (nepieciešamības gadījumā pēc grīdas atsegšanas un esošās betona pamatnes tehniskā stāvokļa izvērtējuma, piesaistīt autoruzraugu)	m ²	80.00
10		Koka grīdas latojums (pēc iespējām saglabāt esošo latojumu, nepieciešamības gadījumā paredzēt analoģu)	m ²	250.00
11		Dubults saplākšņa klājs 12mm	m ²	507.00
12		Elastīgs, amortizējošs apakšklājs (saskaņā ar seguma ražotāja tehnoloģiju)	m ²	507.00
13		Sporta PVC segums "Gerflor Taraflex" vai līdzvērtīgs atbilstoši LVS EN 14904	m ²	507.00
14		Sporta laukumu marķējums (Līniju izveide visiem pasūtītāja noteiktajiem sporta veidiem atbilstoši spēkā esošajām sporta laukumu standartiem un pasūtītāja saskaņotajam marķējuma izvietojumam)	kpl	1.00
15		Sporta grīdā paredzēt iebūvējamas volejbola stabu uznavas ar nosedzošiem vākiem. Uznavas izvietot atbilstoši volejbola laukuma marķējumam un volejbola stabu sistēmas ražotāja tehnoloģijai. Stabu sistēmas enkurošana pie betona pamatnes.	kpl	1.00
		Citi darbi		
16		Sporta inventāra (basketbola grozu, zviedru sienu utml. elementu) atpakaļuzstādīšana un stiprināšana pēc jaunā grīdas seguma izbūves	kpl	1.0