

Komisijas skaidrojumi un atbildes

Iesniegtie jautājumi	Sniegtās atbildes																																				
<p>1. Publisko iepirkumu likuma 2.2 pants nosaka: “Pasūtītājs jebkurā iepirkumā neatkarīgi no tā paredzamās līgumcenas izvirza prasību piegādātājam nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.” Lūdzam iekļaut nolikuma 11.1. pielikumā “Līguma projekts 1.daļai” un nolikuma 11.2.pielikumā “Līguma projekts 2.daļai” PIL 2.2 pantā noteikto prasību.</p>	<p>Komisija konstatē, ka nepieciešams veikt grozījumus Nolikumā, Nolikuma 1. pielikuma (Pieteikums iepirkumā) un Nolikuma 11.1. pielikumā “Līguma projekts 1.daļai” un Nolikuma 11.2.pielikumā “Līguma projekts 2.daļai”.</p>																																				
<p>2. Jautājumus par iepirkuma apjomiem projektā “Ēkas atjaunošana Atmodas ielā 1, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā”:</p> <p>Lokālā tāme Nr.5, poz. 3.1 - Ķieģeļu mūra velvju bojāto daļu pārmūrēšana. Mūra izšuvošana. Dublējas ar Lokālo tāmi Nr.8, poz. 2 un Lokālās tāmes Nr.2, poz. 26.</p>	<p>Lokālās tāmes Nr.2 “Demontāžas darbi (ēka)(AR)” 26. punktā ir “saglabājamo ķieģeļu mūra velvju griestu <u>attīrīšana</u> no bojātās un atslāņotās mūrjavas un sasaisti zaudējušiem ķieģeļiem”. Lokālās tāmes Nr. 5 “Iekšējie būvdarbi” 3.1. punktā ir “ķieģeļu mūra velvju bojāto daļu pārmūrēšana, mūra izšuvošana”. Šie ir divi dažādi darbu veidi, un šīs lokālās tāmes nedublējas. Lokālajā tāmē Nr.8 “Būvkonstrukcijas (BK)” 2. punktā ir kļūda. Ir vēlreiz pieminēti augstāk minētie darbu veidi, kas jau minēti Tāmē Nr.2 un Nr.5. Tāmes Nr.8 “Būvkonstrukcijas (BK)” 2.punkts tiek izņemts no tāmes.</p>																																				
<p>Ir dots aiļu skaits, bet materiālu patēriņš dots par vienu aili - nav iespējams atspoguļot kopējās izmaksas uz visām ailēm:</p> <table><tr><th colspan="4">AIĻU PĀRSEDZES</th></tr><tr><td>10</td><td>Aiļu pārsedze AP-1</td><td>gab</td><td>3,00</td></tr><tr><td></td><td>UPN 120, L=1600 mm, 2 gab.</td><td>kg</td><td>19,36</td></tr><tr><td></td><td>josla 350x40x4 mm, 3 gab.</td><td>kg</td><td>0,44</td></tr><tr><td></td><td>bultskrūve M16 ar uzgriezni un paplāksni, L=250 mm</td><td>gab</td><td>3,00</td></tr><tr><td>11</td><td>Aiļu pārsedze AP-2</td><td>gab</td><td>3,00</td></tr><tr><td></td><td>UPN 120, L=1500 mm, 2 gab.</td><td>kg</td><td>18,15</td></tr><tr><td></td><td>josla 350x40x4 mm, 3 gab.</td><td>kg</td><td>0,44</td></tr><tr><td></td><td>bultskrūve M16 ar uzgriezni un paplāksni, L=250 mm</td><td>gab</td><td>3,00</td></tr></table>	AIĻU PĀRSEDZES				10	Aiļu pārsedze AP-1	gab	3,00		UPN 120, L=1600 mm, 2 gab.	kg	19,36		josla 350x40x4 mm, 3 gab.	kg	0,44		bultskrūve M16 ar uzgriezni un paplāksni, L=250 mm	gab	3,00	11	Aiļu pārsedze AP-2	gab	3,00		UPN 120, L=1500 mm, 2 gab.	kg	18,15		josla 350x40x4 mm, 3 gab.	kg	0,44		bultskrūve M16 ar uzgriezni un paplāksni, L=250 mm	gab	3,00	<p>Lokālajā tāmē Nr.8 “Būvkonstrukcijas (BK)” 10. un 11.punktā ir dots materiālu patēriņš vienai ailei un aiļu skaits. Attiecīgi sareizinot materiālu un darbu veidu izmaksas vienai ailei ar aiļu skaitu, iegūstam kopējās aiļu pārsedžu izbūves izmaksas. Apjomi precizēti, norādot daudzumu nepieciešamajam, norādītajam skaitam.</p>
AIĻU PĀRSEDZES																																					
10	Aiļu pārsedze AP-1	gab	3,00																																		
	UPN 120, L=1600 mm, 2 gab.	kg	19,36																																		
	josla 350x40x4 mm, 3 gab.	kg	0,44																																		
	bultskrūve M16 ar uzgriezni un paplāksni, L=250 mm	gab	3,00																																		
11	Aiļu pārsedze AP-2	gab	3,00																																		
	UPN 120, L=1500 mm, 2 gab.	kg	18,15																																		
	josla 350x40x4 mm, 3 gab.	kg	0,44																																		
	bultskrūve M16 ar uzgriezni un paplāksni, L=250 mm	gab	3,00																																		
<p>Tāmes sadaļa Nr.12 (Apkure AVK-A) 6. pozīcija (presējama tērauda caurule d18 150m) Aksonometrijā redzams, ka šim apjomam būtu jābūt d15.</p>	<p>Pieļauta drukas kļūda, pārnesot apzīmējumus nav izlabojies izmērs. Jābūt ir D15 150 m, to var redzēt arī pozīcijā 11. kur paredzēta izolācija D15/30 mm Izover 150 m. Pozīcija precizēta uz "Presējamā tērauda caurule D15x1.2 mm".</p>																																				
<p>DOP sadaļa nav iekļauta tāmē.</p>	<p>DOP sadaļas izdevumi jāiekļauj virsizdevumos. Tā atsevišķi netiks izdalīta.</p>																																				