








LOGU UN DURVJU ZĪMĒJUMI

Apzim.	Skice ar ailes gabarītiem	Daudz.	Norādījumi	Apzim.	Skice ar ailes gabarītiem	Daudz.	Norādījumi
L - 1		4	3-kāršā stikla pakete loga siltumcaurlaidība $U < 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ PVC rāmī balts/balts;ver./gāž. iekš.palodze-PVC balta toņa; ārējā palodze- esoša, jauna; rūpīga demont./mont.	V - 1		1	stikla pakete PVC rāmī; t.pelēks.
L - 2		1		V - 2		1	stikla pakete PVC rāmī; t.pelēks. matēts stiklojums slēdzene ar krītošo sliekšni(skaņas izol.)
ĀD - 1		2	3-kāršā stikla pakete siltumcaurlaidība ($U < 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$) $g > 0.5 (50\%)$ AL rāmī; t.pelēks. stikla pakete ar silto distanceri. vērtnes apakšā-hermēt. noslēdz.gum. apmalīte pašaizvērējs slēdzene, anod.metāla rokturis - vert. statnis līmīlentes ($h=0.35, 1.4, 1.6 \text{ m}$) vērtne 900x2000mm	V - 3		1	stikla pakete;matēta plēves uzlīme 2m2 AL rāmī; t.pelēks. slēdzene, metāla rokturis - vert. statnis pašaizvērējs; ar piekļuves kontroli slēdzene, kas nodroš.durvju atvērš. evakuāc.virzienā bez atslēgas
ĀD - 2		1					

Logu iebūves tehnoloģija:

- esošo logu un palodžu demontāža,
- ailes nolīdzināšana pa perimetru ar remontjavu;
- ārējās pretvēja hidroizol. lentes ieklāšana pa perim.;
- iekšējās pretkondensāta lentes (tvaika izol.) ieklāšana pa perim.;

Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu paliecināšana Celnieku ielā 12. Āne, Jelgavas novads				26 - 007		
				AR		
Arhit.	A.Ziemeļniece	25.04.2026.	Sociālo pakalpojumu centrs	Stadija PR	Lapa 6	Lapas
Logu, durvju zīmējumi				JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apr.Nr 2158-R		