

ESOŠĀ APMETUMA DEMONTĀŽAS PLĀNS
SIENU SANĀCIJAS APMETUMA PLĀNS

TELPU APDARES TABULA. 1. stāvs

	Telpas nosaukums	Telpas platība (m2)	Grīdas apdare	Esošās grīdas demont. (m2)			Grīda (m2)				Sienas apdare(m2)														Griesti(m2)				Grīdu apmale (m)			
				GD-1	GD-2	GD-3	G-1	G-2	G-3	G-4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	leejas zona ar garderobi	13.6	linolejs			12.2	20.8	13.6		13.6	91.5	91.5	91.5	91.5	78.6										13.6	13.6		20.8				
2	Silto smilšu rehabilitācijas telpa	16.7	linolejs		16.7		14.6	16.7			53.8	53.8	53.8	53.8	45.2										16.7	16.7		14.6				
3	Invalīdu WC	8.2	akmens flīzes	8.2			9.5	8.2			36.4	36.4	36.4	36.4	24.0										8.0	8.0						
4	Uzgaidāmā zona. Nolikavas zona	16.9	linolejs		16.9		15.0	16.9			53.2	53.2	53.2	53.2	44.8										16.9	16.9		15.0				
5	Nodarbību telpa	43.1	linolejs	15.1	28.0		25.8	43.1			85.7	85.7	85.7	85.7	43.5	4.0	26.4								43.1	43.1		25.8				
6	leejas zona	7.6	linolejs	7.6			10.0	7.6			33.6	33.6	33.6	33.6	29.0										7.6	7.6		10.0				
7	Invalīdu WC	9.4	akmens flīzes	9.4			11.8	9.4	9.4		38.0	38.0	38.0	38.0	25.2										9.4	9.4						
8	Rehabilitācijas telpa	13.7	esošās grīdas saglabāšana																						24.3	45.0						
9	WC	5.2	akmens flīzes				1.0		2.2										9.5						3.0	3.0						
10	Nodarb. telpa(keram.,vaska kausēš.)	7.9	linolejs		7.9		10.6	7.9			34.7	34.7	34.7	34.7	5.5										7.9			10.6				
11	Priekštelpas zona	8.8	linolejs					8.8			18.2	18.2	18.2	18.2	18.2										29.0	6.5	8.8				6.0	
12	Vējtveris	18.0	esošo grīdu saglabāšana						14.0																43.6							
13	Nodarbību telpa																								24.3							
14	Siltummezgls																								15.2							
k o p ā :		168.7		32.1	77.3	12.2	134m	124.0	19.8	14.0	13.6	445.1	445.1	445.1	445.1	259.3	58.7	26.4	9.5	24.3	157.1	6.5	124.0	148.7	24.7	101.8	6.0	3.2				

Norādījumi

1. Visu proj.telpu sienu apdāres izveides secība (firmas CERESIT jeb ekvivalenta piedāvājuma tehnoloģiskais risinājums):

- esošā apmetuma nokalšana līdz ķieģeļu virsmai (tā tiek samazināts risks veidoties plaisām);
- gruntējošā jeb kontakta kārtā (kā saķere CR-60)) max 5mm;
- sanējošā apmetuma kārtā 2-2.5cm kā mitrumu akumulējošs apmetums (CR-62 ar apmetuma mašīnu) bez izlīdzināšanas;
- vēlreiz sanējošā apmetuma kārtā max=4cm CR- 62
- krīta krāsas uzklāšana;
- (ūdensmulsijas krāsu uzklāšana uz sanācijas apmetuma nav pieļaujama, jo nenodrošina vēsturiskā ķieģeļu mūra žūšanas/elpošanas procesu.

Pirms minētā - veikt esošo pamatu injekcijas darbu apjomu. Projektējamās grīdas gultnes iebūvē pēc sienu es.apmetuma demontāžas.

2. Linolejs Forbo Sphera Element homog.viniļa vai ekviv.; pretslīde, 34.nodilumizturības klase, biezums 2.0mm, iespiedums <1.0 mm.

Apzīmējumi

— sienas,kurām ir jānoņem esošais apmetums un jāveic sanācija

Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu palielināšana Celtnieku ielā 12. Āne, Jelgavas novads				26 - 007		
				AR		
Arhīt.	A.Ziemeļniece	25.05.2026.	Sociālo pakalpojumu centrs	Stadija	Lapa	Lapas
				PR	8	
					Sienas sanācijas apmetuma plāns Telpu apdare	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ.apr.Nr 2155-R