

Objekts:

Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centrs "Zīle" Celtnieku iela 12, Āne, Jelgavas novads

Iekārtu un materiālu specifikācija

Nr.p.k.	Materiālu nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Daudzums
1	2	3	4	5
Kondicionēšana				
1	Ārējais bloks SYSPLIT Multi EVO42-HP Q Qdz= 12,31kW; Nel=3,27kW, Qa= 12,3 kW, Nel=3,28kW, 1F 230V, 11,5A; R=32 (Systemair)	K1; #315 865	gab.	1
2	Iekšējais bloks SYSPLIT WALL PRIME 18 INV-HP Q Qdz=2,27 kW, Qa=3,27 kW, 1 f, 230V, 6,2A	K1-2 K1-3 #315 750	gab.	2
3	Sysplit Cassette 24LNS HP Qdz=7,03 kW 1 f 230 V 2,32 kW (Systemair)	K1-1 #	kpl.	1
4	Griestu panelis 90 X90 cm Syspanel Cassette LNS Split	#328179	gab.	1
5	Kontrolieris SYS120	#314 774	gab.	1
6	Sienas stiprinājuma kronšteini 2*100 kg (Systemair)	#251967	kpl.	1
7	Vara caurules freonam, dubultas ar izolāciju	1/4"+3/8"	m	40
8	Vara caurules freonam, dubultas ar izolāciju	3/8"+5/8"	gab.	20
9	Vara cauruļu veidgabali, stiprinājumi lodēšanas materiāli		kpl.	1
10	Drenāžas caurule DN25	16*20 mm	m	18
11	Drenāžas cauruļu pārejas līkumi sifoni utml. Materiāli		kpl.	1
12	Freons	R32	kg	3
13	Elektromontāžas materiāli		kpl.	1
14	Gofrēta caurule DN40 mm		m	60
15	Ārējā bloka (84 kg) montāža pie ārsienas, uz zemes		kpl.	1
16	Būvdarbu izpildedokumentācija digitālā veidā		kpl.	1

Sastādīja: Dzintars Grīvnieks
LSGŪTIS sertifikāta Nr. 3-01157