

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Pasūtītāja projektēšanas darba uzdevumu;
- Tehniskajiem noteikumiem;
- Latvijas Valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība).
- Topogrāfisko plānu uzmērījis: SIA “RE Mērnieks” 2025. gada decembrī.
- Ģeotehniskās apsekošanas izpētes pārskatu veica: SIA „Arhajs”, 2026. gada aprīlī.
- Būvniecības laikā, projekta neskaidrību gadījuma vērsties pie projekta autoriem, pirms darbu uzsākšanas, pretējā gadījumā atbildību uzņemas būvnieks. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju un komunikāciju īpašnieku, pirms to realizācijas dabā.

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- sagatavošanās darbi;
- inženierkomunikāciju izbūves un aizsardzības darbi;
- ceļu daļas darbi;
- labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi;

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.
- Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja pieplūšana u.c.).
- Ja izbūves laikā stājas spēkā standartu un normatīvo dokumentu aktuālās redakcijas, darbus veikt atbilstoši spēkā esošajām.
- Darbu veicējam pirms būvniecības piedāvājuma tāmes sagatavošanas iepazīties ar visu būvprojektu kopumā un nepieciešamības gadījumā apsekojot to dabā.
- Darbu veicējam ievērtēt horizontālās un vertikālās nospraušanas izmaksas, izmantojot projekta plānojuma digitālo failu *.dwg formātā, LKS92 koordināšu sistēmā.
- Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.
- Pirms būvniecības uzsākšanas, būvniekam nepieciešams saskaņot (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus ar visiem iesaistītajiem dalībniekiem.
- Veicamos darbus skatīt projekta grafiskajā daļā, attiecīgajā sadaļā un darbu daudzumu sarakstā.

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS:

- * MK Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
- * MK Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
- * LBN 003-19 "Būvklimatoloģija".
- * LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".
- * LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".
- * LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
- * Kā arī citi, Eiropas savienībā un Latvijas republikā spēkā esoši būvnormatīvi un standarti.

BŪVOBJEKTA FIZISKIE RĀDĪTĀJI:

1.posms.

Ūdensapgāde:

- Ūdensapgādes caurule PE DN/OD 32 - 48.0 m
- Ūdensapgādes caurule PE DN/OD 110 - 199.00 m
- Virszemes hidrants - 2 kompl.

Sadzīves kanalizācija:

- Sadzīves kanalizācijas caurule PP DN/OD 160 - 52.90 m
- Sadzīves kanalizācijas caurule PP DN/OD 200 - 4.50 m
- Sadzīves kanalizācijas caurule PP DN/OD 315 - 182.10 m
- Skataka - plastmasas DN/ID600 - 1 gab
- Skataka - betona DN1000 - 5 gab

2.posms.

Sadzīves kanalizācija:

- Sadzīves kanalizācijas caurule PP DN/OD 160 - 48.30 m
- Sadzīves kanalizācijas caurule PP DN/OD 200 - 60.70 m
- Sadzīves kanalizācijas caurule PP DN/OD 250 - 294.60 m
- Skataka - betona DN1000 - 10 gab

PIEŅEMTIE INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI			
		U1	Proj. ūdensapgādes caurule un aka
		K1	Proj. sadzīves kanalizācijas caurule un aka
		UH-1 Virszemes hidrants z.v.46.73 c.a.44.64 h=2.09	Ūdensvada piezīme plānā
		K1-2 Aka DN1000. z.v.46.94 t.44.12 h=2.82	Sadzīves kanalizācijas piezīme plānā

RASĒJUMU SASTĀVS		
Ras.Nr.	Nosaukums	Piezīmes
Inženierisinājumu daļa. Ūdensapgādes un kanalizācija, ārējo tīklu sadaļa.		
UKT-1	Vispārīgo rādītāju lapa	-
UKT-2-1	Ģenerālpkāns ar projektētajiem ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkliem	M 1:250
UKT-2-2	Ģenerālpkāns ar projektētajiem ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkliem	M 1:250
UKT-3-1	Ūdensvada garenprofils	Mh 1:500 / Mv 1:100
UKT-3-2	Sadzīves kanalizācijas garenprofils	Mh 1:500 / Mv 1:100
UKT-3-3	Sadzīves kanalizācijas garenprofils	Mh 1:500 / Mv 1:100
UKT-3-4	Sadzīves kanalizācijas garenprofils	Mh 1:500 / Mv 1:100
UKT-4	Ūdensvada detalizācija	-
UKT-5-1	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas	M 1:25 / -
UKT-5-2	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas	M 1:25 / -
UKT-5-3	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas	M 1:25 / -
UKT-5-4	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas	M 1:25 / -
UKT-5-5	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas (Inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumi)	-
UKT-6-1	Segto cauruļvadu izbūve	-
UKT-6-2	Segto cauruļvadu izbūve	-

Inženierbūves lietošanas galvenais veids:
 kods: 222203 - Ūdensapgādes cauruļvadi
 kods: 222301 - Kanalizācijas tīklu cauruļvadi

SIA "CEĻU KOMFORTS" PROJEKTEŠANA UN BŪVUZRAUDZĪBA Purva 12A - B108, Valmiera, LV- 4201 tāl. +371 64231636 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv				Pasūtītājs Valmieras novada pašvaldības iestāde Rūjienas apvienības pārvalde, Reģ. Nr. 90000043403									
				Būvobjekts/ Adrese Upes iela (posmā no Rīgas ielas līdz Īsajai ielai), Rūjienā, Valmieras novadā. Zemes vienības kad. 96150010227 (apz. 96150010227001); kad. 96150010309 (apz. 96150010309001)									
Būvpr. vadītājs		E.Leitis		06.2026		Rasējums		Stadija		Lapa			
Daļas vadītājs		I.Mūrmiece		06.2026				BP		UKT-1			
Projektēja		A.Bērziņš		06.2026									
						Mērogs		-	Reģistrācijas numurs	01-2026	Pasūtījuma numurs	16.6/25/61	