

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

Projektēšanas darbi veikti saskaņā ar:

- Pasūtītāja projektēšanas darba uzdevumu;
- Tehniskajiem noteikumiem;
- Latvijas Valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Piesaistes un mērvienības:

- Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
- Izmēri doti metros (m), slīpumi- procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība).
- Topogrāfisko plānu uzmērījis: SIA “RE Mērnieks” 2025. gada decembrī.
- Ģeotehniskās apsekošanas izpētes pārskatu veica: SIA „Arhajs”, 2026. gada aprīlī.
- Būvniecības laikā, projekta neskaidrību gadījuma vērsties pie projekta autoriem, pirms darbu uzsākšanas, pretējā gadījumā atbildību uzņemas būvnieks. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju un komunikāciju īpašnieku, pirms to realizācijas dabā.

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:

- sagatavošanās darbi;
- inženierkomunikāciju izbūves un aizsardzības darbi;
- ceļu daļas darbi;
- labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi;

Citi norādījumi:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu.
- Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja pieplūšana u.c.).
- Ja izbūves laikā stājas spēkā standartu un normatīvo dokumentu aktuālās redakcijas, darbus veikt atbilstoši spēkā esošajām.
- Darbu veicējam pirms būvniecības piedāvājuma tāmes sagatavošanas iepazīties ar visu būvprojektu kopumā un nepieciešamības gadījumā apsekojot to dabā.
- Darbu veicējam ievērtēt horizontālās un vertikālās nospraušanas izmaksas, izmantojot projekta plānojuma digitālo failu *.dwg formātā, LKS92 koordināšu sistēmā.
- Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas standartu un normatīvo aktu prasībām.
- Pirms būvniecības uzsākšanas, būvniekam nepieciešams saskaņot (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus ar visiem iesaistītajiem dalībniekiem.
- Veicamos darbus skatīt projekta grafiskajā daļā, attiecīgajā sadaļā un darbu daudzumu sarakstā.

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS:

- * MK Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
- * MK Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi".
- * LBN 003-19 "Būvklimatoloģija".
- * LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".
- * LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".
- * LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
- * Kā arī citi, Eiropas savienībā un Latvijas republikā spēkā esoši būvnormatīvi un standarti.



BŪVOBJEKTA FIZISKIE RĀDĪTĀJI:

1.posms.

- Lietus ūdens/drenāžas caurule DN/OD 160 - 96.00 m
- Lietus ūdens kanalizācijas caurule DN/OD 200 - 85.20 m
- Lietus ūdens kanalizācijas caurule DN/OD 400 - 15.50 m
- Uztvērējaka-gūlija - DN400/315 - 6 gab
- Uztvērējaka-gūlija - DN600/500 - 11 gab
- Skataka - plastmasas DN/ID800 - 4 gab

2.posms.

- Lietus ūdens/drenāžas caurule DN/OD 110 (SN8) - 13.00 m
- Lietus ūdens/drenāžas caurule DN/OD 160 (SN8) - 80.00 m
- Lietus ūdens kanalizācijas caurule DN/OD 200 - 58.60 m
- Lietus ūdens kanalizācijas caurule DN/OD 250 - 128.10 m
- Lietus ūdens kanalizācijas caurule DN/OD 315 - 164.10 m
- Uztvērējaka-gūlija - DN400/315 - 1 gab
- Uztvērējaka-gūlija - DN600/500 - 17 gab
- Skataka - plastmasas DN600/500 - 5 gab
- Skataka - plastmasas DN/ID800 - 7 gab

PIEŅEMTIE INŽENIERKOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI	
	Proj. lietus ūdens kan. caurule un uztvērējaka
	Projektēta drenāžas caurule
	Projektēta caurule jumta noteku savākšanai
	Lietus ūdens kanalizācijas piezīme plānā

	RASĒJUMU SASTĀVS	
Ras.Nr.	Nosaukums	Piezīmes
Inženierisinājumu daļa. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli sadaļā.		
LKT-1	Vispārīgo rādītāju lapa	-
LKT-2-1	Ģenerālpkāns ar projektētajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem	M 1:250
LKT-2-2	Ģenerālpkāns ar projektētajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem	M 1:250
LKT-3-1	Lietus ūdens kanalizācijas garenprofils	Mh 1:500 / Mv 1:100
LKT-3-2	Lietus ūdens kanalizācijas garenprofils	Mh 1:500 / Mv 1:100
LKT-3-3	Lietus ūdens kanalizācijas garenprofils	Mh 1:500 / Mv 1:100
LKT-4-1	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas	M 1:25 / -
LKT-4-2	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas	M 1:25 / -
LKT-4-3	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas	M 1:25 / -
LKT-4-4	Raksturīgie griezumi un izbūves shēmas (Inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumi)	-
LKT-5	Segto cauruļvadu izbūve	-

Inženierbūves lietošanas galvenais veids:
 kods: 222301 - Kanalizācijas tīklu cauruļvadi

SIA "CEĻU KOMFORTS" <			
---	--	--	--