

Objekts:Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centrs Celtnieku ielā 12,Āne,Jelgavas novads

Iekārtu un materiālu specifikācija				
Nr.p.k.	nosaukums	Apzīmējums	Mērv.	Daudzums
1	2	3	4	5
Apkure				
1	Tērauda plākšņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem (Purmo)	PC21 500*400	kpl.	1
2	Tērauda plākšņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem (Purmo)	PC22 500*500	kpl.	2
3	Tērauda plākšņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem (Purmo)	PC22 500*400	kpl.	2
4	Tērauda plākšņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājumu kronšteiniem (Purmo)	PC22 500*900	kpl.	2
5	Radiatora termostatiskais vārsts DN15,taisns (Danfoss)	RTD-N15	gab.	7
6	Termosensors (Danfoss) RTD3120		gab.	7
7	Noslēgvārsts DN15,taisns (Danfoss)	RLV-15	gab.	7
8	Automātiskais atgaisotājs	5/8"	gab.	4
9	KAN trejgabals ar izlaides korķi	DN12	gab.	5
10	CA presējamā karbona cinkotā caurule 18*1,2	DN15	m	72
11	CA presējamā karbona cinkotā caurule 15*1,2	DN12	m	90
12	KAN presējamā karbona veidgabali,stiprinājumi,savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl.	1
13	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=6 mm	TL-15/6-DG	m	4
14	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=6 mm	TL-18/6-DG	m	8
15	Gofrēta caurule	DN32	m	12
16	Sienas šķērsošana as apkures cauruli	DN25 līdz DN12	kpl.	25
17	Kapitālās sienas 510 mm šķērsošana ar 2 caurulēm	DN20 līdz DN15	kpl.	4
18	Pievienošanās esošai apkures sistēmai		sist.	1
19	Palīgmateriāli		kpl.	1
20	Sistēmas hidrauliskā pārbaude , 3 bar		sist.	1
21	Izpilddokumentācija		kpl.	1
Demontāža				
	Apkures tērauda cauruļu demontāža DN12		m	30
	Sastādīja Dzintars Grīvnieks sertifikāts 3-01157			