Darba un materiāla specifikācija

Būvprojekta nosaukums: Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu palielināšana Celtnieku ielā 12. Āne, Jelgavas novads

Nr.p.k	Materialu un iekārtu nosaukums	Iekārtas tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	**Sadalnes**				
2	Sadalne SS1 v/a 48mod (4x12mod) balta ar c/d IP41 IK08 Mistral41 650 (10% rezerve)	ABB/ 1SPE007717F0721	Kpl.	1	Sk. EL-7
3	Sadalne SS2 v/a 18mod (1x18mod) IP65 ar slēdzeni		Kpl.	1	Sk. EL-7
4	Esoša sadale ASS-1 parkomutācija		Kpl.	1	Sk. EL-7
5	Esoša sadale SS-1 parkomutācija		Kpl.	1	Sk. EL-7
6	Elektroenerģijas skaitītājs 3f		gb.	2	
7	Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu		Kpl.	1	
8	**Gaismekļi**				
9	Iebūvēts gaismeklis LED Panelis ECO HLO 600 E 34W 830 3000K 4080Lm IP20 IK02		gb.	13	
10	Iebūvēts gaismeklis VIZULO - LEAF SLEAM 30W WITH PIR Basic sensor		gb.	10	
11	Iebuvēts gaismeklis SlimDownlight LED DN065B G4 LED12/830 220-240V D150 RD 12W 3000K 1200Lm IP20/40 IK03, h~pie griestiem		gb.	12	
12	Virsmas gaismeklis Plafons "laiviņa" OVAL SIMETATAL2 1x60W E27 IP44, h~pie griestiem		gb.	8	
13	Virsmas gaismeklis ar sensoru BLKH RD SEN 300 P 18W CPS BK, h~virs durvja		gb.	2	
14	Proj. klātbūtnes sensors v/a <12m, IP54, 360°, LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH		gb.	4	
15	Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu		Kpl.	1	
16	**Slēdži, Rozetes**				
17	Rozete 1F IP20 16A, Z/A, ar zemējumu		gb.	50	
18	Rozete 1F IP44 16A, Z/A, ar zemējumu		gb.	3	
19	Galdā iebūvēts rozešu bloks x3+usb		gb.	1	
20	Galdā iebūvēts rozešu bloks x4		gb.	1	
21	Grīdas rozešu bloks 4-vietīgs (rozetesx3+rezerve)		Kpl.	2	
22	Slēdzis 1p,IP20, Z/A		gb.	6	
23	Slēdzis 2p,IP20, Z/A		gb.	2	
24	Slēdzis 2p,IP20, V/A		gb.	1	
25	Parslēdzis 1+1p,IP20, Z/A		gb.	2	
26	Rāmis 1-vietīgs		gb.	11	
27	Rāmis 2-vietīgs		gb.	26	
28	Ierīču sienas karba		gb.	61	
29	Savienojumu karba		gb.	15	
30	Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu		Kpl.	1	
31	**Kabeli un caurules**				
32	Kabelis NYM-J 3X1,5 mm2		m.	300	
33	Kabelis NYM-J 3X2,5 mm2		m.	375	
34	Kabelis NYM-J 5X1,5 mm2		m.	25	
35	Kabelis NYM-J 5X2,5 mm2		m.	50	
36	Kabelis NYM-J 5X6 mm2		m.	30	
37	Kabelis NHXH-J 2x1.0 mm2, E60		m.	50	
38	Kabelis N07V-K-1x6 mm2		m.	20	
39	Gofrēta caurule 16 mm		m.	50	
40	Gofrēta caurule 20 mm		m.	150	
41	Gofrēta caurule 20 mm, 750N		m.	5	
42	Kabeļu stiprinājumi (100gab.)		Kpl.	4	

43	Caurules stiprinājumi (100gab.)		Kpl.	3	
44	Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu		Kpl.	1	
45	**Kabeļu nesošās sistēmas**				
46	Kabeļu trepe 100x50mm, l=6m		m.	5	
47	Griestu stiprinājums vītņstienim		gb.	3	
48	Vītņstienis M8, L=2m		gb.	1	
49	Trepes Centrāla iekāre 100mm		gb.	3	
50	Trepes L savienojums		gb.	1	
51	Trepes Gala savienojums pie sienas		gb.	1	
52	Pārējie montāžas materiāli (skrūves, uzgriežņi, enkurdībeļi, utt.)		Kpl.	1	
53	Kabeļu trepe 200x50mm, l=6m		m.	21	
54	Griestu stiprinājums vītņstienim		gb.	10	
55	Vītņstienis M8, L=2m		gb.	5	
56	Trepes Lokans savienojums		gb.	1	
57	Trepes Gala savienojums pie sienas		gb.	5	
58	Trepes Centrāla iekāre 200mm		gb.	10	
59	Trepes T savienojums		gb.	2	
60	Pārējie montāžas materiāli (skrūves, uzgriežņi, enkurdībeļi, utt.)		Kpl.	1	
61	**Ugunsdrošības pasākumi**				
62	Kabeļu, gofru un cauruļu ugunsdrošais blīvējums starpsienās (HILTI mezgli)		objekts	1	
63	**Zibensaizsardzība ēkai**				
64	ALU T zibensuztvērējs stienis 16x3000mm DEMONTĀŽA/MONTĀŽA		Kpl.	1	
65	Alumīnija apaļvads RD 8-ALU-T Ø8mm uz jumta DEMONTĀŽA/MONTĀŽA		m.	27	
66	Alumīnija apaļvads RD 8-ALU-T Ø8mm uz fasādes		m.	80	
67	Vario ātrais savienotājs, Rd 8-10mm, 249 8-10 ALU		gb.	3	
68	Stiprinājums uz jumta		gb.	27	
69	Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu		Kpl.	1	
70	**Saules paneļu sistēma**				
71	Saules paneļi DEMONTĀŽA/MONTĀŽA		Kpl.	16	
72	Saules paneļu konstrukcijas stiprinājumi		Kpl.	16	
73	Palīgmateriāli. Saskaņā ar montāžu darbu raksturojumu un apjomu		Kpl.	1	
74	**PAPILDPASĀKUMI**				
75	Elektrotehniskie mērījumi		objekts	1	
76	Sienas rievošana 1-2 kabeļiem		objekts	1	
77	Kabeļu, rozetes, slēdžu marķējums		objekts	1	
78	Materiālu piegāde		objekts	1	
79	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā		objekts	1	

Piezīmes:

1.Materiālu iespējams aizvietot ar ekvivalentu saskaņojot ar projektētāju vai pasūtītāju.

2. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāizpēta projekts un apjomos jāiekļauj neuzrādītie darbi un palīgmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pieredzei un pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un atbilstoša spēkā esošajiem normatīviem būvdarbu veikšana. Darba gaitā tie ir jāsaskaņo ar autoruzraugu un, ja nepieciešams, arī ar pasūtītāju.

3.Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas, ja tās nav iepriekš saskaņotas.

Sastādīja: H.Leoho