

Kubalu skolas - muzeja skolas restaurācija.
 "Kubalu skola", Saustere, Dundagas pagasts,
 Talsu novads.

Objekts:

Talsu novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009113532

Pasūtītājs:

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Pasūtījuma nr.

647-09-2026

Datums:

16.06.2026.

Demontāzās darbu apjomi

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Apjoms	Piezīmes
			1. kārtā	
2	Grīdu uz grunts demontāža ~0.5m biezā slānī	m2	47	
3	Pamatu daļu demontāža ~0.5m, t.sk. Pamatu atkāpju demontāža.	m2	16	
4	Sienu apšuvuma demontāža, atsedzot nesošo konstrukciju.	m2	117	
5	Iekšsienu to daļu demontāža, b~200mm	m2	42	
6	R un D fasāžu dēļu apšuvuma demontāža, atsedzot nesošo konstrukciju, b~110mm	m2	56	
7	Stūra dēļu, lāsēndēļu, palīgelementu, sadzīves priekšmetu utml. fasādēs stiprinātu elementu demontāža.	kompl.	1	
9	Pārseguma konstrukciju atsegšana - aizbēruma, siltinājuma izņemšana, noseiplātņu, karkasa demontāža utml.	m2	58	1. kārtā paredzētajā laukumā jādemonlē tikai bojātie griestu dēļi.
12	Mūra apkures iekārtu demontāža.	m3	6	
13	Skursteņu demontāža.	m3	2	

Demontāžas darbi veicami saudzīgi, nebojājot oriģinālo ēkas substanci un atjaunošanā derīgas nesošās konstrukcijas to daļas.

Restaurācijai derīgi apdares, konstrukciju vai citi demontējami **oriģinālie** elementi - nododami restaurācijai.

Neatgriezeniski bojāti un atkārtotai lietošanai nederīgi materiāli nogādājami utilizācijai.

Atgūtā materiāla iebūves iespējas izvērtēt būvdarbu laikā kopā ar projekta autoriem un restaurācijas speciālistiem.

Apjomi doti bez uzirdinājuma koeficienta.

Sastādīja:

Ilmārs Andrējevs – Empelis

Objekts:

Kubalu skolas - muzeja skolas restaurācija.
 "Kubalu skola", Saustere, Dundagas pagasts, Talsu novads.

Pasūtītājs:

Talsu novada pašvaldība

Pasūtījuma nr.

Reģ. Nr. 90009113532

Datums:

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

647-09-2026

16.06.2026.

Ar pamatiem un grīdām uz grūti saistīto galveno materiālu un darbu apjomi

Nr.p.k.	Ēkas daļas nosaukums	Raksturlielumi	Mērv.	Apjoms	Piezīmes
				1. kārtā	
1	Jaunu (atjaunojamu) laukakmeņu mūra pamatu izbūve	Laukakmeņi Jauktā java M10	m3	2.2	
2	Pamatu daļu atjaunošana - pārmūrēšana, mūrējuma izšuvošana.	Laukakmeņi Jauktā java M10	m2	54.0	
3	Šķembas	fr. 0...40mm	m3	6.4	
4	Vertikālā pamatu siltumizolācija	Tenapors Extra EPS150, b=100mm	m2	10.4	
5	Horizontālā virspamata hidroizolācija	Bērza tāss	m2	8.6	
6	Grīdām uz grūti saistīto materiālu siltumizolācija	Siltumizolācija Finnfoam FL200, b=150mm	m2	49	
7	Kompensācijas lentas cementa klonam	PPE 8x100mm	m	72	
8	Plēve	PE 200mkm	m2	63	
13	Kāpņu pamatu izbūve	Laukakmeņu montāža	gab.	6	

Objekts:

Kubalu skolas - muzeja skolas restaurācija.
 "Kubalu skola", Saustere, Dundagas pagasts, Talsu novads.
 Talsu novada pašvaldība
 Reģ. Nr. 90009113532
 Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
 647-09-2026
 16.06.2026.

Pasūtītājs:

Pasūtījuma nr.

Datums:

Virszemes daļas galveno materiālu un darbu apjomi

Nr.p.k.	Ēkas daļas nosaukums	Raksturlielumi	Mērv.	Apjoms	Piezīmes
				1. kārtā	
1	ZR Koka kāpņu izbūve	Grīdas sijas GS1, 3 gab. Sānu apšūšana ar 50mm dēļiem ~2m2 Dēļu pakāpienu un grīdas virsmas izbūve no 50mm bieziem dēļiem. 4m2 Koka daļas apstrādājamās ar bezkrāsas antiseptiķi.	kompl.	1	
4	Saglabājamo guļšķautņu ārēsienu atjaunošana. t. sk. Atvērumu aizbūve, izbūve, sienu nostiprināšana.	Attīrīt no mizas, gružiem, protezēt vai nomainīt bojātos sienas elementus, Siena jāapstrādā ar bezkrāsas antiseptiķi pret koksngraužiem un koksnes trupi. Nesošās daļas biezums b=160...180mm Koka daļas apstrādājamās ar bezkrāsas antiseptiķi.	m2	76.7	
5	Saglabājamo iekšsienu atjaunošana. t.sk. Atvērumu aizbūve, izbūve, sienu nostiprināšana.	Attīrīt no mizas, gružiem, protezēt vai nomainīt bojātos sienas elementus, Siena jāapstrādā ar bezkrāsas antiseptiķi pret koksngraužiem un koksnes trupi. Nesošās daļas biezums b=160...180mm Koka daļas apstrādājamās ar bezkrāsas antiseptiķi.	m2	43.5	
6	Jaunu guļšķautņu iekšsienu izbūve.	b=160mm Koka daļas apstrādājamās ar bezkrāsas antiseptiķi.	m2	13.9	
7	Keramzītbloku mūra sienu izbūve	Keramzītbloki ar spiedes izturību 5Mpa, b=150mm Jauktajā javā M10	m3	2.9	
11	Skursteņu mūrēšana.	Māla pilnķieģeļi (Lodes Sencis vai analogs) Jauktā java M10	m3	3.3	
13	Koka konstrukciju šķērsojuma vietās skursteņu siltināšana ar ugunsdrošu akmens vati.	Akmens vate b=50mm, ar kušanas temperatūru ne mazāku par 1000 grādiem pēc C.	m2	3.6	
15	Esošo griestu dēļu atjaunošana.	Griestu dēļu atjaunošana - attīrīšana, kur nepieciešamas veicama dēļu nomaiņa. Dēļu biezums 45mm Koka daļas apstrādājamās ar bezkrāsas antiseptiķi.	m2	58	

Materiālu apjomi doti bez uzirdinājuma koeficienta un tehnoloģiskajām rezervēm.

Java stiprības marka atbilst EN1996.

Apjomi precizējami būvdarbu gaitā.

Sastādīja:

Ilmārs Andrējevs – Empelis

Objekts:

Pasūtītājs:

Pasūtījuma nr.:

Datums:

Kubalu skolas - muzeja skolas restaurācija.

"Kubalu skola", Saustere, Dundagas pagasts, Talsu novads.

Talsu novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

647-09-2026

16.06.2026.

Betona un stiegrojuma specifikācija

Nr.p.k.	Elementa nosaukums	Betons		Stiegru saturs kg/m3	Tērauda stiegru izlase, kg				
		klase	m3		Stiegrojums				Kopā
					B500A				
					Ø 6				
1	1. kārtā Grīdas plātne uz grunts	C20/25, XC2	3.0	70	210				210
Galveno savienotājlīdzekļu apjomi									
1	Vītņustieņi M16							16	8.8 ZN
2	Paplāksnes M16 DIN436		40						ZN
3	Atsperapaplāksnes dn16 DIN127		40						ZN
4	Uzgriežņi dn16 DIN934		40					8.8	ZN

Piezīmes:
Apjomi precizējami būvdarbu gaitā.
ZN - karsti cinkots

Sastādīja:

Ilmārs Andrējevs – Empelis

Objekts:

Kubalu skolas - muzeja skolas restaurācija.
"Kubalu skola", Saustere, Dundagas pagasts, Talsu novads.

Talsu novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009113532

Pasūtītājs:

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Pasūtījuma nr.

647-09-2026

Datums:

16.06.2026.

Koka elementu specifikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Marka	Platums, biezums mm	Augstums mm	Skaits gab.	Garums mm	Apjoms m3	Koksnes klase	Piezīmes
1.1	Grīdsijas	GS1	150	150	3	1200	0.08	C24	1. kārtā
2.4	Atbalsta šķautnis	VB1	160	250	2	4200	0.34	C24	1. kārtā
3.1.	Stati	ST1	200	200	2	3000	0.24	C24	1. kārtā

Būvelementu garumi doti ar virsmēru.

Objekts:

Kubalu skolas - muzeja skolas restaurācija.
"Kubalu skola", Saustere, Dundagas pagasts, Talsu novads.

Talsu novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009113532

Pasūtītājs:

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Pasūtījuma nr.

647-09-2026

Datums:

16.06.2026.

Nesošo koka konstrukciju atjaunošanai nepieciešami apjomi

Nr.p.k.	Nosaukums	Marka	Platums, biezums mm	Augstums mm	Skaits gab.	Garums mm	Apjoms m3	Koksnes klase	Piezīmes
1.1.	Guļšķautņu ārsienu atjaunošanai, potēšanai, bojāto elementu nomaiņai.		180	220...250	-	-	7.1	C24	1. kārtā pieņemts: ~80% gala sienu nomaiņai ~25% garensienu nomaiņai
2.1.	Guļšķautņu iekšssienu atjaunošanai, potēšanai, bojāto elementu nomaiņai, t.sk. jaunu guļšķautņu sienu izbūvei.		160	220...250	-	-	5.2	C24	1. kārtā pieņemts: ~40% iekšssienu nomaiņai

Prognozētie apjomi noteikti uz pieņēmuma pamata un paredzēti esošo nesošo jumta konstrukciju atjaunošanas darbiem.

Apjomi būvdarbu gaitā precizējami pēc esošo konstrukciju atsegšanas.

Sastādīja:

Ilmārs Andrējevs – Empelis