

BŪVDARBU APJOMI**1.kārta****Rev. R0****Kubalu skolas - muzeja skolas ēkas restaurācija. "Kubalu skola", Saustere, Dundagas pag., Talsu novads.****Datums: 17.06.2026.**

Poz. Nr.	Tips marka	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	ES1				
1	Individuālas komplektācijas (skat. EL-04 1.kārta un EL-04 4.kārta)	Grupu sadalnes komplekts (korpuss jābūt atbilstoša gabarīta visu būvprojekta kārtu realizācijai)	k-ts	1	ABB
	Rozetes, slēdži, kustību/klātbūtnes sensori				
2	LS990, 1p. IP20, balts	Zemapmetuma slēdzis	gab.	3	JUNG
3	LS990, 1v. IP20, balta	Zemapmetuma rozete	gab.	24	JUNG
4		Klātbūtnes/kustību sensors	gab.	1	THEBEN
5	LS990, 1v. balts	Rozetes-slēdža rāmītis	gab.	9	JUNG
6	LS990, 2v. balts	Rozetes-slēdža rāmītis	gab.	2	JUNG
7	LS990, 3v. balts	Rozetes-slēdža rāmītis	gab.	2	JUNG
8	LS990, 4v. balts	Rozetes-slēdža rāmītis	gab.	2	JUNG
	Apgaismes ķermeņi				
9	LENA SQ 600 LED 6350LM PRM I KL. IP20 592X592MM 830 52W	Apgaismes ķermenis	gab.	2	
10	Gaismekļi pie griestiem	Apgaismes ķermenis	gab.	5	Izvēlas pasūtītājs autoruzraudzības gaitā
11	Evakuācijas izejas gaismeklis Vyrtych Star 22 EL20, 8W, IP42, AKB 1h, griestu montāža	Evakuācijas norādes gaismeklis ar akumulatora bateriju	gab.	2	
	0.4kV kabeli				
12	NYM-3x1.5	Kabelis	m	135	
13	NYM-3x2.5	Kabelis	m	160	
14	NYM-5x2.5	Kabelis	m	30	
15	YYY-J-5x2.5	Kabelis	m	32	
16	NHXXH-J-3x1.5 E30	Ugunsdrošs kabelis	m	5	
17	YYY-J-1x16	Kabelis zemējumam	m	6	
	Montāžas materiāli				
18	1v.	Zemapmetuma rozešu-slēdžu kārba	gab.	9	OBO
19	2v.	Zemapmetuma rozešu-slēdžu kārba	gab.	2	OBO
20	3v.	Zemapmetuma rozešu-slēdžu kārba	gab.	2	OBO
21	4v.	Zemapmetuma rozešu-slēdžu kārba	gab.	2	OBO
22	D16-D32	Aizsargcaurule	m	120	
23		Aizsargcauruļu instalācijas materiāli	k-ts/obj.	1	
24	Spailes, savilces, skavas, nozarkārbas, u.c.	Instalācijas materiāli	k-ts	1	
	Tīklu marķēšana				
25		Rozešu, slēdžu, kabeļu, elektrosadaļņu, gaismekļu, u.c. iekārtu un tīklu marķēšana	k-ts/obj.	1	
	Darbu izpildedokumentācijas izstrāde				
26		Izpildedokumentācija, mērījumi, sl. shēmas	k-ts/obj.	1	

Piezīmes

1.Dotie apjomi ir informatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.

2.Pielāujama materiālu un iekārtu nomaīņa ar analogiem, saskaņojot ar būvprojekta autoru un pasūtītāju.

Sastādītāja

A.Lobuzovs