Piezīmes:

1. Visi izmēri doti metros, ja rasējumos nav norādīts citādi;
2. Detalizētus visa veida inženierkomunikāciju izbūves risinājumus, t.sk. iebūves dziļumus, tranšeju izbūves veidus, precīzu novietojumu plānā, skatīt attiecīgajās inženierkomunikāciju pārbūves projektu daļās;
3. Segumu specifikāciju skatīt rasējumos TS-CD "Šķērsgriezumi";
4. Darbu veikšanas secību skatīt projekta daļā "Darbu organizēšanas projekts";
5. Veicot būvdarbus, ievērot pazemes un gaisvadu komunikāciju aizsardzības noteikumus. Precizēt esošo cauruļu un citu inženiertīklu augstuma atzīmes, veicot to atšurfēšanu pirms šķērsojošo inženiertīklu izbūves. Nepieciešamības gadījumā veikt esošo tīklu nostiprināšanu. Esošās kapes zaļajā zonā vai vecā tipa kapes nomainīt uz peldoša tipa kapēm un būvdarbu zonā veikt aku lūku un kapju līmeņošanu atbilstoši izbūvēto segumu augstumatzīmēm;
6. Pēc segumu konstrukciju izbūves darbiem visās būvdarbu zonās veikt LVRTC, SIA "TET", SIA "Baltcom" vai citu organizāciju elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi pārstāvja klātbūtnē un aktu iesniegt attiecīgajā organizācijā. Gadījumā, ja esošā kabeļu kanalizācija tiek bojāta seguma izbūves laikā, būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veic tās papildus projektēšanas un atjaunošanas darbus;
7. Projekta robežās veikts esošo koku novērtējums, rasējumos norādīti esošie koki un to sakņu minimālās aizsardzības zonas. Veicot darbus šajā zonā pielietot koku novērtējuma atskaitē dotos norādījumus darbu veikšanai. Darbu veikšanas risinājumus, kas nodrošina esošo koku saglabāšanu un augšanu skatīt Vispārīgajā daļā, Skaidrojošā aprakstā un būvprojekta daļā "Darbu organizēšanas projekts";
8. Projektēto kokaugu un citu apstādījumu specifikāciju pirms pasūtīšanas vēlreiz saskaņot ar būvprojekta autoru un Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta speciālistiem. Augus sortimentu un piezīmes par stādījumu izbūvi skatīt rasējumā TS-CD-8-1;
9. Visus būvdarbus veikt ievērojot "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1" prasības;
10. Atsevišķās ārējās elektroapgādes būvniecības ieceres izstrādāti AS "Sadales tīkls" piederošo elektrokabeļu un sadaļņu pārbūves risinājumi (novietojumu skatīt plāna rasējumos).

Būvprojekta sastāvs

1	Vispārīgā daļa	SA / GI / TI
2	Būvprojekta ģenerālplāns. Savietotais inženiertīklu plāns. Teritorijas sadaļa - ceļu darbi	GP / TS-CD
3	Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā). 3.grupas būves	UKT
4	Lietus ūdens kanalizācija (ārējā)	LKT
5	Gāzes apgāde (ārējā)	GAT
6	Siltumapgāde (ārējā)	SAT
7	Elektroapgāde (ārējā). Ielu apgaismojuma tīkli	ELT1
8	Elektroapgāde (ārējā). VAS "Latvijas dzelzceļš" apgaismojuma tīkli	ELT2
9	Elektroapgāde (ārējā). Lietotāja tīklu daļa	ELT3
10	Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās)	EST
11	Dzelzceļa signalizācijas sistēmas un vilcienu kustības vadības sistēmas tīkli	SCB
12	Būvkonstrukcijas. Satiksmes pārvads	BK
13	Būvkonstrukcijas. Dzelzsbetona kameras	BK2
14	Darbu organizācijas projekts	DOP
15	Izmaksu aprēķins	T

Piezīme: Atsevišķās ārējās elektroapgādes būvniecības ieceres izstrādāti AS "Sadales tīkls" piederošo elektrokabeļu un sadaļņu pārbūves risinājumi (novietojumu skatīt plāna rasējumos).

EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMJU KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

Organizācija	Komunikācija	Paraksts	Datums	Uzvārds	Piezīmes
AS"Sadales tīkls"	elektr. kab.	e_paraksts	13.06.2023.	I.Cīrulis	P-102831
SIA"Tet"	tel.kab.	e_paraksts	08.06.2023.	S.Saveļjevs	PN-260106.edoc
AS"GASO"	gāze	e_paraksts	13.06.2023.	P.Gallers	Nr. 25-2-1/5344
PAS "Daugavpils siltumtīkli"	siltums	Paraksts	16.06.2023.	J.Juhneviča	
"Daugavpils ūdens"	ūdens un kanal.	e_paraksts	14.06.2023.	S.Egorchenkov	
Komunālās saimniecības pārvalde	apgaism. kab.	e_paraksts	13.06.2023.	S.Afanasjeva	
Komunālās saimniecības pārvalde	lietus kanal.	e_paraksts	14.06.2023.	A.Nazarovs	
SIA "Baltcom"	televīzijas. kab.	e-vēstule	14.06.2023.	R.Artimovič	BTG23061410
SIA "Labiekārtošana-D"	apgaism. kab.	Paraksts	14.06.2023.	J.Platkovs	
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	sarkanas līnijas	Paraksts	31.05.2023.	I.Ancāne	
VAS"LVRTC"	tel.kab.	e_paraksts	09.06.2023.	M.Rubļova	BA-8630
VAS "Latvijas dzelzceļš"	sakaru un SCB tīkli	e-vēstule	05.06.2023.	A.Vasjkovs	
VAS "Latvijas dzelzceļš"	elektr. kab.	e-vēstule	08.06.2023.	V.Dunaiskis	
SIA "Latvijas Propāna Gāze"	gāze	e-vēstule	01.06.2023.	A.Vasiļkovs	
AS "DAUGAVPILS SATIKSME"	elektr. kab.	e-vēstule	06.06.2023.	D.Rodionovs	
SIA "A.M.Company"	luksofora kab.	e-vēstule	14.06.2023.	E.Krankals	
SIA "Ūdensnesējs Serviss"	ūdens	Paraksts	16.06.2023.	V.Širiņa	
SIA "Ditton Nams"	vietējie tīkli	Paraksts	15.06.2023.	A.Kursītis	
SIA "Ingrīd a"	vietējie tīkli	Paraksts	15.06.2023.	V.Grahovskis	

Piezīmes:
1. Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2023.gada 17. un 19. maijā, uzmērītās teritorijas platība: 12.2 ha.
2. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
3. Izmantoti Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmas dati. Dati saņemti no www.kadastrs.lv Nr.3972346.edoc no 25.05.2023.
4. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
5. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa MK Noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
6. Ģeodēziskā pamatojuma dati: Mērījumu piesaiste LKS-92 koordinātu sistēmai veikta ar parametrisko metodi LatPos Bāzes stacijām. Mērījumi veikti izmantojot Trimble VRS Now TEC korekciju servisu. Noteikšanai izmantots firmas Trimble uztvērējs R8s GNSS. Uzmērīšana tika viekta reālā laikā.

REĢISTRĒTS
DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS CENTRĀLĀS PĀRVALDES PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTA AUGSTĀS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS DATUBĀZĒ
22.06.2023. Nr. 2-6.1/197
lp.1-4 Ļ.Batmanova
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Pieņemtie apzīmējumi

Apzīmējums
Sarkanā līnija
Projektētā sarkanā līnija
Gruntsgabala robežlīnija
Projektētās ielas ass ar numuru un piketāžu
Projektētās ielas ass plāna elementu parametri
Esošās ielu un ceļu malas
Projektētās brauktuves apmales 100x30x15 izceltas 10,0 - 12,0 cm
Projektētās brauktuves apmales 100x22x15 izceltas 2,0cm
Projektētās brauktuves apmales 100x22x15 izceltas 0,0cm
Projektētās brauktuves apmales slīpas 100x22/30x15
Projektētās ietves apmales 100x20x8
Projektētās satiksmes pārvada malas
Projektētie satiksmes pārvada balsti
Projektētie soliņi (ar vai bez atzveltnes)
Projektētā atkritumu urna
Projektētās velonovietnes
Esošie un projektētie luksoforu stati
Projektētā gājēju metāla barjera, 1. un 2.tips
Projektētais metāla paneļu žogs
Projektētā transporta metāla barjera un enkurelementi
Projektētā transporta betona barjera un slīpais gala elements
Projektētā prettrokšņu siena
Esošie koki un to minimālā sakņu aizsardzības zona
Projektētie kokaugu, krūmu un vīteņaugu stādījumi
Esoša koka pārstādīšana projektā norādītajā vietā
Projektētais koka sakņu un stumbra metāla aizsargs
Projektētie apstādījumi
Projektētā augstumatzīme (brauktuve / apmale / zem pārvada)
Projektētie šķērskritumi
Projektētā gūlija uz ielas / uz pārvada
Demontējami objekti, t.sk. žogi, balsti, inženiertīkli, krūmi, u.c.
Cērtami koki
Ģeoloģijas urbums ar numuru
Projektētā ceļa zīmju un luksoforu metāla kopne ar pamatu
Projektētie ceļa zīmju stati
Norobežojošs metāla stabiņš ar betona pamatu / ceļa signālstabiņš
Projektētās nogāzes
Projektētie ceļa horizontālie apzīmējumi
Projektētais ūdensapgādes cauruļvads
Projektētētais sadzīves kanalizācijas cauruļvads
Projektētais lietus ūdens kanalizācijas cauruļvads
Satiksmes pārvada LKT sistēmas pievienojums pilsētas cauruļvadam
Projektētā siltumtrase
Projektētais apgaismojuma kabelis
Projektētie apgaismojuma balsti un gaismekļi
Projektētais zemsprieguma elektrokabelis (AS "Sadales tīkls")
Projektētais zemsprieguma elektrokabelis (abonenta)
Projektētie luksoforu vadības kabeļi
Projektētais vidēja sprieguma elektrokabelis (AS "Sadales tīkls")
Esoša vidēja sprieguma elektrokabeļa pārvietošana (AS "Sadales tīkls")
Projektētais gāzesvads (atsevišķā būvniecības ierecē)
Projektētās kabeļu aizsargcaurules, rezerves caurules
Projektētā elektroauto uzlādes stacija
Projektētā elektronisko sakaru kanalizācija
Projektētā videonovērošanas kamera un metāla stats
Projektētais sliežu ceļa SCB (signalizācijas sistēmas) kabelis
Projektētā sliežu ceļa SCB (signalizācijas sistēmas) rezerves caurule d110
Projektētais zemsprieguma elektrokabelis (VAS "Latvijas dzelzceļš")
Projektētais apgaismojuma elektrokabelis (VAS "Latvijas dzelzceļš")
Projektētais zemējuma kontūrs (VAS "Latvijas dzelzceļš")
Projektētā satiksmes pārvada asfaltbetona brauktuve
Projektētā satiksmes pārvada ietve/veloceļš
Projektētais ielas asfaltbetona segums - pilna konstrukcija (dažādi tipi)
Projektētais ielas asfaltbetona segums - virskārtas atjaunošana (dažādi tipi)
Projektētais ietves betona bruģakmens segums, gaiši pelēks, 100x200x80mm
Projektētais ietves betona bruģakmens segums, tumši pelēks, 375x375x80mm
Projektētais veloceļa vai ietves asfaltbetona segums
Projektētie zālāja segumi
Projektētais kaltā granīta bruģa segums brauktuvē, pelēks, 100x200mm
Projektētais kaltā granīta bruģa segums ietvē, pelēks, 100x100mm
Projektētais apaļakmens bruģa segums uz smilts vai betona pamata
Projektētais frakcionētu šķembu bērums zem satiksmes pārvada
Projektētais priežu mizu mulčas segums
Projektētais taktīlais bruģamens (brīdinošā josla un vadlīnija)
Esošas nojaucamas ēkas
Esošas ēkas

Objekta novietojuma shēma



Piezīme:
* - rekvizītu neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski

Būvprojekta izstrādātājs: Piegādātāju apvienība "BVT" — BRD projekts, Valguma iela 4a-3, Rīga, LV-1048, tālr. 67162045, brd@brd.lv, būvkomersanta reģ.Nr.3517-R; VEKTORS T, Skodas iela 13, Rīga, LV-1055, tālr. 67468840, vektors@vektors.lv, būvkomersanta reģ.Nr.2440-R	Būvniecības ierosinātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde", Reģ. Nr. 90009547852, Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65476314, ksp@daugavpils.lv	Pasūtījums: DPD 2020/99
Sadarbībā ar	Objekta nosaukums: Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī	

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts*	Datums*	Rasējums		
BPV	Jānis Bidzāns			Ģenerālplāns	Stadija:	BP
BPDV	Mārtiņš Matvejs				Marka:	GP
					Nr.:	2
					Mērogs:	1:1000