

ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
“Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A,
Daugavpilī un teritorijā esošo ēku demontāža”
identifikācijas Nr. DVP 2026/105

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.6

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir izskatījusi piegādātāju uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

1. Jautājums: Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.2-4 “Ūdensapgāde un kanalizācija” sanitārtehnisko ierīču skaits un saraksts neatbilst būvprojektā norādītajam skaitam un sarakstam (sk. lapas SS-20_UK_BP_UK-02, SS-20_UK_BP_UK-03, SS-20_UK_BP_UK-04, SS-20_UK_BP_UK-05). Lūgums veikt korekcijas būvdarbu apjomu sarakstā.

Atbilde uz 1.Jautājumu: Būvdarbu apjomi tiks precizēti.

2. Jautājums: Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1-1 “Citi” poz. 13 “Montēt rokturi atbalstam, paceļams, satīns, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus, Mediclinics, 1100cm – 1gb.” Lūgums precizējiet, vai gadījumā nav kļūdas roku balsta garumā 1100cm?

Atbilde uz 2.Jautājumu: Precizēta būvdarbu apjomu saraksta Nr.1-11 13.pozīcija. Roku balsta garumu paredzēt atbilstoši projekta dokumentācijai.

3. Jautājums: Lūdzam izsniegt būvprojekta dokumentāciju dwg formātā, lai izstrādātu apgaismojuma aprēķinu.

Atbilde uz 3.Jautājumu: Būvprojekts tiks papildināts ar dwg failiem.

4. Jautājums: Grīdu specifikācijas rasējumos AR sadaļā nesakrīt ar specifikācijām rasējumos BK sadaļā:

BK sadaļā grīdas plātne norādīta 1052m², betons – 580m³, un stiegrojums – 17t. Bet AR sadaļā grīdas G1 apjoms ir 408 m², betons – 61,31 m³ un stiegrojums – 17 t.

Tas pats attiecas uz grīdas plātņi GP-2 un grīdu G-2 – grīdas plātnes apjoms BK daļā ir 560 m², bet grīda G-2 ir 1097,3 m².



Lūdzam precizēt grīdu un grīdu pamatņu specifikāciju.

Rasējums “BK-BGRĪDU IZVIETOJUMA PLĀNS-ss-20-bk-bp-110-003-b””

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Atsauce	Nosaukums	Skaitis	Piezīme
GRĪDAS PLĀTNE GP1 (1050 m2)			
LVS 191-1:212	Ø10B500B	17.0	t
	Betons C30/37	580	m3
GRĪDAS PLĀTNE GP2 (560 m2)			
LVS 191-1:212	Ø10B500B	5.0	t
	Betons C30/37	65	m3



GRĪDAS TIPO SPECIFIKĀCIJA				
GRĪDAS TIPI	SKICE	DAUDZUMS m ²	APRAKSTS	
G-1		486.7	1. Apsāre siltumizolācijai (skat. apšādes darbu tabulu)	
			2. Betons siltumizolācijas slānim, betons C25/30, stingrums 10, sūļa 150x50 mm (skat.BK daļu)	80-92mm
			3. Tīrklāstuma plātnis, betons C30/37, stingrums R5000/(6/6/116/150) (skat.BK daļu SS-20, AR, BP, 110-003)	150mm
			4. Tīrklāstuma plātnis Perfor Energy Stone 50-100mm (pat. izstrādājums)	0.2mm
			5. Siltumizolācijas Plātnis: R25.300m ² L=0.036 W/mK (pat. izstrādājums)	100mm
			6. Būvniecības līdētājs R-50-43 (skat. BK daļu)	100mm
			7. Izstrādātā grāvis slānis	
G-2		1097.3	1. Apsāre siltumizolācijai (skat. apšādes darbu tabulu)	
			2. Betons siltumizolācijas slānim ar termu vairokļa cietkūstā, betons C25/30, stingrums 10, sūļa 150x50 mm (skat.BK daļu)	92mm
			3. Tīrklāstuma plātnis, betons C30/37, stingrums R5000/(6/6/116/150) (skat.BK daļu SS-20, AR, BP, 110-003)	100mm
			4. Tīrklāstuma plātnis Perfor Energy Stone 50-100mm (pat. izstrādājums)	0.2mm
			5. Siltumizolācijas Plātnis: R25.300m ² L=0.036 W/mK (pat. izstrādājums)	100mm
			6. Būvniecības līdētājs R-50-43 (skat. BK daļu)	100mm
			7. Izstrādātā grāvis slānis	



Atbilde uz 4. Jautājumu: Grīdas plātnes apzīmējums GP-1 nav tas pats kas grīdas segums G-1, tas pats GP-2 un G-2. Grīdas plātnes apjoms nav līdzīgs apdares apjomam. GP-1 un GP-2 apzīmējumi attiecas uz BK sadaļu, bet G-1 un G-2 attiecas uz AR sadaļu. Lūdzam sniegt piedāvājumu atbilstoši būvdarbu apjomiem.

5. Jautājums: Rasējumā “SS-20 AR BP 422-002” vitrīnas VA-1 aprakstā ir norādīta fasāžu profilu sistēma Schüco FWS 50mm. Izklājumā profilu platums ir norādīts 60mm. Kādu profilu platumu paredzēt – 50mm vai 60mm? Lūdzam precizēt.

Atbilde uz 5. Jautājumu: Atbilstoši rasējumam “SS-20 AR BP 422-002” vitrīnas VA-1 izmērs 6200x1250, tas atbilst Schüco FWS 60mm izmēram.

6. Jautājums: Ar kādu furnitūru aprīkot veramos logus vitrīnai VA-1? Manuāli verami? Ar motoru verami? Vai ir dūmu novadīšanas prasības?

Atbilde uz 6. Jautājumu: Atbilstoši UPP prasībām.

7. Jautājums: Rasējumā “SS-20 AR BP 422-003” pozīcijas Vi-1, Vi-2, Vi-3; Vi-6:

1. Starpsienu durvīm ir norādīta ugunsdrošības klase EI60. Neveramajām daļām nav norādīta ugunsdrošības klase. Apskatot stāvu plānu, uguns var brīvi piekļūt abām daļām. Vai nu EI60 klase jāpiemēro arī neveramajai daļai, vai arī durvīm jāatceļ EI60 ugunsdrošības prasība. Kā rīkoties sastādot piedāvājumu?
2. Aprakstā ir norādīta stikla pakete – divkārtīga rūdīta stikla pakete. Papildus ir norādīta skaņas izolācijas prasība. Lūdz precizēt, vai norādītā ir konstrukcijas vidējā skaņas izolācijas vērtība decibelos (Rw)? Bez korekcijas faktoriem C un Ctr?
3. Papildus ir norādīta piezīme par drošības klasi RC3. „Schüco“ ugunsdrošajām durvīm saskaņā ar tehnisko informāciju nav definēta drošības klase.
4. Vai rēķināt atbilstoši RC3 klasei laminētu stiklu ar 6 drošības plēvēm gan neveramajai daļai, gan veramajai daļai?
5. Vai RC3 drošības klase ir attiecināma uz konstrukcijas vienu pusi? Ja uz abām, tad rūdīto stiklu vietā būs jāreķina stikla pakete ar diviem laminētiem stikliem, katram ar 6 drošības plēvēm.

Atbilde uz 7. Jautājumu: 1. Rasējumā SS-20_AR_BP_422-003 norādītā ugunsdrošības klase ir norādīta visai vitrīnas konstrukcijai gan durvīm, gan neveramajai daļai.

2. Rasējumā SS-20_AR_BP_422-003 norādītā ugunsdrošības klase ir norādīta visai vitrīnas konstrukcijai gan durvīm, gan neveramajai daļai.

3. 4. 5. Konstrukciju drošības klase atbilstoši iekšējo vitrīnu specifikācijām un rasējumiem SS-20_AR_BP_422-003 un SS-20_AR_BP_422-004.

Iepirkuma komisija