

ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
“Šautuves sporta ēkas jaunbūve Stacijas ielā 129A,
Daugavpilī un teritorijā esošo ēku demontāža”
identifikācijas Nr. DVP 2026/105

Atbildes uz piegādātāju jautājumiem Nr.5

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisija ir izskatījusi piegādātāju uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

1. Jautājums: Rasējumā SS-20_BK_BK_BP_311-001 "Mezgli 1-9" vairākos mezglos norādīts, ka pēc metāla konstrukciju montāžas tērauda elementi (kopnes, sijas) ir jāaizbetonē, bet projektā un darbu apjomos nav norādīts nepieciešamais betona apjoms. Lūdzam izsniegt aizbetonējamā betona apjomu un papildināt darbu apjomus.

Atbilde uz 1. jautājumu: Aizbetonējuma apjoms paredzēts kopējā betona apjoma pozīcijās Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1-4.

2. Jautājums: Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.2-5 “Elektroapgāde” ir norādīti gan CBS sistēmai paredzēti avārijas un evakuācijas gaismekļi, gan gaismekļi ar 60 min akumulatoriem (piem.: poz. 16 “Evakuācijas ceļu norādes gaismeklis virsapmetuma, cb1: ta -25°C ÷ +55°C, ne mazāk kā IP65, akum.bloks-60.min, komplektā ar norādi “Izeja”, deg nepārtraukti”). Lūdz precizēties, kuru risinājumu ir jāparedz cenu piedāvājumā?.

Atbilde uz 2. jautājumu: Pretendentam paredzēt abus risinājumus sasakaņā ar Tehnisko dokumentāciju un darbu apjomiem.

3. Jautājums: Jautājums par avārijas apgaismojumu. Lampu zīmols norāda modeļus darbībai centralizētās avārijas apgaismojuma sistēmas tīklos. Vai viss ir pareizi? No tā ir atkarīgas lampu izmaksas. CB1 / CB — apzīmē gaismekļa versiju, kas paredzēta lietošanai ar centralizētu avārijas apgaismojuma sistēmu (centrālo akumulatoru). Šīm versijām nav iebūvēta akumulatora; strāvas padeves pārtraukumu laikā barošana tiek nodrošināta no kopīga centrālā rezerves barošanas paneļa (parasti 186–254 V līdzstrāva vai 210–250 V maiņstrāva).

Atbilde uz 3. jautājumu: Jā, Pretendentam jāparedz avārijas apgaismojuma risinājumus sasakaņā ar Tehnisko dokumentāciju un darbu apjomiem.

4. Jautājums: Rasējumā SS-20_AR_BP_111-300 norādīta atsauce uz rasējumu SS-20_AR_BP_522-003 kurā varot atrast specifikāciju jumta margām. Projektā šāds rasējums nav atrodams. Lūgums papildināt.

Atbilde uz 4. jautājumu: Jumta margu specifikācija atrodama rasējumā SS-20_AR_BP_522-002.

5. Jautājums: Tāmē 1.10, pozīcijā nr. 72 norādīta atsauce uz Mezglis M-10. Projektā šāds mezgls nav atrodams. Lūgums precizēt.

Atbilde uz 5. jautājumu: Mezglis M-10 atrodams rasējumā SS-20_AR_BP_112-002.

6. Jautājums: Rasējumā SS-20_AR_BP_311-002, kā piemērs, sienai Sa-2 norādīts, ka pie betona sienas paredzēts stiprināt balistiskās rikošetes metāla plāksnes AR 500. Jautājumi –

- a. Kā paredzēts stiprināt metāla plāksnes, kas sver 74,6kg/m², stiprināt pie betona sienas?
- b. Vai betona sienu aprēķināt ir ņemts vērā slodze ko radīs šīs metāla plāksnes? Kopējais apjoms 147,5 tn tikai no metāla plāksnēm. Uzskatāms piemērs, siena Si-7 kuras biezums ir 300mm, ir jānotur 75tn liela slodze.
- c. Norādītais biezums 9,5mm ir Amerikas standarts (3/8 collas). Pēc Eiropas standartiem tie būs 10mm. Lūgums apstiprināt 10mm.
- d. Klase AR500 ir ASV apzīmējums nodilumizturībai. Lūgums precizēt kurš no Eiropas standartiem būs uzskatāms par atbilstošu – Hardox 500 / Reax 500 / XAR 500?.

Atbilde uz 6. jautājumu: Tehniskie risinājumi un materiālu parametri tiks precizēti ar atbilstošu speciālistu un iepirkuma dokumentācija tiks precizēta.

7. Jautājums: Lūgums pasūtītāju pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz līdz 25.08.2026., saistībā ar objekta unikalitāti un nepieciešamo laiku, lai iedziļinātos specifisko prasību izvērtēšanā un izcenošanā. Papildus nepieciešami iepriekš minētie rasējumi.

Atbilde uz 7. jautājumu: Komisija pagarinās piedāvājumu iesniegšanas termiņu, tajā skaitā grozījumu izdarīšanai darbu apjomos, vismaz līdz 2026.gada 14.septembrim.

8. Jautājums: Pasūtītāja tāme 1.6 pozīcijā nr. 58 norādīts materiāls Acoustic Dura-Panel 610x610x51mm. Informējam, ka šis ir materiāls kuru ražo un tirgo ASV tirgū. Lūgums norādīt kurš tiek atzīts par ekvivalentu materiālu un kurš ir ražots EU.

Atbilde uz 8. jautājumu: Tehniskie risinājumi un materiālu parametri tiks precizēti ar atbilstošu speciālistu un iepirkuma dokumentācija tiks precizēta.

9. Jautājums: Pasūtītāja sniegtajos darbu apjomos 1.1 tāmē nav atrodami darbi kas attiektos uz esošā asfaltbetona seguma demontāžu. Lūgums precizēt, vai asfalta demontāža jāparedz iepirkuma piedāvājumā, vai tas tiks jau demontēts uz būvniecības laiku? Kāds ir asfaltbetona apjoms? Lūgums papildināt darbu apjomos.

Atbilde uz 9. jautājumu: Apjomi tiks papildināti.

10. Jautājums: Pasūtītāja sniegtajos darbu apjomos 1.3 pozīcijā nr. 18 norādīts – Betona grīda 150mm ar biezumu 150mm, virsrakstā norādīts 1050 m². Lūgums precizēt apjomu. Pārbaudot sanāk 157,5 m³.

Atbilde uz 10. jautājumu: Apjomi tiks laboti.

11. Jautājums: Tāmē 4.1 pozīcijā nr.5 norādīts – Ieklāt betona bruģakmens segumu 60mm biezumā. Betona bruģakmens NOSTAL 6 vai analogs, h=6cm (Zils 10%, Pelēks 60%, Melns 40%). Esam sazinājušies ar Betona Mozaika, kur saņēmām atbildi ka 120,45 m² buģi zilā krāsā neražo. Minimālais pasūtījuma apjoms specifiskajām krāsām ir 500m². Lūgums pasūtītāju informēt, ko iekļaut piedāvājumā –

- a. Prasīto zilo bruģi, kuram būs mākslīgi sadārdzināta cena, jo būs nepieciešams pirkt minimālo apjomu.
- b. Pelēks bruģis, krāsots zilā krāsā.
- c. Cits risinājums.

Atbilde uz 11. jautājumu: Pretendentam jāparedz un iekļaut piedāvājumā tehniskajā dokumentācijā un būvdarbu apjomos paredzēto risinājumu vai ekvivalentu risinājumu.

12. Jautājums: Nolikuma 66.5.punktā ir noteikta prasība, ka jāpievieno atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka piecos iepriekšējos gados viņam ir atbilstoša pieredze.

Vai pareizi saprotam, ka šeit ir domāts Nolikuma 5.pielikums, un ka tas ir jāparaksta atbildīgajam būvdarbu vadītājam?

Vai arī 5.pielikumu aizpilda un paraksta Pretendents, savukārt, atbildīgais būvdarbu vadītājs paraksta tikai 6.pielikumu?

Atbilde uz 12. jautājumu: Nolikuma 5. un 6.pielikumu paraksta pretendents. Atbildīgais būvdarbu vadītājs paraksta atsevišķu apliecinājumu brīvā formā, apliecinājumā norādot tos objektus, kuros tam ir atbilstoša pieredze.

13. Jautājums: Lūdzam precizēt tehniskās specifikācijas prasības Nolikuma pielikumam Nr.8 “Darbu apjomi” saraksta Nr.1-9 pozīcijai Nr.45:

	Iekšējais logs		
45	<p>Uzstādīt logu Li-1 13000x1500mm.</p> <p>- Sistēma- Paaugstinātas drošības un augstas energoefektivitātes alumīnija trīskameru profilu sistēma ar montāžas dziļumu no 77 mm, termisko ieliktnu izolāciju un integrētu pretuzlaušanas/trieciensizturības aizsardzību;</p> <p>- Rāmis - 128mm, alumīnija, neverams;</p> <p>- Stikla biezums 47mm;</p> <p>- Siltumvad. k. loga bloka kopējai konstrukcijai - 1.1W/(m²K);</p> <p>- Skaņas caurlaidības koeficients- 42dB;</p> <p>- Pretuzlaušanas aizsardzības klase- WK3;</p> <p>-Gaisa caurlaidības klase- 3 (600Pa)</p> <p>- Tonis - iekšējā pelēks;</p> <p>- ārējā pelēks.</p> <p>-Pretestības klases pēc DIN EN 1627-1630 vai ekvivalents</p> <p>-Gaisa caurlaidību saskaņā ar LVS EN 12207 vai ekvivalents</p>	gb	2,00

Lai stikla ražotāji varētu nokomplektēt atbilstošu stikla paketi un aprēķināt precīzu cenu, lūdzam precizēt:

- Konkrēto lodes izturības klasi saskaņā ar EN 1522 (rāmim) un EN 1063 (stiklam), kas šim logam jānodrošina (piemēram, FB4 / BR4, FB6 / BR6 vai cita)? No šīs klases ir atkarīgs, vai alumīnija profils ir jāiestrādā papildu tērauda bruņu ieliktni un kāda būs precīza 47 mm stikla formula.
- Pretšķembu prasību stiklam: Vai stiklam ir jābūt NS (Non-Splintering – bezšķembu klase, kur trieciena brīdī aizmugurē neizdalās stikla lauskas) vai pieļaujams S (Splintering – ar šķembām) izpildījums?

Atbilde uz 13. jautājumu: Tehniskie risinājumi un materiālu parametri tiks precizēti ar atbilstošu speciālistu un iepirkuma dokumentācija tiks precizēta.

14. Jautājums: Vēlamies arī precizēt informāciju par balistiskās rikošetes metāla plāksnēm AR500 9.5mm:

	Siena Sa-2		
3	Uzstādīt balistiskās rikošetes metāla plāksnes AR500 9,5mm vai ekvivalents. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.	m2	288,90

	Siena Sa-6		
8	Uzstādīt balistiskās rikošetes metāla plāksnes AR500 9,5mm vai ekvivalents. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.	m2	519,80
	Starpsiena Si-7 (Dzelzsbetona siena 300 mm)		
18	Uzstādīt balistiskās rikošetes metāla plāksnes AR500 9,5mm vai ekvivalents. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.	m2	998,70
	Starpsiena Si-8 (Dzelzsbetona siena 300 mm)		
22	Uzstādīt balistiskās rikošetes metāla plāksnes AR500 9,5mm vai ekvivalents. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus.	m2	169,80

- Tāmes pozīcijā ir norādīts "vai ekvivalentu". Ņemot vērā šautuvju moderno būvniecības praksi un drošības standartus, lūdzam apstiprināt, vai kā ekvivalentu pretložu/pretrikošeta aizsardzības risinājumu pretendenti drīkst piedāvāt specializētas ballistiskās gumijas sistēmas, kas nodrošina analoģu vai augstāku drošības un ložu uztveršanas līmeni, kā arī efektīvāk slāpē rikošeta risku un troksni? Vai šāda alternatīva tehniski tiks izskatīta un akceptēta?
- Tā kā projektā paredzētais AR500 tērauda plākšņu apjoms veido ļoti ievērojamu papildu pastāvīgo slodzi uz ēkas nesošajām konstrukcijām (sienām, pārsegumiem un stiprinājumu mezgliem), lūdzam apstiprināt, vai būvprojekta Konstruktīvajā daļā (BK) ir veikti un akceptēti statistiskie aprēķini tieši šādam smagam risinājumam (Projektā paredzēti aptuveni 1 977 m² AR500 tērauda plākšņu, kuru kopējais svars ir aptuveni 147,5 tonnas)?
- Lai pretendenti varētu garantēt piedāvāto materiālu un ložu uztvērēju sistēmu ilgmūžību un drošību, lūdzam precizēt, kādam maksimālajam ieroču kalibram un šaušanas intensitātei ir aprēķināta šī šautuves aizsardzības sistēma? Tāpat lūdzam norādīt, vai projektā minētie ložu uztvērēji jau ir iepirkti/pasūtīti, vai arī tie tiks iegādāti cita iepirkuma ietvaros?.

Atbilde uz 14. jautājumu: Tehniskie risinājumi un materiālu parametri tiks precizēti ar atbilstošu speciālistu un iepirkuma dokumentācija tiks precizēta. Ložu uztvērēji tiks iegādāti cita iepirkuma ietvaros.

15. Jautājums: Būvprojekta rasējumā 'FASĀDE ASĪS 1-14' starp asīm 3–5 un asīm 12–14 pie abām ieejas mezglu stiklotajām fasādēm ir vizualizēts un norādīts 'Dekoratīvs metāla rāmis' ar asimetrisku metāla elementu tīklojumu. Vai pielikumā Nr.8 "Darbu apjomi" ir uzskaitīta un iekļauta šī dekoratīvā metāla rāmja un tā apdares elementu izbūve?

Atbilde uz 15. jautājumu: "Dekoratīva metāla rāmja" apjomi paredzēti Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1.-4, atbilstoši rasējumam SS-20_BK_BP_411-001 un SS-20_BK_112-003.

16. Jautājums: Vēršam Pasūtītāja uzmanību, ka tika konstatētas neatbilstības projekta rasējumos un būvdarbu apjomos Nr.3-1 (lietus kanalizācija). Abilstoši projekta lietus kanalizācijas garenprofiliem kopējais OD200 caurules garums sastāda 334.33 m. Savukārt, būvdarbu apjomu saraksta Nr.3-1 pozīcijas Nr.1. "PP kanalizācijas caurule SN8 kl. 200 vai analogs (ieskaitot zemes darbus)" kopējais apjoms – 322m.

1	PP kanalizācijas caurule SN8 kl. 200 vai analogs (ieskaitot zemes darbus)	m	322,00
---	---	---	--------

Lūdzam Pasūtītāju nepieciešamības gadījumā precizēt apjomus.

Atbilde uz 16. jautājumu: Apjomi tiks laboti.

17. Jautājums: Lūdzam Pasūtītāju precizēt būvdarbu apjomus saraksta Nr. 3-1 “Lietus kanalizācija” pozīcijā Nr.8. “Caurules OD200 skalošana un CCTV inspekcija” un saraksta Nr. 3-2 “Ūdensapgāde un kanalizācija” pozīcijā Nr.14. “Caurules OD200 skalošana un CCTV inspekcija”. būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3-1 “Lietus kanalizācija”

8	Caurules OD200 skalošana un CCTV inspekcija	m	25,00
---	---	---	-------


būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3-2 “Ūdensapgāde un kanalizācija”

14	Caurules OD200 skalošana un CCTV inspekcija	m	25,00
----	---	---	-------

Vai skalošana un CCTV inspekcija ir jāveic tikai atsevišķiem posmiem?

Atbilde uz 17. jautājumu: *Apjomi tiks laboti.*

18. Jautājums: Rasējuma lapā SS-20_BP_UKT-05 ir norādīts, ka ūdensvada pieslēgums esošajiem tīkliem jāveic OD250 caurulei, savukārt no būvdarbu apjomu saraksta Nr. 3-2 “Ūdensapgāde un kanalizācija” pozīcijas Nr.2. “EM sedlu pieslēgšanās uzlikas OD 200/63 montāža 200/63” un Nr.9. “Pieslēgšanas pie esošam ūdensvadam D200” aprakstiem izriet, ka pieslēgums ir esošai OD200 caurulei.



Atbilde uz 18. jautājumu: *Apjomi tiks laboti.*

Iepirkuma komisija