

# BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS (ELEKTROAPGĀDE (ĀRĒJĀ): APGAISMOJUMS)

| Nr.p.k. | Darbu nosaukums                                                                                                                                                         | Mēra vienība | Daudzums |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                       | 3            | 4        |
| 1       | <b><u>Galvenie darbi</u></b>                                                                                                                                            |              |          |
| 1.1     | Jauna apgaismojuma balsta ar pamatu montāža uzstādot LED gaismekli, veicot visus nepieciešamos darbus                                                                   | kpl          | 1        |
| 1.2     | Apgaismojuma kabeļa izbūve (iekļaujot rakšanas darbus, segumu atjaunošanas darbus)                                                                                      | m            | 9,00     |
| 1.3     | Apgaismojuma kabeļa montāža balstā                                                                                                                                      | gb           | 1        |
| 1.4     | Plastmasas caurules izbūve (iekļaujot rakšanas darbus, segumu atjaunošanas darbus)                                                                                      | m            | 7,00     |
| 1.5     | Kabeļa gala apdares montāža                                                                                                                                             | gb           | 2        |
| 1.6     | Esošā kabeļa (caurulē) pārgriešana, pārceļšana, pieslēgšana pie jaunā balsta                                                                                            | gb           | 1        |
| 1.7     | Savienojuma uznavas montāža                                                                                                                                             | gb           | 1        |
| 1.8     | Apgaismojuma sistēmas ierprogrammēšana atbilstoši Ogres novada pašvaldības dimmēšanas grafikam, testēšana, nodošana pasūtītājam                                         | objekts      | 1        |
| 1.9     | EPL nospraušana (digi, GPS)                                                                                                                                             | objekts      | 1        |
| 1.10    | EPL digitālā uzmērīšana                                                                                                                                                 | objekts      | 1        |
| 2       | <b><u>Galvenie materiāli</u></b>                                                                                                                                        |              |          |
| 2.1     | 0,4kV kabelis, montāžai zemē AXPK-4x16mm (vai ekvivalents)                                                                                                              | m            | 9,00     |
| 2.2     | 0,4kV kabelis, montāžai balstā, XPK 3x1,5mm (vai ekvivalents)                                                                                                           | m            | 6,00     |
| 2.3     | Drošinātāju bloks ar 6A drošinātāju, EKM2020 (TE) (vai ekvivalents), ar iespēju pievienot līdz 3x kabeļiem tranzītā                                                     | kpl          | 1        |
| 2.4     | Gala apdare kabelim 4x16                                                                                                                                                | gb           | 2        |
| 2.5     | Savienojuma uzrava, kabelim AXPK-4x16                                                                                                                                   | gb           | 1        |
| 2.6     | LED gaismeklis, Vizulo - Stork Little Brother 70 W 64 LED, ar Zhaga konektoru, ar pārspriegumaizsardzības bloku; ar C-node RF; SRLE 070 757 L36 AB064 (vai ekvivalents) | gb           | 1        |
| 2.7     | Metāla balsts "Zebra" gājēju pārejas, H=6m, komplektā ar pamatu P-2, konsoli L=1m garu, ar blīvējumiem                                                                  | kpl          | 1        |
| 2.8     | Plastmasas caurule montāžai zemē, d75mm, 450N                                                                                                                           | m            | 7,00     |
| 2.9     | Signālenta kabeļlīnijai                                                                                                                                                 | m            | 10,00    |
| 2.10    | Balsta atkārtots zemējuma komplekts (Zn d20mm, L=6m, zemējuma vads)                                                                                                     | kpl          | 1        |
| 2.11    | Palīgmateriāli                                                                                                                                                          | kpl          | 1        |

## Piezīmes:

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apmērā.
- Veicot būvizmaksu aprēķinus (tāmes sastādīšanu) ņemt vērā galveno darbu apjomus, projekta rasējumus un tehnisko noteikumu prasības un citas lietas, bez kurām nav iespējams veikt būvdarbus.
- Vietās, kur būvuzņēmējs inženierkomunikāciju tranšejas un būvbedres plāno aizbērt ar esošo grunti, to iepriekš nepieciešams saskaņot ar būvuzraugu, lai tas var pārliecināties, ka esošā grunts ir piemērota tranšejas vai būvbedres aizbēršanai.
- Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūšana u.c.)
- Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā.
- Uzrādītos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem materiāliem.
- Būvdarbu apjomu saraksts skatāms kopā ar projekta rasējumiem, skaidrojošo aprakstu un Specifikācijām.

Sastādīja: M.Čubarovs