DROŠĪBAS BARJERAS SPECIFIKĀCIJA			
APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	ATTĒLS	GARUMS, m	APRAKSTS
		146	Cilvēku drošības barjera ar sniega aiztures barjeru; Komplektā ietilpst visi nepieciešamie stiprinājumi; Tonis - Saskaņot ar pasūtītāju.

PIEZĪMES:

1. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīmi.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar ekvivalentiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem.
5. Būvuzņēmējam pirms pasūtīt logus, veikt atkārtotu uzmērīšanu, pārliecināties par izbūvējamo skaitu.
6. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
7. Projekts izstrādāts atbilstoši Pasūtītāja iesniegtai inventarizācijas lietai.
8. Šī projekta ietvaros netiek paredzētu ārējo inženiertīklu rekonstrukcija vai atvirzīšana.
9. Šī projekta ietvaros netiek legalizēta nelikumīga būvniecība.

A3

STADIJA: Paskaidrojuma raksts

OBJEKTS: Valsts robežsardzes koledžas Sporta kompleksa ēkas jumta atjaunošana, Zavoloko ielā 8, Rēzekne

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
Valsts robežsardzes koledža
Reģ. Nr. 90000014387
Zavoloko iela 8, Rēzekne, Lv-4601

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA „AMB Design", Reģ. Nr. 40203113369
Būvkomersanta reģistrācijas numurs 14692
Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV-3626

BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / Arhitektūras risinājumi	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	UĢIS ŠĒNBERGS	DATUMS *
IZSTRĀDĀTĀJS	UĢIS ŠĒNBERGS	DATUMS *

RASĒJUMS: DROŠĪBAS BARJERAS SPECIFIKĀCIJA

RASĒJUMA NR. VRK-24_BP_AR_511-001		IZMAIŅA -
PASŪTĪJUMA NR.	ARHĪVA REĢ. NR. VRK-24	
MĒROGS B/M	DATUMS *	LAPAS NR.

*Dokumenta parakstīšanas datums laika zīmoga datums un laiks

Šis rasējums tiek izsniegts tikai kā projekta dokumentācijas sastāvdaļa. Saņēmējs piekrīt nepavairot un neizmantot šo rasējumu vai tā daļas bez projektētāja piekrišanas.