

Lokāla tāme Nr.1
SIA Tet sakaru tīkla pārvietošana

Objekta nosaukums: Gājēju-veloceļa izbūve, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Lielajā ielā no valsts reģionālā autoceļa P132 līdz valsts vietējam autoceļam V15, Mārupē

Objekta adrese: Lielā iela, Mārupē

Pasūtījuma Nr.: MNP 2024/xxx

Sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz **EST** daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas **EUR**

Tāme sastādīta: **18.03.2026.**

Nr. P.k.	kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (Eur/h)	Darba alga (Eur)	Būvizstrādājumi (Eur)	Mehānismi (Eur)	Kopā (Eur)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (Eur)	Būvizstrādājumi (Eur)	Mehānismi (Eur)	Summa (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Darbs													
1	23-00000	Tranšējas rakšana un aizberšana platuma līdz 0.5m	m	40,00											
2	23-00000	Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšējā	m	40,00											
3	23-00000	Maģistrālo kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 100x2, izmantojot 10x2 savienoš. moduli, ieskaitot atzarojumus	uzmava	2,00											
4	23-00000	Maģistrālo kabeļu pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 200x2, izmantojot 10x2 savienoš. moduli, ieskaitot atzarojumus	uzmava	1,00											
5	23-00000	Maģistrālo kabeļu uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 1200x2 un vairāk, kabeļu skaits līdz 3 kabeļiem	uzmava	3,00											
6	23-00000	Sadales kabeļa mērījumi starp gala iekārtām 1. pāris	pāris	9,00											
7	23-00000	Sadales kabeļa mērījumi starp gala iek. katrs nākošais pāris (20%)	pāris	240,00											
8	23-00000	Esošo kabeļu aku tīrīšana	gab.	4,00											
9	23-00000	Esošo kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaude	m	2 750,00											
10	23-00000	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaina un līmeņošana braucamā daļā	gab.	5,00											
11	23-00000	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu līmeņošana uz ietves	gab.	16,00											
12	23-00000	Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu līmeņošana zaļā zonā	gab.	12,00											
13	23-00000	Sadales kabeļu skapja SIS 1 demontāža	gab.	1,00											
14	23-00000	Sadales kabeļu skapja SIS 3 demontāža	gab.	1,00											
15	23-00000	Sadales kabeļu uzmavas demontāža	gab.	1,00											
16	23-00000	Vara kabeļu demontāža no kabeļu kanalizācijas	m	3 400,00											
17	23-00000	Telekomunikācijas tīklu izpildedokumentācijas izgatavošana saskaņā ar Tet tehniskajām prasībām, ja trases garums līdz 0.1km	obj.	1,00											
18	23-00000	Sagatavošanas darbi SIA "Tet" tīkla pārbūvei/pārslēgšanai	st	47,00											
		Materiali													
1	23-00000	Kab.kanaliz.caurule 50x6000	gb	7,00											
2	23-00000	Kabeļu brīd. lenta, plīstošā, 50mmX500m	m	50,00											
3	23-00000	Kab. kanaliz. caurules nosledzojošais gals UTM50	gb	16,00											
4	23-00000	Akas lūka main.aug.D400 600mm Tet	gb	5,00											
5	23-00000	Dzelzsbetona riņķis kabeļakām	gb	10,00											
6	23-00000	Uzmava XAGA 550 75/15-500	gb	1,00											
7	23-00000	Kabeļu atdalītājs 5L(uzmavās)	gb	3,00											
8	23-00000	Uzmava Nitto 300 JCSA	gb	1,00											
9	23-00000	Uzmava Nitto 200 JCSA	gb	1,00											
10	23-00000	10 pāru savienojuma mod.(želejas pild.)	gb	35,00											
11	23-00000	10 p. Paral.piesl. papildus modulis	gb	35,00											
12	23-00000	Lenta EZ Wrap 2183	gb	3,00											
13	23-00000	Kabeļu dzīslu tīrīšanas komplekts 4413-S	gb	2,00											
Tiešas izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sastādīja:

V.Skuiņš