IEPIRKUMS

Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā
(identifikācijas Nr. AS OŪS 2026/03_SPS)
komisijas sēdes protokols Nr.4

Olainē, Kūdras ielā 27 2026.gada 24.jūlijā

Iepirkuma komisija: izveidota ar AS "Olaines ūdens un siltums" 2026.gada 1. jūnija rīkojumu Nr. P-189 "Par iepirkumu komisijas izveidošanu".

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs:	**Viesturs Liepa** – valdes loceklis
Komisijas locekļi:	**Mārcis Mazurs** – valdes priekšsēdētājs
	Terēzija Sola - juriste
Komisijas sekretāre:	**Zanda Ģērmane** – kvalitātes vadības sistēmu speciāliste

Protokolē: komisijas sekretāre Z.Ģērmane
Komisijas sēdi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V. Liepa
Iepirkuma priekšmets: Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā.
Darba kārtība: atbilžu sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem.

Iepirkuma komisijas sekretāre Z.Ģērmane informē, ka 24.07.2026. elektroniski EIS saņemti ieinteresēto Piegādātāju jautājumi par iepirkuma dokumentāciju, uz kuriem iepirkumu komisijai ir jāsniedz atbildes.

1.jautājums:

*Iepazīstoties ar atklātā konkursa **"Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana, kanalizācijas sūkņu staciju un to elektroapgādes pieslēgumu izbūve Jaunolaines ciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā"**, ID Nr. **AS OŪS 2026/03_SPS**, nolikumu un tā pielikumiem, lūdzam sniegt skaidrojumu.*
Skaidrojošajā aprakstā (UKT) 5.1. punktā ir norādīts, ka:
"Maģistrālie kanalizācijas tīkli paredzēti no PP (polipropilēna), gofrētām dubultsienu OD200 caurulēm ar uzmavu, ieguldes klase SN8. Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 1401 prasībām. Kanalizācijas māju pievadi paredzēti no gludsienu PP (polipropilēna) OD160 caurulēm ar uzmavu, ieguldes klase SN8. Cauruļvadam jāatbilst LVS EN 1401 prasībām."
*Vēršam uzmanību, ka **LVS EN 1401** attiecas uz **PVC-U cauruļvadu sistēmām**, nevis **PP (polipropilēna)** caurulēm.*
Lūdzam precizēt, kādam standartam ir jāatbilst projektā paredzētajām PP kanalizācijas caurulēm:

- ***LVS EN 13476-2** (gludsienu strukturēto sienu caurules), vai*
- ***LVS EN 13476-3** (gofrētās/dubultsienu strukturēto sienu caurules),*

vai arī lūdzam norādīt citu piemērojamo standartu, ja pasūtītājs ir paredzējis citu risinājumuLūdzam Jūs pievienot būvprojekta dokumentācijai skaidrojošo aprakstu UKT sadaļai.

Atbilde:

Komisija skaidro, ka skaidrojošā apraksta 3.1 punktā minēts:

- Maģistrālos pašteces kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt no PP OD200 cauruļvadiem SN8, jāatbilst EN **13476** prasībām.
- Māju pievadu paredzēts no PP OD160 cauruļvadiem SN8, jāatbilst EN **13476** prasībām.

Būvdarbu apjomos norādīs, ka:

- kanalizācijas tīkli OD200 paredzēti no PP **gofrētām dubultsienu** kanalizācijas caurulēm.

- kanalizācijas tīkli OD160 paredzēti no PP **gludsienu** kanalizācijas caurulēm.

Tātad:

- Maģistrālajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem OD200 jāatbilst EN **13476-3** prasībām
- Pievadiem OD160 jāatbilst **EN 13476-2** prasībām

2.jautājums:

Lūdzam precizēt, vai projektā nav pieļauta kļūda, jo saskaņā ar LBN 223-15 prasībām aku diametram, ja H >3.00m, jābūt ne mazākam par 1500 mm

Atbilde:

Komisija skaidro, ka projektā nav pieļauta kļūda. Atbilstoši LBN 223-15, pēc saskaņošanas ar kanalizācijas sistēmas operatoru (ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju) skataku vietā drīkst projektēt inspekcijas akas, kuru diametrs ir mazāks par 1000 mm. Risinājums saskaņots ar AS "Olaines ūdens un siltums".

Ņemot vērā augstāk minēto, komisija vienbalsīgi "par" nolemj: sniegt atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem atbilstoši IUB Vadlīnijās noteiktajai kārtībai un publicēt atbildes EIS pasūtītāja profilā.

Komisijas priekšsēdētājs:	_____	V.Liepa
Komisijas locekļi:	_____	M.Mazurs
	_____	T.Sola
Komisijas sekretāre:	_____	Z.Ģērmane