

DARBA UZDEVUMS

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU		
1.1.	Objekta nosaukums	Plānītes upes esošā tilta nojaukšana un jaunas caurtekas izbūve uz pašvaldības autoceļa Jaunbaloži-Buki Īslīces pagastā, Bauskas novadā.
1.2.	Projektējamā objekta adrese	Īslīces pagasts, Plānītes upe koordinātas: 56.270933, 24.129330.
1.3.	Zemes vienību kadastra apzīmējumi	40680170066001, 40680170040, 40680170025, 40680170083, 40680170041
1.4.	Zemesgabala īpašnieks	Bauskas novada pašvaldība un fiziskas personas
1.5.	Īpašumtiesību apliecinājošie dokumenti	Tiks izsniegti pēc līguma noslēgšanas.
1.6.	Pasūtītājs	Bauskas novada pašvaldība Reģistrācijas Nr. 90009116223 Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU		
2.1.	Būves klasifikācijas kods	21120101 – ielas, ceļi un laukumi ar cieta segumu
2.2.	Esošās situācijas apraksts	<p>Objekts atrodas uz pašvaldības autoceļa Jaunbaloži-Buki, kur ceļš šķērso Plānītes upi.</p> <p>Esošais tilts pār Plānītes upi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un nav ekspluatējams. Tilta galvenās inspekcijas atzinumā konstatēts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nesošo tērauda siju stiprs korozijas bojājums; • deformēta laiduma sija; • bojāta brauktuves plātne; • plaisas un sēšanās pazīmes balstos; • izskalojumi un izdrupumi; • neatbilstoši satiksmes drošības elementi; • tilts slēdzams jebkāda veida satiksmei. <p>Satiksmes nodrošināšanai blakus tiltam izbūvēta pagaidu pārbrauktuve ar caurteku, kurai konstatēta nepietiekama caurlaides spēja un pavasara palu laikā izskalojumi.</p>
2.3.	Projektēšanas mērķis/sasniedzamais rezultāts	<p>Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju esošā tilta nojaukšanai un jaunas pastāvīgas caurtekas izbūvei, nodrošinot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • drošu transporta kustību; • nepieciešamo hidraulisko caurlaidi; • ceļa segas nestspēju un ilgmūžību; • virszemes ūdeņu sakārtotu novadi; • satiksmes drošību; • ekonomiski pamatotu un ilgtspējīgu risinājumu.
3. PROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI		
<p>Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumiem, LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai un citi projektēšanas procesam saistoši spēkā esoši normatīvie akti.</p>		
3.1.	Īpašuma tiesību apliecinājošie dokumenti	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.
3.2.	Būvniecības ierosinātāja pilnvara	<p>Tehnisko noteikumu pieprasīšanai un citām aktivitātēm, t.sk. deleģējums BIS, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.</p> <p>Sagatavo un pieprasa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs.</p>
3.3.	Tehniskās apsekošanas atzinums	<p>Veic būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs.</p> <p>Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar pasūtītāju.</p> <p>Izstrādā atbilstoši:</p> <p>⇒ Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana".</p>

	Inženierizpēte	Ģeodēziskā un topogrāfiskā	Ģeotehniskā	Hidrometeoroloģiskā
		X	X	X
3.4.		Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī ar citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem, Autoceļu specifikāciju aktuālai versijai. Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā atbilstīgi Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam, garenprofilā attēlot urbumu griezumus. Inženierizpētes darbus apmaksā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs.		
3.5.	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi	Pieprasa būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju, normatīvajiem aktiem.		
3.6.	Saskaņojumi ar trešajām personām	Veic būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojumu oriģinālus iesniedz Pasūtītājam.		
3.7.	Koku un krūmu ciršanas atļauja	Veic būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs Ja nepieciešamas, izsniedz Bauskas novada pašvaldība. Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).		
4.	PRASĪBAS PROJEKTĒŠANAI			
4.1.	Vispārīgie projektēšanas nosacījumi	<i>Izpildītājam:</i> -izstrādāt topogrāfijas plānu; -komunikāciju turētāju TN pieprasīšana. Jāparedz: ⇒ esošā tilta pilna demontāža; ⇒ esošās pagaidu pārbrauktuves izmantošana būvdarbu laikā; ⇒ jaunas caurtekas izbūve tilta vietā; ⇒ pieeju ceļa pārbūve; ⇒ ceļa segas konstrukcijas atjaunošana; ⇒ satiksmes organizācija būvdarbu laikā; ⇒ esošās pagaidu pārbrauktuves demontāža pēc jaunas pārbrauktuves izbūves; ⇒ teritorijas sakārtošana. ⇒ Caurteku projektēt, balstoties uz veikto hidraulisko aprēķinu, paredzot risinājumu ar pietiekamu caurlaides spēju (Pielikumā pievienots indikatīvs hidroloģiskais aprēķins – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs veic pārrēķinu). ⇒ Izvērtēt un tehniski ekonomiski salīdzināt vismaz šādus variantus: – DN/ID 3000mm; – 2 x DN/ID 1800mm; – dzelzsbetona caurteka; – GRP materiāla caurteka; – gofrēta metāla caurteka; – cits ekvivalents risinājums. ⇒ Caurtekas dibena un augstuma atzīmes noteikt LAS-2000.5 sistēmā. Seguma materiāls: ⇒ Šķembu segumu paredzot platumā ne mazāku kā uz doto brīdi esošo braucamās daļas joslu, saskaņojot projektēšanas gaitā atbilstoši plānotai satiksmei. ⇒ Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi minimālā sastāvā saskaņot ar attiecīgajām institūcijām. ⇒ Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS 77-1,2,3.		

		<p>⇒ Teritorijas labiekārtojums – paredzēt piegulošās teritorijas apzaļumošanu.</p> <p>⇒ Satiksmes organizācija – būvdarbu izpildes laikā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem", nodrošinot autotransporta un drošu gājēju kustību un saskaņā ar VAS "Latvijas valsts ceļi" tehnisko noteikumu prasībām.</p> <p>⇒ Kopējās izmaksās jāparedz, ka pēc līguma noslēgšanas pirms projekta minimālā sastāvā izstrādes, Projektētājam jāierodas darba apspriedē. Projektētāja pārstāvis protokolē apspriedē izvirzītos Pasūtītāja jautājumus un norādījumus, saskaņojot tekstu ar apspriedes dalībniekiem.</p> <p>⇒ Būvdarbu veikšanas laikā autoruzraudzību jāparedz veikt objektā ierodoties ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, kā arī obligāti ierodoties uz plāna asu nospraušanu un objekta nodošanu ekspluatācijā.</p> <p>⇒ Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību Pasūtītāja un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī par autoruzraudzību.</p> <p>⇒ Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi nodrošinot atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.</p>
4.2.	Dokumenti, kas iesniedzami kopā ar būvniecības iesniegumu	<p>Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.</p> <p>⇒ Aizpildīts būvniecības iesniegums.</p> <p>⇒ Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvdarbu apjomu un veikšanas metodi.</p> <p>⇒ Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts.</p> <p>⇒ Grafiskie dokumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M 1:500; – raksturīgie griezumumi ar augstuma atzīmēm; – ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; – labiekārtojuma risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums. <p>⇒ Saskaņojumi ar: zemesgabala īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašumu vai lietošanas tiesības tiek skartas.</p> <p>⇒ Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.</p> <p>⇒ Projekta dokumentāciju iesniegt Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).</p>
4.3.	Būvatļauja	<p>Tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju. Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs sagatavo pilnvaru.</p>
4.4.	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"	<p>1. Pasūtītājam nododamie sējumi saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" prasībām, kas sastāv no:</p> <p>⇒ Vispārīgās daļas (paskaidrojuma raksts, atbildes uz projekta izstrādes laikā Pasūtītāja dotajām piezīmēm, atskaite par projekta galveno risinājumu apsekošanas dabā un veikto projekta korekciju rezultātiem, topogrāfiskās uzmērīšanas atskaite, ģeotehniskās izpētes pārskats, hidroloģiskā aprēķina atskaite, satiksmes drošības audita atzinums un paskaidrojums par vērā ņemtajiem audita ieteikumiem, aprēķini, ceļa segas konstrukciju tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, valsts un pašvaldību institūciju akceptēšanas dokumentu kopijas, būvprojekta pārbaudes apraksts).</p> <p>⇒ CD sadaļas – arhitektoniskie un inženiertehniskie risinājumi, būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, labiekārtojuma un apstādījumu plāns, rasējumi, kopējie būvdarbu apjomi.</p> <p>⇒ Darba organizācijas projekts (visam būvdarbu apjomam).</p> <p>⇒ Vides aizsardzības pasākumi.</p> <p>⇒ Inženierisinājumu daļa virsmas un zemvirsmas ūdens atvades darbiem – inženiertehniskie risinājumi, kā arī doto sadaļu būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, tehniskās shēmas un aprēķini, rasējumi un kopējie būvdarbu apjomi.</p> <p>⇒ Specifikācijas.</p>

		<p>⇒ Darbu daudzumu saraksts, darbu daudzumu saraksts sadalīts pa kārtām un ielām, un būvdarbu apjomu sadalījums pa kadastriem.</p> <p>⇒ Ekonomikas daļa – būvdarbu aprēķinātā cena (izmaksu aprēķins), ņemot vērā projektā noteiktos optimālos transportēšanas attālumus.</p>
5.	NOSACĪJUMI	
5.1.	Saskaņošana ar citām institūcijām	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu veic Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un nosacījumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.
5.2.	Būvprojekta eksemplāru skaits	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs iesniedz pasūtītājam Būvprojektu 1 eksemplāru papīra versijā un USB zibatmiņā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā).
AUTORUZRAUDZĪBA		
6.	Prasības autoruzraudzībai	Projektam nodrošināt autoruzraudzību visā būvdarbu veikšanas laikā. Nepieciešamo dokumentāciju būvniecības uzsākšanai, atbilstoši likumdošanai, pēc pasūtītāja pilnvaras izsniegšanas, iesniegt BIS Autoruzraudzības plāns apsekt objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz 1 (reizi) reizi nedēļā būvdarbu laikā, nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja vai būvuzrauga mutiska uzaicinājuma.
PIELIKUMI		
7.	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti	<p>⇒ Tilta tehniskās apsekošanas atzinums;</p> <p>⇒ ZMNĪ tehniskie noteikumi;</p> <p>⇒ Indikatīvais hidroloģiskais aprēķins;</p> <p>⇒ Saite: https://shorturl.at/LY8ht, kurā pieejama 2026. gada marta fotofiksācija ar paaugstinātu ūdens līmeni.</p>
BŪVDARBIEM		
8.	Tehniskā specifikācija	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iesniedzot piedāvājumu, cenas noteikšanas galvenais kritērijs ir būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbu pilnīga realizācija. Katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Būvniecības ieceres dokumentācijas prasības, 16.09.2014. MK noteikumiem Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi", 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 329 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"", Latvijas būvnormatīvu prasības. 2. Finanšu piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Ja nepieciešamas papildu izmaksas Būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijai, tās iekļaujamās Finanšu piedāvājumā. 3. Finanšu piedāvājumā pretendentam ir jāiekļauj visi darbi, tai skaitā izdevumi darbaspēka mobilizācijai, būvlaukuma iekārtošanai, uzturēšanai, veidņiem, sastatnēm, ūdenim, elektrībai, būvtafelei, saskaņošanu un atļauju saņemšanai, nepieciešamās izpildedokumentācijas noformēšanai, būvizstrādājumu pārbaudei un saskaņošanai ar pasūtītāju, palīgdarbiem bez kuriem nav iespējams veikt būvdarbu rasējumus un apjomos norādītos būvdarbus, visām nepieciešamajām pārbaudēm, tai skaitā iekārtu pārbaudēm, kuras pieprasa Latvijas Republikas normatīvie akti, kas ir norādītas Būvniecības ieceres dokumentācijā/vai saskaņotas ar būvuzraugu, tai skaitā materiālu pārbaudes. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj būvdarbu kvalitātes kontroles un nodrošināšanas izmaksas. 5. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas ir radušās nepareizi saprotot vai interpretējot Būvniecības ieceres dokumentācijā, projektēšanas uzdevumā un tehniskās specifikācijas noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri ir doti Būvniecības ieceres dokumentācijā un

		<p>aparakstīti projektēšanas uzdevumā/tehniskajā specifikācijā, pretendents ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu informāciju par Būvniecības ieceres dokumentāciju, projektēšanas uzdevumu un tehnisko specifikāciju.</p> <p>6. Sagatavojot finanšu piedāvājumu, pretendents jāparedz būvgružu nogādāšana uz atkritumu uzglabāšanas poligonu. Noslēgtā līguma kopija ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu izpildītājam būs jāiesniedz pasūtītājam. Ja nepieciešams, tad pretendents jāparedz izraktās nederīgās grunts transportēšanu un deponēšanu par saviem līdzekļiem.</p> <p>7. Būvdarbi būvuzņēmējam ir jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem, mehānismiem, darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus. Visiem iekārtu uzstādīšanai, pārbaudei, regulēšanai, ekspluatācijai testa režīmā un ekspluatācijai ar pasūtītāju atļauju nepieciešamie ekspluatācijas materiāli (filtri, spuldzes, smērvielas, degviela, elektroenerģija, ūdens, ķīmiskās vielas, utt.) ir jābūt iekļautiem būvuzņēmēja finanšu piedāvājumā un jābūt piegādātiem un pielietotiem būvlaukumā vadoties pēc tehnoloģiskās nepieciešamības, bez speciāla būvuzrauga vai pasūtītāja pieprasījuma.</p> <p>8. Materiālu un izstrādājumu markas, tipi ar to stiprības rādītājiem, kuri norādīti tehniskās specifikācijas "Indikatīvo darba daudzumu saraksts" darbu nosaukumos, liecina par materiālu un izstrādājumu nepieciešamo kvalitāti saskaņā ar Būvniecības ieceres dokumentācijas realizāciju. Norādīto materiālu nomaiņa iespējama ar citiem analogiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitatīvie rādītāji ir tādi paši vai labāki.</p> <p>9. Izpildītāja pienākums pirms darbu uzsākšanas obligāti iesniegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saskaņotas Satiksmes organizācijas shēmas; • ar Pasūtītāju saskaņotas būvmateriālu piegādes un transportēšanas ceļu shēmas. <p>10. Būvmateriāliem jāatbilst LR likuma "Par atbilstības novērtēšanu" un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes normām.</p> <p>11. Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi veikt materiālu pārbaudes (t.sk. izbūvēto konstruktīvo kārtu nestspēja) un sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei.</p> <p>12. Būvizstrādājumu kvalitātes prasības noteiktas Nolikumā un Būvniecības ieceres dokumentācijā. Atbilstību pirms būvizstrādājumu iebūvēšanas objektā ir jāapliecina ar būvizstrādājumu ražotāju deklarācijām, sertifikātiem, testēšanas pārskatiem, atbilstoši Latvijas Valsts nacionālajiem standartiem vai Eiropas standartiem. Būvdarbos ir jāizmanto Latvijas Valsts nacionālajiem standartiem vai Eiropas standartiem atbilstoši būvizstrādājumi pēc būvuzrauga un autoruzrauga akcepta saņemšanas.</p> <p>13. Pirms jebkura materiāla iebūves, materiāls ir jāsapasaka ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi-būvuzraugu un autoruzraugu, sastādot materiālu saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība. Vizuāli redzamo materiālu krāsu toni pirms iebūvēs jāsapasaka ar pasūtītāju un autoruzraugu.</p> <p>14. Ja Būvniecības ieceres dokumentācijas būvizstrādājuma marka un attiecīgi ražotājs nav norādīti vai arī ja Būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajam būvizstrādājumam Līguma izpildes laikā piedāvā ekvivalentu būvizstrādājumu, pirms būvizstrādājuma pasūtīšanas un iestrādes šis būvizstrādājums savlaicīgi ir jāsapasaka ar pasūtītāju un tā pilnvarotajiem pārstāvjiem – autoruzraugu, būvuzraugu, sastādot būvizstrādājuma saskaņošanas aktu, kuram tiek pievienoti būvizstrādājuma ražotāja atbilstības sertifikāti, tehniskie dati, vizuālā informācija. Pēc pasūtītāja vai autoruzrauga vai būvuzrauga pieprasījuma jāiesniedz būvizstrādājuma paraugs. Saskaņojums būvizstrādājumam neatbrīvo būvuzņēmēju no atbildības, ja pārbaudes</p>
--	--	---

		<p>procesā tiek konstatēta neatbilstība. Norādīto būvizstrādājumu nomaiņa iespējama ar citiem ekvivalentiem būvizstrādājumiem, kuru kvalitatīvie rādītāji ir tādi paši vai labāki.</p> <p>15. Visiem iebūvētajiem būvizstrādājumiem jābūt nelietotiem.</p> <p>16. Būvlaukuma aprīkojumam ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām.</p> <p>17. Būvdarbi ir veicami saskaņā ar Būvniecības ieceres dokumentāciju, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ievērojot Tehniskajā specifikācijā un projektēšanas uzdevumā definētos pasūtītāja nosacījumus.</p> <p>18. Būvuzņēmēja būvniecības tehnoloģijai un darba organizācijai jānodrošina iespēju pasūtītājam un tā pilnvarotajiem pārstāvjiem – autoruzraugam, būvuzraugam kontrolēt darbu gaitu un apjomus.</p> <p>19. Jebkura būvdarbu rezultātā radusies neprecizitāte vai objektam nodarīti bojājumi, izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.</p> <p>20. Par pielietoto būvizstrādājumu, izpildīto darbu kvalitāti atbild būvuzņēmējs. Būvdarbu izpildītājs pārbaudes, defektu konstatēšanu un novēršanu veic par saviem līdzekļiem.</p> <p>21. Būvuzņēmējam savlaicīgi un uz sava rēķina ir jāveic visas materiālu, konstrukciju pārbaudes atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un savlaicīgi par šīm pārbaudēm ir jāinformē būvuzraugs. Būvuzrauga klātbūtnē ir jāveic pārbaudes, kas ir paredzētas būvuzraudzības plānā vai kuras pieprasa būvuzraugs, vai kontrolējošas institūcijas, vai pasūtītājs, vai normatīvie akti. Būvuzraugam jābūt netraucētām iespējām saņemt paraugus testēšanai no materiāliem, kas tiek vai tiks lietoti. Materiālu partija, no kuras ņemts paraugs, nedrīkst būt izvesta no objekta vai lietota, kamēr nav saņemta būvuzrauga atļauja materiālu lietot. Pārbaudžu rezultāti iesniedzami pasūtītājam pēc būvuzrauga pārbaudes.</p> <p>22. Pasūtītājs, būvuzraugs jebkurā brīdī var veikt izpildīto darbu, izmantoto būvizstrādājumu, tehnisko risinājumu pārbaudi un testēšanu. Darbu apturēšana, kas radusies uz pārbaudes brīdī vai pārbaudes negatīvo rezultātu dēļ, netiks uzskatīta par iemeslu būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai.</p> <p>23. Būvdarbu laikā jānodrošina operatīvā transporta un iedzīvotāju piekļuve dzīvojamām ēkām un citiem objektiem būvobjekta tiešā tuvumā.</p> <p>24. Būvdarbu laikā jānodrošina gājēju un transporta kustība, nodrošinot to piekļuvi dzīvojamām ēkām un citiem objektiem būvobjekta tiešā tuvumā. Jebkādi piebraucamo ceļu, būvlaukumam pieguļošo teritoriju, būvju, inženiertīklu, trešo personu ēku un cita īpašuma bojājumi būvuzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem un nekavējoties. Jānodrošina, lai būvlaukuma dubļi nenokļūtu uz ielas pie objekta iebrauktuves vai arī tiktu regulāri notīrīti no ielas.</p> <p>25. Jebkādi piebraucamo ceļu, būvobjektam pieguļošo teritoriju, būvju, inženiertīklu, trešo personu ēku un cita īpašuma bojājumi būvuzņēmējam jānovērš par saviem līdzekļiem un nekavējoties.</p> <p>26. Jebkuri būvdarbu (t.sk. veicot materiālu piegādes) rezultātā radušies defekti vai objektam nodarīti bojājumi, būvuzņēmējam ir jānovērš par saviem līdzekļiem.</p> <p>27. Pretendentam tabulas veidā jānorāda “Būvniecības izmaksu tāme” minēto darbu izpildes termiņi pa nedēļām “Darbu veikšanas kalendārais grafiks”, norādot atsevišķi pa darbu veidiem un paredzēt objekta nodošanu, kas domāts ar būvvaldes aktu. Sastādot kalendāro grafiku, Pretendentam jāizvērtē visi riski, kas saistīti ar līguma izpildi.</p> <p>28. Izpildītājam objektā darbi jāveic atbilstoši darbu izpildes kalendāram grafikam. Darba izpildes gala termiņš var tikt pagarināts, ja darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad Izpildītājam ir tiesības, vispirms saskaņot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, lai saņemtu darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Tie ir jebkādu darbu pārtraukšana, kas rodas</p>
--	--	---

		<p>Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, papildus darbu rašanos, būvdarbiem nelabvēlīgu klimatisko apstākļu rašanās, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, darbu apturēšanas uz laiku.</p> <p>29. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objektā esošo personāla konteineru, WC, atpūtas vietu, dušu sanitāro stāvokli, kā arī par būvlaukuma teritorijas sanitāro stāvokli. Būvuzņēmēja personāls nedrīkst objektā (būvlaukuma teritorijā) dzīvot.</p> <p>30. Būvuzņēmējam jānodrošina izbūvēto būvkonstrukciju aizsardzība un saglabāšana nebojātā stāvoklī līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.</p> <p>31. Būvuzņēmējam jāveic darba vietu regulāra iztīrīšana.</p> <p>32. Būvuzņēmējam vai tā apakšuzņēmējam ir jāveic darba vietu atjaunošana ne sliktākā stāvoklī, kā pirms darbu uzsākšanas.</p> <p>33. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārajām normām atbilstošu pagaidu inženiertīklu, pagaidu konstrukciju ierīkošanu būvlaukumā un to demontāžu.</p> <p>34. Objektā stingri jāievēro darba drošības prasības, par bīstamību jābrīdina objektā strādājošais personāls.</p> <p>35. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda būvtāfele, iepriekš vizuālo izskatu un novietojumu saskaņojot ar pasūtītāju, un jānodrošina būvtāfeles uzturēšana labā stāvoklī visu būvniecības laiku. Pēc būvniecības pabeigšanas būvtāfele ir jādemontē.</p> <p>36. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, Izpildītājs veic objektā izbūvēto inženierkomunikāciju un inženierbūvju novietojuma izpilduzmērījumus (digitālā veidā, LKS 92 TM koordinātu sistēmā) un iesniedz Pasūtītājam, pēc būvuzrauga pārbaudes un akceptēšanas, izpildmērījumu plānu papīra un digitālā veidā uz elektroniskā datu nesēja dgn un/vai dwg formātā.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izpildmērījumus jāveic sertificētai personai atbilstoši MK 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi". • Uzmērījumiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim dabā, ko ar savu parakstu apliecina atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs. • Uzmērījuma shēmās jānorāda būvdarbu līguma numurs. • Pasūtītājs izlases veidā var veikt digitālo uzmērījumu atbilstības papildus pārbaudes. <p>37. Uzmērījuma shēmās, protokolos un citos dokumentos jānorāda būvdarbu līguma numurs.</p> <p>38. Uzmērījumiem datiem ir jābūt atbilstošiem faktiskajam stāvoklim objektā un mērījumu rezultātus, atsevišķos gadījumos arī mērījumu veikšanu, ir jāpārbauda būvuzraugam. Būvuzrauga informēšanu par mērījumu veikšanu un rezultātu iesniegšanu būvuzraugam veic būvuzņēmējs.</p> <p>Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā.</p>
11	Līguma izpildes termiņi	<p>Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, saskaņošana ar Pasūtītāju, būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbi, autorizraudzība un objekta nodošana ekspluatācijā – 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža.</p>

*Darba uzdevums sastādīts uz 7 (septiņām) lapām.
Datums: 09.06.2026.*

Sastādīja:

Būvniecības nodaļas vadītājs

R.Simanovičs