Ieinteresētajiem piegādātājiem atbilde
uz uzdoto jautājumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" ir saņēmusi ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma procedūru "Vidzemes apgabaltiesas ēkas Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts", identifikācijas Nr. TNA 2026/17, un sniedz šādu atbildi:

<table>
<tr><th>Jautājums</th><th>Atbilde</th></tr>
<tr><td>

1. Iepirkumam pievienotajos būvdarbu apjomos ir minēti divu veidu grīdas atjaunošanas darbi. Esošās dēļu un parketa grīdas atjaunošana (skatīts darbu apjomu pozīciju nr.16) un esošās grīdas pilna demontāža un jaunas grīdas izbūve (skatīts darbu apjomu pozīciju nr.4, 17, 19). Veicot objekta apsekošanu dabā, secinājām, ka šobrīd telpās ir divu veidu grīdas, kuras ir iespējams gan atjaunot, gan demontēt, bet iepazīstoties ar iepirkuma būvdarbu apjomiem, Pretendentam nav saprotams vai piedāvājumā ir jāparedz grīdas seguma atjaunošanas vai grīdas demontāžas un izbūves darbi.

4	Dēļu un parketa grīdas segumu demontāža visā platībā	m2	97,10
16	Melnās grīdas remonts visā platībā: lāgu līmeņošana un nostiprināšana, bojāto dēļu nomaiņa	m2	97,10
17	Estrich izlīdzinošā kārta ~20 mm visā platībā ar atdalošo slāni, malu lentēm un stiegrojošo fibru	m2	97,10
19	Grīdas seguma ieklāšana visā platībā: komerciālais heterogēnais linolejs (piem., Tarkett iQ vai ekvivalents) ar pielīmēšanu un šuvju metināšanu (alternatīva: ozola parkets, cena precizējama atsevišķi)	m2	97,10

</td><td>

1. Piedāvājumā jāparedz grīdas demontāžas un jaunas grīdas izbūves darbi (nevis seguma atjaunošana). Precizējām 4. pozīciju demontējama visa esošās grīdas konstrukcija līdz pārseguma panelim (segumi, melnā grīda, lāgas). 16. pozīcija (melnās grīdas remonts) svītrota, jo pie pilnas demontāžas tā zaudē aktualitāti; tā nav jāceno.
19. pozīcijā precizēts, ka jāparedz linoleja segums.

4	Esošās koka grīdas konstrukcijas pilna demontāža visā platībā līdz pārseguma panelim (dēļu un parketa segumi, melnā grīda, lāgas)	m2	97,10
~~16~~	~~SVĪTROTS Melnās grīdas remonts visā platībā: lāgu līmeņošana un nostiprināšana, bojāto dēļu nomaiņa~~		
17	Jaunas grīdas pamatnes izbūve visā platībā ~100 mm biezumā līdz esošajam grīdas līmenim: vieglā keramzītbetona izlīdzinošā kārta ~60-70 mm un estrich virskārta ~30-40 mm ar atdalošo slāni, malu lentēm un stiegrojošo fibru	m2	97,10
19	Grīdas seguma ieklāšana visā platībā: komerciālais heterogēnais linolejs (piem., Tarkett iQ vai ekvivalents) ar pielīmēšanu un šuvju metināšanu	m2	97,10

</td></tr>
<tr><td>

2. Būvdarbu apjomu 17.pozīcijā minēts *''Estrich izlīdzinošā kārta ~20 mm visā platībā ar atdalošo slāni, malu lentēm un stiegrojošo fibru"*, bet esošās grīdas biezums līdz pārseguma panelim ir ~100 mm. Ņemot vērā, ka Pretendentam tehnoloģiski nav iespējams veikt Estrich izlīdzinošā kārtas izbūvi ~20 mm biezumā, lūdzam Jūs veikt izmaiņas būvdarbu apjomos.

17	Estrich izlīdzinošā kārta ~20 mm visā platībā ar atdalošo slāni, malu lentēm un stiegrojošo fibru	m2	97,10

</td><td>

2. Piekrītam pretendenta norādei. 17. pozīcija precizēta — 20 mm estriha kārtas vietā paredzēta jaunas grīdas pamatnes izbūve ~100 mm biezumā līdz esošajam grīdas līmenim: vieglā keramzītbetona izlīdzinošā kārta ~60–70 mm un estrich virskārta ~30–40 mm ar atdalošo slāni, malu lentēm un stiegrojošo fibru. Apjoms nemainīts — 97,10 m². Elektrības un datu kabeļu gofrētās caurules (29. un 33. poz.) ieguļas pamatnes kārtā.

17	Jaunas grīdas pamatnes izbūve visā platībā ~100 mm biezumā līdz esošajam grīdas līmenim: vieglā keramzītbetona izlīdzinošā kārta ~60-70 mm un estrich virskārta ~30-40 mm ar atdalošo slāni, malu lentēm un stiegrojošo fibru	m2	97,10

</td></tr>
<tr><td>

3. Veicot objekta apsekošanu secinājām, ka būvdarbu zonā ir 10 esoši radiatori, bet būvdarbu apjomos ir jāveic tikai 6 radiatoru nomaiņa. Lūdzam Jūs precizēt cik radiatoru nomaiņa pretendentam ir jāparedz sagatavojot piedāvājumu.
Vēršam pasūtītāja uzmanību, ka esošie radiatori ir labā vizuālā tehniskā stāvoklī un tiem būtu nepieciešams veikt tikai atjaunošanas darbus.

37	Tērauda paneļu radiatoru Purmo Compact C22-600 (garums 1000-1400 mm) vai ekvivalentu piegāde un montāža ar termostatiskajiem ventiļiem un pievienojumiem	gab.	6,00

</td><td>

3. Piekrītam pretendenta norādei un jaunu radiatoru vietā paredzēta visu būvdarbu zonā esošo radiatoru atjaunošana. Apjoms precizēts: 10 gab. Vienlaikus precizējot pozīcijas:

~~6~~	~~SVĪTROTS: Esošo čuguna radiatoru demontāža, sistēmas iztukšošana, metāllūžņu nodošana~~		
37	Esošo radiatoru atjaunošana: demontāža, attīrīšana, krāsošana ar radiatoru emalju, montāža atpakaļ, nomainot termostatiskos ventiļus un pievienojumus	gab.	10.00
38	Apkures sistēmas iztukšošana, uzpilde, atgaisošana un hidrauliskā pārbaude	kompl.	1.00

</td></tr>
</table>

Informējam, ka iepirkuma Nolikums tiks grozīts. Lūdzam patstāvīgi sekot līdzi Iepirkuma procesa norisei un dokumentācijai pircēja profilā, Elektronisko iepirkumu sistēmā.