APSTIPRINĀTS
VSIA "Latvijas Valsts ceļi"
iepirkuma komisijas
2026.gada 7.augusta sēdē
Protokols Nr.3

un

2026.gada 10.augusta sēdē
Protokols Nr.4

IEPIRKUMA LVC 2026/69/KF NOLIKUMA

GROZĪJUMI NR. 2

1. Veiktas izmaiņas Elektronisko iepirkumu sistēmā pie iepirkuma Nr. LVC 2026/69/KF profila https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/177208 sadaļā *"Iepirkuma termiņi"*:

   "Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir **līdz 2026.gada 31.augustam plkst.10^{00}**, un tie EIS e-konkursu apakšsistēmā tiks atvērti 2026.gada 31.augustā plkst.14^{00}, izņemot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu."

2. Nolikuma 3.1.punkta tabulu izteikt jaunā (grozījumi Nr.2) redakcijā:

Darba izpildes vieta	**Darba uzsākšanas laiks ir ne vēlāk kā**	**Darba izpildes laiks kalendāra dienās**
Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja un valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums krustojums (Apšupe)	28 dienu laikā no līguma noslēgšanas **vai 15.03.2027. atkarībā no tā, kurš no termiņiem iestājas vēlāk**	**360**

3. Nolikuma 4.pielikuma "Līguma projekts" 1.pielikuma "Līguma dati" tabulu izteikt jaunā (grozījumi Nr.2) redakcijā:

Objekta nosaukums	**Būvdarbu izpildes termiņš**		**Būvlaukuma pieejamība**	**Uzturēšanas klase**	**Būvdarbu līguma maksāšanas kārtība**		
	Uzsākšanas datums	**Darba izpildes termiņš kalendāra dienās**			**Avanss**	**Maksājumu termiņš**	**Ieturējuma nauda**
	līguma 5.1.punkts	līguma 5.2.punkts	līguma 5.3. punkts	līguma 7.2.punkts	līguma 13.2.punkts	līguma 13.3.punkts	līguma 13.8.punkts
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja un valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums krustojumā (Apšupe)	28 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas **vai ne vēlāk kā 2027.gada 15.marts, atkarībā no tā, kurš no termiņiem iestājas vēlāk**	**360**	15 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas	A	ne vairāk kā 20 % no līgumcenas	10 darbdienas ikmēneša norēķiniem, 30 dienas gala norēķinam	5 % apmērā no izpildīto darbu izmaksām

4. Nolikuma 4.pielikuma "Līguma projekts" 3.pielikuma "Specifikācijas" būvprojekta "Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja un valsts reģionālā autoceļa

P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums krustojumā (Apšupe)" 2.sējuma "Specifikācijas" 5.2 nodaļas "Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība" 5.2.1 punktu "Darba nosaukums" izteikt šādā redakcijā:

"5.2.1 Darba nosaukums

- Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība (AADTj,kravas > 500) – m3
- Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība (AADTj,kravas 101-500) –m3
- Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība (AADTj,kravas ≤ 100) – m3
- Nesaistītu minerālmateriālu seguma remontzona – m2".

5. Nolikuma 4.pielikuma "Līguma projekts" 3.pielikuma "Specifikācijas" būvprojekta "Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja un valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums krustojumā (Apšupe)" 2.sējuma "Specifikācijas" "Autoceļa (vai ielas) izbūves saraksts" izteikt šādā redakcijā:

Autoceļa (vai ielas) izbūves saraksts

			Ceļa segas konstrukcija										**Nomales** (AADTj,pievestā ≤ 100)			
No Pk	Līdz Pk	Posma garums	Nepastiprināta salizturīgā kārta **≥ 30 cm** biezumā	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta **30 cm** biezumā	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta **25cm** biezumā	Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf - VK būvniecība **6 cm** biezumā	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība **4 cm** biezumā	Karstā asfalta saistes kārtas AC 16 bin būvniecība **6 cm** biezumā	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība **8 cm** biezumā	Karstā asfalta apakškārtas AC 22 base būvniecība **9 cm** biezumā	Karstā asfalta saistes kārtas AC 22 bin būvniecība **7 cm** biezumā	Šķembu mastikas asfalta dilumkārtas SMA 11 būvniecība **4 cm** biezumā	Nomalu uzpildīšana **6 cm** biezumā	Nomalu uzpildīšana **15 cm** biezumā	Nomalu uzpildīšana **20 cm** biezumā	Piezīmes
		m	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3	m^3	
a/c A9 (AADTj,kravas > 500; AADTj,pievestā > 3500)																
377+30	386+20	890	7082	3907	-	-	-	-	-	9377	9313	9285	-	-	398	
a/c P98 (AADTj,kravas 101-500 AADTj,pievestā 1501-3500)																
235+39	235+73	34	235	-	126		340	343	343	-	-	-	-	16	-	
236+45	239+24	279	1977	-	1077		2320	2343	2343	-	-	-	-	78	-	
239+92	242+31	239	1676	-	938		1892	1911	1911	-	-	-	-	67	-	
243+03	243+37	34	219	-	121		331	334	334	-	-	-	-	13	-	
Ziemeļu rotācijas aplis (ar pieejām) (AADTj,kravas 101-500 AADTj,pievestā 1501-3500)																
-	-	-	1195	-	575		1300	-	1313	-	-	-	-	20	-	
Dienvidu rotācijas aplis (ar pieejām) (AADTj,kravas 101-500 AADTj,pievestā 1501-3500)																
-	-	-	1144	-	556		1311	-	1324	-	-	-	-	19	-	
Ziemeļu rampa (AADTj,kravas 101-500 AADTj,pievestā 1501-3500)																
0+00	3+86	386	2577	-	1340	-	3098	-	-	3129	-	-	-	110	-	
Dienvidu rampa (AADTj,kravas 101-500 AADTj,pievestā 1501-3500)																
0+00	4+57	457	3305	-	1661	-	3803	-	-	3841	-	-	-	124	-	
Apsupes - Kazarmas (paralēlais ceļš)																
0+00	3+82	382	904	-	499	1396	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Kopā:	**20314**	**3907**	**6893**	**1396**	**14395**	**4931**	**7568**	**16347**	**9313**	**9285**	**23**	**447**	**398**	

Piedāvājuma gatavošanā iepirkumam LVC 2026/69/KF ņemt vērā ar grozījumiem Nr.2 veiktās izmaiņas nolikumā.

Piedāvājuma gatavošanā iepirkumam LVC 2026/69/KF ņemt vērā ar grozījumiem Nr.2 veiktās izmaiņas būvprojekta "Satiksmes drošības uzlabošana valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja un valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums krustojumā (Apšupe)" Specifikācijās.

Piedāvājuma gatavošanā iepirkumam LVC 2026/69/KF pielietot ar grozījumiem Nr.2 laboto mapi "PROJEKTA_DOKUMENTACIJA_AR_GROZIJUMIEM_NR.2", kas pieejama VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie iepirkuma LVC 2026/69/KF aktuālajiem dokumentiem.

Piedāvājuma gatavošanā iepirkumam LVC 2026/69/KF pielietot ar grozījumiem Nr.2 laboto Darbu apjomu sarakstu "DAS_A9_P98_LABOTS_10.08.2026.", kurš pieejams VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pircēja profilā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/557 pie iepirkuma LVC 2026/69/KF aktuālajiem dokumentiem.