

DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Logu ieliktnu nojaukšana un atjaunošana (pa asīm A, C)	Logu ieliktnu nojaukšana:	m2	177.12	
2		ārējā koka apdare	m2	177.12	
3		es.mineralvates siltumizolācija, ~80mm	m2	177.12	
4		Logu ieliktnu atjaunošana:			
5		Sienu koka karkass (~50%)	m3	1.35	
6		tvaika izolācija - JUTADACH 120 (vai ekvalents)	m2	209.52	
7		akmens vates siltumizolācija -100mm (p<105kg/m3, λ=0.0330W/mK)	m2	177.12	
8		Latas ārējās apdares piestiprināšanai 100x32	m3	1.88	
9		PVC sendvičpanelis TENAX W MW Strong H b=80mm vai ekvalents, baltā krāsa ar stiprinājumi	m2	177.12	
10		Vertikāla skārda lāseņu uzstādīšana, krāsa RR22	t.m.	439.04	

Piezīmes:

1. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.

*-Precizēt uz vietas.

<div></div> <div>SIA "NeoForm"</div> <div>Daugavpils, Varšavas 20-1</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums</div> <div>Reģ. Nr.41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils</div>		<div>IEPIRKUMS:</div> <div>DDzKSU 2025/027P</div>		
		<div>OBJEKTS:</div> <div>Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas ielā 29, Daugavpilī, starp logu koka ieliktnu apšuvuma un pildījuma nomaiņa</div>				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: Darbu apjomu specifikācija	Līguma	DDzKSU 2025/027P
Proj.vad.	A.Pundurs		10.2025.		Arhīva	DDzKSU 2025/027P
Proj.d.vad.	A.Pundurs		10.2025.		Mērogs:	1:200
Izstrādātājs	N.Popkova		10.2025.		Stadija	Lapas
					BK-5	5