

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

- Projekta ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (UK) daļas būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta saskaņā ar LBN normatīviem, kā arī ņemot vērā pasūtītāja prasības
- Projektā izstrādātos ūdensvadus paredzēts izolēt ar:
 - izbūvējot atklāti / stāvvadi/:
 - aukstais ūdensvads ar kaučuka izolācijas čaulu ar garenšuvē iestrādātu līmlentu b=9mm
 - ekvivalents "K-Flex" EC kaučuka izolācijas čaulām;
 - karstā un cirkulācijas ūdensvads ar akmens vates siltumizolācijas čaulu b=30mm - analogs "Paroc" akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulas ar armētu alumīnija folijas pārklājumu un garenšuvē iestrādātu līmlentu - Paroc Hvac Section AluCoat T un PVC aizssargčaulā
 - izbūvējot segti /sienas gropē un horizontālie vadi aiz ģipškartona apšuvuma/ :
 - aukstais, karstais ūdensvads un ūdensvads aiz termostatiskā jaucējvārsta ar kaučuka izolācijas čaulu ar garenšuvē iestrādātu līmlentu b=6mm - ekvivalents "K-Flex" EC kaučuka izolācijas čaulām;
- Horizontālajiem ūdensapgādes tīkliem izbūvējot nepieciešams ievērot 2‰ slīpumu uz tukšošanas (stāvvada) pusi;
- Šādām sanitārtehniskajām ierīcēm ir sekojoši PVC kanalizācijas cauruļvadu min. pieslēgumi:
 - sēdpods - Ø100 mm;
 - roku mazgātne - Ø50 mm;
- Sadzīves kanalizācijas horizontālos iekšvadus izbūvēt ar sekojošiem slīpumiem pie attiecīgajiem diametriem:
 - Ø110 un Ø75 ar 20‰ slīpumu;
 - Ø50 un Ø32 ar 30‰ slīpumu;
- Sistēmu pārbaude jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
- Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un materiālu apjomos jāiekļauj darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi;
- Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam saskaņojot ar pasūtītāju, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
- Specifikācijā minētās atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām liecina par izstrādājuma kvalitātes prasībām. Pretendents var piedāvāt ekvivalentus materiālus un izstrādājumus

Markas UK rasējumu saraksts

N.p.k.	Nosaukums	Lappas Nr.	Piezīmes
1.	Vispārīgie rādītāji.	UK-1	
2.	Ūdensvads un kanalizācija. 1.stāva plāna fragments.	UK-2	

Izmantotie materiāli

- LR MK “ Ugunsdrošības noteikumi” Nr.238;
- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;
- LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;
- LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;
- LVS-446 “Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālrāsojums” .

Projektējamo inženiertīklu pieņemtie apzīmējumi:

- U1

—U1

—

Projektētais aukstais ūdensvads, U1
- S3

—S3

—
- Projektētais karstais ūdensvads, S3
- K1

—K1

—
- Projektētā sadzīves kanalizācija, K1

- M

Mazgātne
- S

Sēdpods
- Ø50

Plastmasas, daudzslāņu caurules izmērs

Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai, Slimnīcas ielā 25, Liepājā				Pasūtījuma Nr.: 01-26		
				Būvkomersanta reģ. Nr. 2104-RA		
Proj. vad.	Guntis Jurjāns		Ūdensapgāde un kanalizācija(iekšējā) - UK	Mērogs	Lapa	Lapas
				1:100	UK-1	2
Daļas vad.	Aldis Pommers		Vispārīgie rādītāji.	<div> <div> <div>IK</div> <div>PROJEKTS</div> </div> <div> <div>SIA "IK projekts"</div> <div>Liepāja, Kuršu iela 21 - 12N,</div> <div>LV-3401</div> <div>tālr.: +371 28337425</div> <div>info@ikprojekts.lv</div> </div> </div>		
Izstrādāja	Druvis Andersons					