

Nr. p.k.	Darbu un materiālu apraksts	Mērv.	Daudz.
1	3	4	5
	Celtniecības darbi		
	Katlumāja		
1	Keramzīta Bloki 3MPA 150mm	gab.	400,00
2	Bloku līme Sakret ZM	kg	1010,00
3	FIBO Bi Armatūra D=4mm	m	90,00
4	Sienu virsmu gruntēšana, izlīdzināšana ar Sakret CLP	m²	31,20
5	Grunts java Betokontakt	l	7,00
6	Sienu virsmu špaktelēšana,slīpēšana pirms krāsošanas Sakret LR+	m²	31,20
7	Smalkā gatava špakmasa	kg	50,00
8	ZN stūra līste	m	14,00
9	Smilšpapīrs	m²	2,00
10	Sienu uzlabota krāsošana ar berzes izturīgu lateksa krāsu ar virsmu gruntēšanu	m²	31,20
11	Grunts krāsa	l	5,00
12	FIBO pārsedzes 150x185x1490mm montāža	gab.	1,00
13	Tonēta ūdens emulsijas krāsa	l	10,00
14	Apaļā atvēruma d244,5 mm katlu dūmvadiem izkalšana ķieģeļu sienā	vieta	1,00
15	Apaļā atvēruma d114,3 mm gāzes kanālam izkalšana ķieģeļu sienā	vieta	1,00
16	Apaļā atvēruma d42,4 mm priekš gāzes svēces	vieta	1,00
17	Apaļā atvēruma d219.1 mm ventilācijas kanālam izkalšana ķieģeļu sienā	vieta	2,00
18	Ugunsdrošās uzmavas d244,5	gab.	1,00
19	Ugunsdrošās uzmavas d114,3	gab.	1,00
20	Ugunsdrošās uzmavas d42,4	gab.	1,00
21	Ugunsdrošās uzmavas d219.1	gab.	2,00
22	Iekšējo ugunsdrošo EI30 tērauda konstrukcijas durvju bloku 0,90x2,10 m, krāsotu ar pulverkrāsu RAL iebūve, ar rokturiem, slēdzeni, eņģēm montāža	kmpl.	1,00
23	Papildmateriāli (ugunsdrošais blīvējums durvīm u.c.)	kmpl.	1,00
24	Regulējama metāliskā reste iebūvējamā sienā ar brīvo šķersgriezumu 450 cm²	gab.	1,00
25	Vecā loga demontāža, utilizācija	gab.	1,00
26	Logs ar palodzi ar stiklojuma laukumu Fmin= 2,52 m² (1400x1800) montāža	gab.	1,00
27	Loga ailes apdare un palodzes uzstādīšana	gab.	1,00
28	Papildmateriāli (ugunsdrošais blīvējums u.c.)	m²	7,80
29	Pulvera ugunsdzēšamais aparāts izvietots uz sienas ar atzīmi. Valpro PA-9 vai analogs	gab.	1,00
30	Katls ar dūmvadu demontāža, utilizācija	obj.	1,00
31	Sienu un griestu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem, pielietojot speciālus mazgāšanas līdzekļus	obj.	1,00
32	Grietas līmeņošana ar speciālu sastāvu	m²	6,50
33	Grietas apstrāde ar pretputekļu sastāvu	m²	6,50
34	Būvgrūžu izzvākšana no telpām, utilizācija	m³	5,00
35	Jaunas inventarizācijas lietas pasūtīšana un nodošana būvvaldei	obj.	1,00

SIA "SILTUMTEHSERVISS" Reģ.Nr.42402005862 Būvkomersanta reģ.Nr. 0716-R Maskavas iela 5A, Rēzekne, LV-4604 T: +371 64622280 E: siltumtehserviss@inbox.lv			
LIENE LĪCE Reģ.Nr.25028011432 T: +371 26456498 E: liene.lice@inbox.lv			
Projekta vad.		I.Skurjats	
Arhitekta sert.Nr.1-00049		L.Līce	
Būvniecības ierosinātājs	Nodrošinājuma valsts aģentūra, Reģ.Nr. 90009112024		
Objekts	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI		
Objekta adrese	KATLU TELPAS PĀRBŪVE UN GĀZES APKURES PIESLĒGŠANA SKOLAS IELĀ 17, BAUSKĀ, BAUSKAS NOVADĀ		
Rasējuma nosaukums	1.STĀVA PLĀNA FRAGMENTS		
Pasūtījuma Nr.	02/2022 SM	Stadija	Paskaidrojuma raksts
Reģ.Nr.	02/2022 SM	Būvprojekta sadaļa	AR
Datums	18.03.2022.		
Mērogs	BM	Rasējuma Nr.	AR-102
Lapas Nr.	1	Lapu skaits	-
Rasējuma nosaukums	BAUSKA SKOLAS 17.DWG		