

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI					
Nr.	Apzīmējumi	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
1	2	4	5	6	7
1	BOSCH	Kondensācijas gāzes apkures katls CERAPURMAXX ZBR 100-3	gab.	2	skat SM sadalas spec.
2	BOSCH	Sūkņa grupa WBC 70-100 kW V2. Katla pieslēguma ventilis DN25	gab.	2	skat SM sadalas spec.
3	BOSCH	Kaskādes slēguma montāžas rāmis TL2	gab.	1	skat SM sadalas spec.
4		Tērauda elektromet. caurules DN 65 (76,1x3,6)	m	9	
5		Tērauda elektromet. caurules DN 50 (60,3x3,6)	m	10	
6		Tērauda elektromet. caurules DN 40 (48,4x3,6)	m	3	
7		Tērauda elektromet. caurules DN 20 (26,9x2,9)	m	11	
8		Tērauda elektromet. caurules DN 15 (21,3x2,6)	m	1	
9		Gāzes skaitītājs ar iebūvēto korektoru "picoElcor" G-16	gab.	1	vai analogs
10	MADAS	El.mag.vārsts Dn50	gab.	1	vai analogs
11		Gāzes noplūdes detektors Metano H-220	gab.	1	
12		Gāzes filtrs Dn50 Pn6 ar vitni	gab.	1	
13	Giacomini	Lodveida gāzes krāns Dn50, Pn4	gab.	2	vai analogs
14	Giacomini	Lodveida gāzes krāns Dn20, Pn4	gab.	1	vai analogs
15		Manometrs 0 - 60 mbar	gab.	1	
16		Manometra spiedpogkrāns Pn5	gab.	1	
17		Līkums 90° Dn65	gab.	9	
18		Līkums 90° Dn50	gab.	7	
19		Līkums 90° Dn40	gab.	4	
20		Līkums 90° Dn20	gab.	8	
21		Līkums 90° Dn15	gab.	3	
22		Tērauda T-gabals Dn65	gab.	1	
23		Tērauda T-gabals Dn50	gab.	2	
24		Tērauda T-gabals Dn40	gab.	1	
25		Tērauda T-gabals Dn15	gab.	1	
26		Pāreja 65/40	gab.	2	
27		Pāreja 50/15	gab.	2	
28		Pāreja 40/20	gab.	1	
29		Tērauda apvalkcaurule Dn50 L=0.5m	gab.	1	
30		Tērauda apvalkcaurule Dn100 L=0.5m	gab.	1	
31		Gāzes vadu stiprinājumi	kompl	1,0	
32		Izpūšanas sveces uzstādīšana	gab.	1	
33	ISO/EN 12944	Palīgmateriāli(uzgrieznis,uzmava,vitne,blīve)	kompl	1	
34		Gāzes vada un armatūras hermētisk. pārbaude	obj	1,0	
35		Cauruļvadu gruntēšana un krāsošana	m²	5,0	
36		Gāzes vada sazemējums	kompl	1	
37		Ventilācijas kanāls Dn200 montāža pa fasādi	kompl	1	
38		Kaskādes dūmvada montāža Ø160/225 mm	kompl	2	
39		Gaisa pieplūdes restes 450 cm2 (30x15) montāža	kompl	1	
40		CO detektors-signalizators	kompl	1	
41		Elektroinstalācijas darbi	kompl	1	
42		Personāla apmācība zināšanas pārbaude (atbilstoši LVS 445-I,II:2011)	kompl	1	
43		Gāzes izpilddokumentācijas noformēšana/nodošana A/S "GASO"	kompl	1	

PIEZĪMES :

Sastādot tāmi, nepieciešams papildināt 5% neparedzētiem darbiem uz visām poz. no iekārtu, armatūras, materiālu un montāžas darbu izmaksām.

Arhīva reģistr. Nr.				Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024	Pasūtījums: 02-22/SM		Marka: GA
Paraksts un datums					Stadija	Lapa	Lapu sk.
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā	BP		
					Mērogs: b/m		
					Materiālu specifikācija un darbu apjomi	SIA "Siltumtehsserviss"	
Izstrād.	I. Skurjats						