Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (29.12.2023.)

Nr.p.k.	Jautājums	Atbilde
	Jautājumi par atklāta konkursa "Garenfrēzmašīnu, urbšanas iekārtu un apdares darbu kameras piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam", Id. Nr. VIAA 2023/22 ERAF KTTT (turpmāk – Atklāts konkurss) iepirkuma priekšmeta **3. daļu "Apdares darbu kamera"**:	
1.	Jaunas izmaiņas, kur tiek pieprasīta attīrīta gaisa pieplūde atpakaļ telpa no kameras griestiem ir pretruna ar ES direktīvu 2006/42/CE. Ka ari atgriezta gaisa kanāla izmērs 400x400mm neatbilst pieteiktai ventilatora jaudai (18000 m3/h), turklāt gaisa atgriešanas modulim jābūt aprīkotam ar papildus filtra laukumu atbilstoši kabīnes ventilatora jaudai. 1.1. Attīrītais gaiss tiek atgriezts atpakaļ telpā izmantojot 400x400mm šķērsgriezuma gaisa izvadu iekārtas augšpusē;	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/CE (turpmāk – Direktīva 2006/42/CE) prasības ir attiecināmas uz mašīnbūves nozari nosakot attiecīgas prasības mašīnu konstrukcijai, uzbūvei, uzstādīšanai un tehniskajai apkopei ar nolūku samazināt mašīnu lietošanas rezultātā izraisīto nelaimes gadījumu skaitu. Direktīvas 2006/42/CE 1. pantā ir noteikta tās darbības joma, kas nepārprotami ir attiecināma tieši uz mašīnām kā uz transportlīdzekļiem, bet nevar tikt attiecināta uz cita veida elektroiekārtām kā, piemēram, Atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā 1. pozīcijā minēto iekārtu "Apdares darbu kamera ar sauso filtrācijas sistēmu, krāsu/laku produktu savākšanu" iepirkuma priekšmeta 3. daļā. Ņemot vērā minēto nav konstatējama jebkāda augstākminētās iekārtas, tās gaisa izvada vai ventilācijas dzinēja radītās plūsmas (vismaz 15 000 m^3/h) tehniskajā specifikācijā noteikto prasību neatbilstība attiecībā pret Direktīvas 2006/42/CE prasībām.
2.	Šajā gadījumā kameras konstrukcija ir monolīta, īsti nav saprotama prasība griestu konstrukciju stiprināt ar trosēm pie griestiem. 2. Apdares darbu kameras griestu konstrukcija jāuzstāda pie esošās telpas griestu konstrukcijas ar speciālām stiprināšanas trosēm;	Prasība apdares darbu kameras griestu konstrukcijas stiprināšanai pie griestiem ir saistīta ar vienmērīgu slodzes sadalījumu starp uzstādāmās telpas griestiem un grīdu. Līdz ar to pretendentam jāpiedāvā apdares kameras konstrukcija, kas nav monolīta, bet gan ar uzstādītiem atbilstošiem PVC (termoplastiska polimēra materiāla) vertikāliem aizkariem apdares darbu kameras priekšējā un abās sānu malās

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa "Garenfrēzmašīnu, urbšanas iekārtu un apdares darbu kameras piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam", Id. Nr. VIAA 2023/22 ERAF KTTT, sastāvdaļa.