Ķekavas novada pašvaldības iepirkumu komisija atklāta konkursa "Būvdarbu veikšana jaunas pirmsskolas izglītības iestādei Titurgā, Baložu pilsētā, Ķekavas novadā", identifikācijas Nr. ĶNP 2023/85, ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz uz tiem atbildes

Nr. p.k.	*Jautājums*	*Atbilde*
1.	Projektā, lapā **CD-TS-02** un lokālajā tāmē 4.1, poz. Nr.32 un 33 paredzēts ieklāt gumijas segumu un gumijas mulču: 32 EPDM (vai ekvivalents) lietās gumijas seguma izbūve t.sk. Apakšslāņi 50 mm 33 EPDM (vai ekvivalents) lietās gumijas seguma izbūve t.sk. Apakšslāņi 80 mm 34 Gumijas mulča starp laukumiņiem t.sk. Apakšslāņi Apakšslāņi 50mm un 80mm ir SBR gumijas granulu kārta, bet vēl ir nepieciešams izbūvēt sīkšķembu izlīdzinošo kārtu vai asfalta pamatni, un šķembu kārtas pamatojumu, bet šādu darbu apjomos nav. Lūdzam precizēt, kur iekļaut lieto gumijas segumu un gumijas mulču pamatslāņu – sīkšķembu un šķembu kārtas – izveidi.	Tehniskās specifikācijas 4. punktā ir noteikts: *Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, kuri ietver visus darbus, kuri ietverti sekojošos aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai, būvniecībai un būves pilnīgai nodošanai ekspluatācijā, kā arī defektu novēršanai garantijas periodā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.* Sīkšķembu izlīdzinošo kārtu un bāzes šķembu kārtas maisījuma izveidi jāparedz lokālās tāmes 4.1, pozīcijās Nr.32, 33 un 34. Kārtu biezumus un frakcijas skatīt lapā **CD-TS-02** identiski kā zem ietvju bruģa seguma (apzīmējumi lapā 3. un 4.)
2.	Lokālajā tāmē 4.1, poz. 39 paredzēta prettrokšņu barjera 145 m apjomā. ***<u>Prettrokšņu barjera</u>*** 39 Pretrokšņu barjeras uzstādīšana.Prettrokšņu 9dB paneļi HB 10 / 3,5 WAVEline abpusēji, DB 100 NBF Pamatne Projekta lapā **TS-CD-06** barjeras pretskatā norādītais barjeras augstums pakāpeniski samazinās no 3500mm līdz 1500mm. Lūdzam precizēt prettrokšņu barjeras laukumu m2, jo nav skaidrs, kādā augstumā barjera ir jāparedz un cik vietās un kādā daudzumā ir nepieciešams samazināt barjeras augstumu?	Prettrokšņu barjeras laukums (bez pamatu pēdas) sastāda 467,5 m2